

福島第一原子力発電所 1 号炉、2 号炉、3 号炉の炉内状況について

平成 2 3 年 4 月 1 8 日

原子力安全・保安院

1. はじめに

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災発生により、14 時 46 分に原子炉が自動停止し、非常用ディーゼル発電機で炉心冷却を行っていたところ、15 時 41 分に非常用ディーゼル発電機が停止し、それ以降原子炉の冷却機能が十分ではない状況が続いている。

2. 炉心の損傷に関連する概念整理

(1) 「炉心損傷割合」

炉心内の全燃料棒(燃料被覆管)のうち、温度上昇などによって損傷した燃料棒(被覆管)の割合。

(2) 「炉心損傷」

原子炉炉心の冷却が不十分な状態の継続や、炉心の異常な出力上昇により、炉心温度(燃料温度)が上昇することによって、相当量の燃料被覆管が損傷する状態。

このとき、燃料被覆管に封じ込められていた、希ガス、ヨウ素が放出される。

この場合は燃料ペレットが溶融しているわけではない。

(3) 「燃料ペレットの溶融」

燃料集合体で構成される原子炉の炉心の冷却が不十分な状態が続き、あるいは炉心の異常な出力上昇により、炉心温度(燃料温度)が上昇し、燃料が溶融する状態に至ることをいう。この場合は燃料集合体及び燃料ペレットが溶融し、燃料集合体の形状は維持されない。

(4) 「メルトダウン」

燃料集合体が溶融した場合、燃料集合体の形状が維持できなくなり、溶融物が重力で原子炉の炉心下部へ落ちていく状態をいう。メルトダウンの規模については少量の場合から多量の場合によって原子炉圧力容器や格納容器との反応が異なる。多量の場合は原子炉圧力容器等を貫通することもあり得る。

炉心損傷の進展（炉心物質の溶融と移動）

①水面降下に伴う燃料被覆管の酸化

- $\text{Zr} + \text{H}_2\text{O}$ 反応による水素生成
- 反応熱による燃料棒温度の急昇
- 被覆管損傷に伴う希ガスFP、ヨウ素など揮発性FPの放出


②燃料被覆管の溶融移動

- Zr , $\text{Zr}(\text{O})$ の溶融、
- 水面近傍での再固化

③燃料ペレットの溶融移動

- $\text{UO}_2 - \text{Zr}(\text{O})$ 共晶体の溶融
- 水面近傍での再固化、クラスト形成

② 燃料被覆管の溶融移動





原子炉格納容器への窒素封入について


平成 23 年 4 月 6 日
原子力安全・保安院

1. 東京電力は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、「原子炉等規制法」という。）第 64 条第 1 項に基づく危険時の措置として以下の理由から、原子炉格納容器（以下、「PCV」という。）の窒素封入を実施するとしている。
 - 1号機は、現在、原子炉圧力容器の炉心部の崩壊熱除去に伴う蒸気が供給されている状況であり、PCV 内が水蒸気雰囲気となっていると考えられることから、原子炉圧力容器（以下、「RPV」という。）内で発生した水素による PCV 内での水素燃焼の可能性は小さいと考えられる。
 - しかしながら、仮に RPV バウンダリの健全性が失われている場合、炉心の冷却を継続すると、PCV 内の蒸気が凝縮し、RPV から PCV に漏れ出した水素の PCV 内における水素濃度が高まることによって可燃限界に達することが懸念される。
 - また、炉心の冷却に伴い PCV 内の水蒸気が凝縮した場合、PCV 内が負圧になり外部から酸素が供給されるとともに、水素の分圧が高まることによって水素の可燃限界に達する可能性がある。
 - このため、PCV 内での水素燃焼の可能性を下げることを目的とし、PCV に窒素を封入する。
2. 原子力安全・保安院（以下、「保安院」という。）は東京電力に対し、PCV 内への窒素封入について、その必要性、実施方法、安全性に係る評価等について報告を求め、以下の点を確認した。
 - 1号機は、現在、炉心部の崩壊熱除去に伴う蒸気が供給されている状況にあり、RPV 内で発生した水素燃焼のリスクはきわめて少ないと考えられるが、炉心の冷却を進める際に懸念される水素の燃焼が発生する可能性を PCV への窒素封入により低下させることが可能となる。
 - 現状の PCV 内に存在すると想定される水素及び酸素濃度などの条件で、98%濃度の窒素を封入することにより、PCV 内の蒸気が全て凝縮するという安全側の評価においても可燃限界を下回る。
 - 3月26日以降の発電所敷地境界におけるモニタリング値の低下傾向は、放射性物質の減衰によるものであり、格納容器圧力の低下による影響が見られないと考えられることから、仮に窒素を封入することにより


IF-1 温度に関するパラメータ(代表点)



1F-1 温度に関するパラメータ(給水ノズル及び安全弁排気温度)



3/27以降、これまで継続監視してきた給水ノズルN4Bと安全弁排気203-4Aの温度が上昇してきたことから、同様の位置を計測している他の計測点と比較するために計測点を3/28 12:30より増やして採取する。



給水ノズル N4B(終端)	安全弁排気 203-4A①	D/W 排気
給水ノズル N4B(内)	安全弁排気 203-4C②	
給水ノズル N4C(終端)	安全弁排気 203-4B③	
給水ノズル N4C(内)	SR弁排気 203-3A⑤	S/C 排気
	SR弁排気 203-3B⑦	
	SR弁排気 203-3C⑧	
	SR弁排気 203-3D⑨	

1F-1 温度に関するパラメータ

【解説委員】
各メディアについては、地震やその後の緊急事態の進展を受けて、活版の起用と編集方針を変えているものもあり、正しく報道されているものもある。一方で、誤った報道がなされているものもある。こうした状況の中で、メディアの役割はますます重要になる。この中で、メディアの役割はますます重要になる。この中で、メディアの役割はますます重要になる。

【解説事項】
各計画については、地震やその他の事象発生時の影響を受けて、通常の使用環境条件を要しているものもあり、正しく規定されていない可能性のある計画も存在している。プランの作成には留意するために、このような計画の不備なども考慮したうえで、従来の材料表から得られる情報を使用し、本表の材料に着眼目して総合的に判断している。

2/5



1F-1 温度に関するパラメータ

VESSEL	Frame	Vessel	Frame	船水ズルNAB (終端)	NAB(内)	船水ズル N4C(終端)	N4C(内)	船水ズル core	core	圧力管橋下 部上	ROV/ハジ ンダ下	安全井排気 203-4A①	安全井排気 203-4C②	安全井排気 203-4B③	SR井排気 203-4A④	SR井排気 203-3B⑤	SR井排気 203-3D⑥	D/W H/HVH (120)	ROV/ハ ジンダ	S/C/ハ ジンダ
4/1 800	128.2	113	251.8	115.1	115.9	116.2	116.3	116.3	118.2	116.9	114.9	241.9	182.8	138.8	127.6	180	136.7	59.2	147.9	
4/1 1000	128.2	112.4	248.6	114.5	115.6	115.6	115.7	115.7	118.2	116.2	114.4	239.8	181.6	137.4	126.6	179.8	135.7	59.5	147.5	
4/1 1200	128.3	112.2	247.4	114.2	115	115.3	115.4	115.4	118.2	115.9	113.3	235.5	180.6	136.7	125.2	175.9	133.7	59.8	147.1	
4/1 1600	128.3	111.8	244.4	113.6	114.3	114.7	114.8	114.8	117.5	115	113	233.5	180.6	136.7	123.3	172	130.3	59.4	145.2	
4/1 1630	127.6	111.6	245.4	113.6	114.4	114.7	114.8	114.8	117.5	115	113	233.5	180.6	136.7	123.3	171.7	131	59.3	145	
4/1 1700	127.4	111.7	245.9	113.7	114.5	114.7	114.7	114.7	117.7	115.2	113.4	233.4	180.6	136.7	123.2	171.8	131	59.3	145.1	
4/1 2000	125.5	112.7	252.5	114	115	115	115.2	115	118.2	116.1	113.5	234.1	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/2 400	129.8	112.5	251.5	113.8	114.5	114.5	114.6	114.6	118	116.2	114.4	231.1	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/2 800	128.5	112.1	257.8	113.6	114.4	114.4	114.5	114.5	117.7	116.1	114.4	230.5	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/2 1200	128.4	112.1	259.4	113.5	114.2	114.2	114.3	114.3	117.8	116.1	114.4	230.5	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/2 1630	128.4	112.1	259.2	113.3	114	114	114.1	114.1	117.4	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/2 2000	128.5	112.1	257.6	113.2	113.8	113.8	113.9	113.9	117.3	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/2 2130	129	112.1	258.2	113.2	113.9	113.9	114	114	117.3	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/2 2300	129.3	112.2	257.9	113.3	114	114	114.3	114.3	117.2	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/3 300	129.7	112.5	256.7	113.3	113.8	113.8	113.9	113.9	117.2	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/3 700	130.2	112.2	252.8	113.2	113.7	113.7	113.8	113.8	116.8	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/3 900	130.2	112.2	252.8	113.2	113.7	113.7	113.8	113.8	116.8	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/3 1137	131.8	112.7	253.1	113.3	113.7	113.7	113.8	113.8	116.7	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/3 1400	131.7	112.6	251.4	113.1	113.5	113.5	113.6	113.6	116.5	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/3 1720	131.6	112.2	244.3	112.7	113.1	113.1	113.2	113.2	116.2	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/3 1800	131.5	112.1	243.4	112.7	113.1	113.1	113.2	113.2	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/4 000	132.4	111.9	243.1	112.5	112.7	112.7	112.8	112.8	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/4 600	133	111.8	242.8	112.3	112.5	112.5	112.6	112.6	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/4 1100	133.8	111.4	242.8	112.2	112.4	112.4	112.5	112.5	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/4 1800	132.3	111	240.3	112	112.3	112.3	112.4	112.4	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/5 000	130.8	111.1	237.4	111.9	112.2	112.2	112.3	112.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/5 600	129.8	110.8	235.5	111.9	112.2	112.2	112.3	112.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/6 000	129	110.8	228.7	111.9	112.2	112.2	112.3	112.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/6 1800	129.1	110.7	228.9	111.8	112.1	112.1	112.2	112.2	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/6 000	129.1	111	221.9	112	112.3	112.3	112.4	112.4	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/6 800	129.1	111.3	217.2	112.1	112.4	112.4	112.5	112.5	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/6 1200	124.4	111.3	214	112.2	112.6	112.6	112.7	112.7	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/6 1800	124.3	111.5	211.2	112.4	112.7	112.7	112.8	112.8	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/6 2200	124	111.7	208.5	112.5	112.9	112.9	113	113	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 000	123.7	111.8	208.2	112.5	112.9	112.9	113	113	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 200	123.9	111.8	208.2	112.5	112.9	112.9	113	113	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 300	124	111.9	208.2	112.5	112.9	112.9	113	113	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 300	124	112	208.2	112.5	112.9	112.9	113	113	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 400	124.4	112	208.2	112.5	112.9	112.9	113	113	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 500	124.7	112.1	208.2	112.5	112.9	112.9	113	113	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 500	124.7	112.1	208.2	112.5	112.9	112.9	113	113	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	129	59.3	145.1	
4/7 800	125.2	112.4	209.7	113.6	114	114	114.3	114.3	116.1	116.1	114.4	230.7	180.6	136.7	123.5	172	12			

温度に関するパラメータ

[illegible]

1F-2 温度に関するパラメータ(代表点)



1F-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を越えているものもあり、正しく判定されない可能性のある計測器が存在している。プラントの状態を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	遮し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏洩 検出器 2-86A	給水ノズル 温度	N-4B 上船温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持 スカーツ上船温	圧力容器ドレンパ イプ上船温度	D/W HHV 戻り温 度 (HHV-16A)	RPVロー シール	原子炉抑制 室ガス温度	S/Cノズル 水温度A	S/Cノズル 水温度B
3/20 22:00	150	49	108		120			105	0.5			
3/21 3:00	146	42	100		115			100	0.5			
3/21 8:00	150	49	108		120			105	0.5			
3/21 13:30	150	50	110		120			110	0.5			
3/21 14:00	140	50	110		110			100	0.5			
3/21 14:25	150	50	110		120			100	0.5			
3/22 0:15	146	47	101		109			102	0.5			
3/22 5:00	145	50	110		110			110	0.5			
3/22 6:00	145	45	100		110			101	0.5			
3/22 10:30	140	47	105		107			101	0.5			
3/22 11:20	142	47	105		109			103	0.5			
3/22 15:30	140	45	100		105			100	0.5			
3/22 17:00	142	46	102		111			100	0.5			
3/22 18:00	140	44	102		102			97	0.5			
3/22 23:00	142	47	105		105			100	0.5			
3/23 4:20	140	50	102		109			101	0.5			
3/23 9:00	140	47	105		105			101	0.5			
3/23 14:00	138	46	101		102			100	0.5			
3/23 21:00	134	45	100		103			96	0.5			
3/24 1:00	138	49	102		109			101	0.5			
3/24 5:00	135	49	100		109			96	0.5			
3/24 9:00	134	45	100		105			96	0.5			
3/24 13:00	130	50	100		110			100	0.5			
3/24 17:00	135	47	100		105			95	0.5			
3/24 20:00	130	42	100		110			100	0.5			
3/24 22:00	130	47	100		109			100	0.5			
3/24 22:30	130	45	101		109			100	0.5			
3/25 0:00	130	45	104		105			100	0.5			
3/25 2:00	135	45	105		105			100	0.5			
3/25 6:00	135	45	105		105			101	0.5			
3/25 10:00	135	45	107		105			104	0.5			
3/25 14:00	135	45	107		104			99	0.5			
3/25 18:30	132	42	107		94			100	0.5			
3/25 23:00	137	47	109		100			104	0.5			
3/26 9:30	137	50	107		100			104	0.5			
3/26 10:21	137	50	107		100			104	0.5			
3/26 13:00	136	47	107		99			103	0.5			
3/26 17:30	148.1	63.6	121.8		111.1			106	0.5			
3/26 17:50	150.1	63.5	121.9		111.1			106	0.5			
3/26 18:00	150.1	63.5	122		111.1			106	0.5			
3/26 18:10	150.1	63.5	122		111.1			106	0.5			
3/26 18:30	150.2	63.6	122.1		111.2			106	0.5			
3/26 19:00	150.2	63.6	122.2		111.4			106	0.5			

1F-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故連発の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	逆し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏 洩検出器 2-86A	給水ノズル 温度	N-4B ORD/バウジング 上部温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持 スカー卜上部温度	圧力容器ドレンバ イ上部温度	D/W HVH 戻り温 度 (HVH-16A)	RPV/スロー シール	原子炉抑制 室ガス温度	S/Cノズル 水温度A	S/Cノズル 水温度B
3/26 21:00	150.7	63.7	123.9	123.3	111.2			103	OS			
3/27 1:00	151.6	63.8	123.9	123.3	111.2			106	OS			
3/27 5:00	151.6	63.7	123.9	122.9	111.2			106	OS			
3/27 9:00	151.4	63.7	123.6	122.9	111.2			104	OS			
3/27 15:30	150.8	63.8	123.2	122.6	123.4			119	OS			
3/27 16:20	150.8	63.8	123.1	122.5	128.3			119	OS			
3/27 17:50	150.6	63.8	123	122.4	97.3			118	OS			
3/27 20:20	150.7	63.8	123.6	122.9	93			119	OS			
3/27 22:00	151.5	63.8	124.6	123.9	88.4			119	OS			
3/28 0:00	152.1	63.8	124.8	124.1	84.4			119	OS			
3/28 0:55	152.4	63.8	125.5	124.8	84.4			120	OS			
3/28 3:00	154.5	63.8	129	128.2	84			121	OS			
3/28 3:30	154.9	63.8	129.6	128.7	82			121	OS			
3/28 4:00	154.3	63.8	130.3	129.4	81.5			121	OS			
3/28 7:00	158.7	63.7	135.4	129.4	76.8			124	OS			
3/28 12:30	166.3	63.7	144.1	142.9	60			131	OS			
3/28 17:30	171.9	63.4	148.3	147	67.3			136	OS			
3/28 21:00	176.3	63.5	149.5	148.2	101.5			139	OS			
3/29 1:00	180.9	63.4	152	150.7	71.4			142	OS			
3/29 4:00	184.7	63.3	153.7	152.6	77.7			144.5	OS			
3/29 7:00	188.5	63.2	156.2	154.9	120			144.5	OS			
3/29 10:00	191.9	63.2	158.5	157.2	120.3			150	OS			
3/29 13:00	195.4	63.2	160.5	161.6	143.6			152	OS			
3/29 16:00	198.6	63.7	160.5	計器不良	141.6			154	OS			
3/29 19:00	201.4	63.3	166.3		85.7			156	OS			
3/29 22:00	204	63.3	167.4		80.8			158	OS			
3/30 1:00	206.3	63.3	168.6		82.2			160	OS			
3/30 4:00	208.9	63	170.7		87.7			162	OS			
3/30 7:00	211.4	63.2	172.4		131.6			163.5	OS			
3/30 10:00	212.6	63.3	172.9		110.7			164.7	OS			
3/30 10:30	212.8	63.3	173		112.8			164	OS			
3/30 10:50	212.9	63.3	173		114.6			164	OS			
3/30 11:00	213	63	173		117.2			164	OS			
3/30 11:30	213.3	63.3	173.3		119.1			164	OS			
3/30 13:00	215	63.3	174.3		計器不良			165	OS			
3/30 14:00	215.8	63.4	186.5					169	OS			
3/30 14:20	215.4	63.3	180.2					168	OS			
3/30 14:40	214.9	63.4	179.9					168	OS			
3/30 15:00	214.4	63.4	179.7					168	OS			
3/30 15:20	214	63.4	179.5					168	OS			
3/30 16:00	213.5	63.4	179.6					168	OS			
3/30 18:00	214.6	63.5	180.6					168	OS			
3/30 18:30	214.9	63.5	180.7					168	OS			
3/30 22:00	218.2	63.6	184.9					173.5	OS			

1F-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の異常振動の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。アラートの状況を確認するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	逃し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏 洩検出器 2-86A	給水ノズル N-4B 温度	CRD/バウジック 上部温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持 スカー卜上部温	圧力容器レブンバ グ上部温度	D/W HVH 裏り温 度(HVH-16A)	RPVベンロー シール	原子炉抑制 室ガス温度	S/Cノール 水温度A	S/Cノール 水温度B
3/31 0:00	217.2	63.6	183					172	OS			
3/31 2:00	217.1	63.6	183.4					172.5	OS			
3/31 4:00	216.8	63.7	181.2					171	OS			
3/31 6:00	211.8	63.8	178.7					168	OS			
3/31 8:00	209.4	63.9	175.3					164	OS			
3/31 10:00	207.2	64	173.4					162	OS			
3/31 12:00	208.1	64.2	172.4					162	OS			
3/31 14:00	207.7	64.2	172					162	OS			
3/31 16:00	207.3	64.3	171.5					162	OS			
3/31 18:00	207.1	64.3	169					162	OS			
3/31 20:00	206.2	64	168					162	OS			
3/31 22:00	205.4	64	167			279	197	161	OS	99		
4/1 0:00	203.6	64.4	165.3			278	196	160	OS	100		
4/1 2:00	201.9	64.4	164.4			284.8	194.7	159	OS	100		
4/1 4:00	200.5	64.4	163.5			283.1	194.5	158	OS	100		
4/1 6:00	199	64.5	162.1			281.1	193.3	157	OS	99		
4/1 8:00	197.7	64.6	161			270.7	192	156	OS	100		
4/1 10:00	196.3	64.7	160.1			277.7	190.7	155	OS	100		
4/1 12:00	193.7	64.8	156.1			265.3	189.5	154	OS	100		
4/1 14:00	191.7	64.8	155.9			258.9	187.1	152	OS	100		
4/1 16:00	189.8	64.8	156.1			265	185.9	150	OS	100		
4/2 0:30	188.3	64.9	155			251.9	184.4	149	OS	100		
4/2 2:00	186.6	64.9	153.7			254.4	183.1	148	OS	99		
4/2 4:00	185.3	65	152.9			243.8	181.6	146	OS	99		
4/2 6:30	183.9	64.9	151.9			251.7	180.3	146	OS	99		
4/2 8:00	183.6	64.8	151.3			253.7	179.3	144.5	OS	99	98.9	
4/2 10:00	183.4	64.8	151.1			248.6	178.2	144	OS	99	98.8	
4/2 12:30	183.5	64.8	151.7			241.4	177.7	144	OS	99	98.7	
4/2 15:00	185	64.9	153.4			244.2	177.8	144	OS	98	98.5	
4/3 0:00	185.6	64.8	151			252.1	178.5	145	OS	98	98.1	
4/3 2:00	185.4	64.8	150.5			256.6	177.9	142	OS	98	98.1	
4/3 4:00	186.6	64.8	152.3			254	176.8	141	OS	98	97.6	
4/3 6:00	170.3	64.9	144.5			258.4	177.1	143	OS	98	98.5	
4/3 8:00	165.8	64.9	143.6			245.7	173.8	138	OS	98	98.6	
4/4 0:00	163	64.9	140.3			247.7	172.6	135	OS	98	98.5	
4/4 2:00	161.5	64.8	138.8			251.7	170.6	127	OS	98	98.3	
4/4 4:00	162.1	64.7	139			249.3	168.5	124	OS	98	98.1	
4/4 6:00	163	64.7	140.5			251.8	168	124	OS	98	97.9	
4/5 0:00	164.2	64.7	141.7			256.3	166.4	125	OS	98	97.6	
4/5 2:00	163.1	64.6	141.7			258.9	166.4	124	OS	98	97.4	
4/5 4:00	163.4	64.8	140.7			263	166	126	OS	97	97.3	
4/5 6:00	163.6	64.7	140.9			257.7	164.1	126	OS	98	97.2	
4/6 0:00	163.6	64.7	140.9			254.9	165.2	126	OS	97	97	
4/6 2:00	163.6	64.7	140.9			251.5	164.5	127	OS	97	97	

1F-2 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。アラームの状況を把握するために、このような計測値の不確実性も考慮したうえで、適切な計測値から得られる情報を使用して適切な傾向にも着目して総合的に判断している。

	減圧安全弁連動検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏れ検出器 2-86A	給水ノズル N-4B	CRDノイズシグナル 上相温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持 スカート上相温度	圧力容器ドレンパ イプ上相温度	D/W HVH戻り温 度(HVH-16A)	RPVパロー ンール	原子炉抑制 室ガス温度	S/Cノズル 水温度A	S/Cノズル 水温度B
4/6 6:00	163.5	64.7	141.6			257.3	131.1	127	OS	97	96.7	
4/6 12:00	164.1	64.8	142.5			252.2	165.3	128	OS	97	96.8	
4/6 18:00	165	64.8	143.6			257.7	165.7	129	OS	97	96.6	
4/7 0:00	165.6	64.8	144.2			259.6	166.8	130	OS	97	96.6	
4/7 6:00	165.5	64.8	144.2			253.5	166.8	130	OS	97	96.5	
4/7 12:00	164.2	64.9	143.6			149.3	167.5	129	OS	98	96.6	
4/7 18:00	162.3	65	141.5			147.7	165.7	128	OS	96	96.5	
4/7 19:00	162	65	141.4			175	165.5				96.3	
4/7 19:20	161.9	65	141.3			277.7	165.5	128	OS	96	96.2	
4/7 19:40	161.9	65	141.2			287.1	165.5	128	OS	96	96.2	
4/7 20:00	161.8	65	141.2			283.3	165.4	128	OS	96	96.1	
4/7 20:30	161.7	65	141.2			288.6	165.4	128	OS	96	96.1	
4/7 21:00	161.5	65	141			279.6	165.3	128	OS	97	96	
4/7 21:30											95.9	
4/7 22:00											95.8	
4/8 0:00	160.6	65	143.3			276.6	170.3	128	OS	97	96.6	
4/8 3:00											96	
4/8 6:00	158.8	65	143.9			141.7	153.9	128	OS	96	94.6	
4/8 9:00											93.7	
4/8 12:00	157.9	65	141.2			259.9	154.7	128	OS	96	92.8	
4/8 15:00	157.2	65	140.3			253.1	156.8				92.1	
4/8 18:00	157.9	64.9	140.3			264.2	165.2	126	OS	95	91.4	
4/8 21:00	158.1	64.9	140.5			257.9	164.1				90.9	
4/9 0:00	159.8	64.8	141.5			267.5	163.7	128	OS	96	90.3	
4/9 3:00	160.4	65.7	142.5			261.1	164.5	129				
4/9 6:00	161.1	64.7	143			262.3	165.2	130	OS	95	89.3	
4/9 12:00	163.5	64.6	144.5			253.6	166.7	132	OS	95	88.5	
4/9 16:00	164.8	64.6	145.5			255.6	167.6				88	
4/9 18:00	165.5	64.6	146			255.7	162.4	134		95	87.7	
4/9 20:00	166.7	64.6	147.1			261	157	134			87.5	
4/9 22:00	167.4	64.6	148.3			261.3	173.5	135			87.2	
4/10 0:00	167.9	64.5	149.7			261.8	174.4	136	OS	95	86.9	
4/10 2:00	167.8	64.5	149.2			264.4	173	137			86.7	
4/10 4:00	167.8	64.5	149.2			257.7	170.4	137			86.5	
4/10 6:00	168.3	64.5	149.4			152.1	167.8	138	OS	95	86.2	
4/10 10:00	168.8	64.5	149.6			158	168.6	138			85.8	
4/10 12:00	168.9	64.5	150			161.1	162.9	138	OS	94	85.5	
4/10 14:00	169.2	64.5	150.5			161.6	169.9	139			85.3	
4/10 16:00	169.9	64.5	151			161.4	170.6	139.5			85.1	
4/10 18:00	170.3	64.5	151.4			152.5	171.2	140	OS	94	84.9	
4/10 20:00	170.7	64.5	151.9			158.8	171.8	140			84.8	
4/10 22:00	171.2	64.4	152.3			162.6	172.4	140.5			84.6	
4/11 0:00	171.5	64.4	152.6			157.5	172.9	141	OS	94	84.4	
4/11 2:00	171.2	64.4	152.8			156.1	173.2	141			84.2	

1F-2 温度に関するパラメータ



【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を認めているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも含めて、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	差し安全弁漏洩検出器 RV-2-71A	主蒸気隔離弁漏 洩検出器 2-86A	結水/スル N-4B ORD バウジング 温度	圧力容器下部 温度	圧力容器支持 スカー卜上部温	圧力容器ボンプバ イ卜上部温度	D/W HVH 戻り温 度 (HVH-16A)	RPV パロー ンール	原子炉抑制 室の温度	S/C ナール 水温度 A	S/C ナール 水温度 B
4/11 4:00	171.5	64.4	153.2		160.3	173.6	142				
4/11 6:00	172.3	64.5	153.6		157.4	173.9	142	O.S	94	83.9	
4/11 12:00	173.4	64.5	154.8		158.1	175.3	143	O.S	94	83.5	
4/11 18:30	172.5	64.4	156		161.9	189	144	O.S	93	81.5	
4/12 0:00	171.6	64.2	156.2		163.9	185.2	144	O.S	94	81.4	
4/12 6:00	176.3	63.9	165.8		170.9	265.5	151	O.S	93	84.6	
4/12 8:00			165.9		168.1	266.7					
4/12 13:00	176.7	63.4	165.9		172	258.2	152	O.S	92	82.9	
4/12 15:00	178.3	64	167.6		176.1	258.4	153	O.S	94		
4/12 18:00	186.5	64.2	171.7		183.5	191.5	162	O.S	92	87	
4/12 23:00	187.5	64.4	168.7		176.3	118.6	159	O.S	92	85.1	
4/13 6:00	190.2	64.4	170.1		177.1	118.1	160	O.S	93	83.9	
4/13 12:00	186.2	64.7	168.9		172.3	122	156	O.S	94	83.3	
4/13 18:00	182.4	65	163.2		168.2	118.6	152	O.S	94	82.8	
4/14 0:00	178.7	65.1	159.7		163.8	120.7	148	O.S	94	82.4	
4/14 6:00	175.3	65.2	156.8		160.8	118.3	146	O.S	94	82.3	
4/14 12:00	172.3	65.3	154.1		157.9	119.2	144	O.S	94	82	
4/14 18:00	169.4	65.4	151.8		155.8	118	141	O.S	94	81.7	
4/15 0:00	167.5	65.4	150		154	116.5	139	O.S	94	81.3	
4/15 6:00	165.7	65.4	148.2		152.1	118.6	138	O.S	94	81	
4/15 12:00	164.1	65.5	146.6		150.4	116.7	136	O.S	94	80.6	
4/15 18:00	162.8	65.6	145.7		149.4	116.7	135	O.S	94	80.3	
4/16 0:00	161.2	65.6	144.3		147.8	116.7	134	O.S	94	79.9	
4/16 6:00	159.5	65.6	142.8		146.3	114.8	132	O.S	94	79.5	
4/16 12:00	158.6	65.6	141.6		145	117.1	131	O.S	94	79.1	
4/16 18:00	158.7	65.4	141.6		144.9	119.9	131	O.S	94	78.6	
4/17 0:00	159	65.4	142		145.1	121.3	132	O.S	94	78.1	
4/17 6:00	158.9	65.3	141.5		144.7	119.8	132	O.S	94	77.6	
4/17 12:00	158.5	65.4	141.1		144.1	119.9	131	O.S	94	77	77.4
4/17 18:00	158.8	65.4	141.5		144.4	121.4	132	O.S	94	76.5	77
4/18 0:00	158.5	65.4	141.7		144.5	121.3	132	O.S	94	76.1	76.4
4/18 6:00	158.6	65.3	141.8		144.6	119.5	132	O.S	93	75.6	76
4/18 12:00	158.2	65.4	140.9		143.7	120.3	132	O.S	93	75.2	75.5

計器不良 計器不良

3/22 22:36
計装用電源仮設復旧

1F-3 温度に関するパラメータ(代表点)



【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事後進捗の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。アラームの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/バルク水温度	RPV 開口温度	圧力容器下部温度	RPV ストリート温度	RPV 開口温度 下部温度	通し安全弁 2-71D 通過	通し安全弁 2-71F 通過	主蒸気隔離弁 2-80Aリフト	D/W HVH 戻り温度	RPV ヒートシールド	S/G ヒートシールド 水温度A	S/G ヒートシールド 水温度B
3/19 6:30	335	231	328	329	332	189	271	89	313	349		
3/19 8:20	331	228	352			189	271	90	312	346		
3/19 8:30	331	230	350			189	271	90	312	346		
3/19 17:00	339	228	333			164	281	89	322	316		
3/20 0:25	312	261	323	347	215	173	267	95	299	319		
3/20 0:50								94	297			
3/20 1:00								94	294			
3/20 3:10	296	272	304	356	264	176	249	92	285	329		
3/20 3:50			301					93	282			
3/20 4:20			300					93	278			
3/20 10:00	241	309	251	287	252	269	197	93	225	342		
3/20 10:10			249					93	224			
3/20 10:35			247					93	222			
3/20 15:00	202	347	220	371	225	303	155	90.9	186.5	363		
3/20 15:35			217.7					90.7	183.5			
3/20 16:00			216.1					90.5	181.2			
3/20 16:30						307	154					
3/20 19:40			198.3					89.7	156.9			
3/20 19:40	175	393		359.9	228.2	296.9	137.7	89.6	156.2	382.1		
3/21 1:25	175		219.8					85.6	138			
3/21 1:25	174.3	558.8	219.5	327.7	360.4	559.3	193.6	85.4	137.5	382.7		
3/21 1:45			217					85.1	136.5			
3/21 2:30	171		214				202.7	85.5	131.8			
3/21 4:00	170.4		223.6				172.6	85	130.1			
3/21 8:00	155.3		139.3				169.3	85.9	167.2			
3/21 10:00	152.5	-131.5	139.6	218	404.2	532.3	148.7	86.4	171.1	280.3		
3/21 12:15	133.4		146.8				177.2	86.6	126.3			
3/22 22:39												
3/22 22:40			218									
3/22 22:40	-139.3	-139.7	216.7	-138.4	533.1	-141.1	-108.2	69.6	403.4	-141.1		
3/23 3:00						-134.7	-78.4		353.1	-133.5		
3/23 3:30	278.6	-135	253.4	-129.1	504.3	-134.6	-75.9	71.6	356	-133.3		
3/23 4:00	279	-135	253			-135	-76		356	-134		
3/23 8:45	316.4	-132.2	221.5	-129.2	481.4	-134.3	0.1	73	304.8	-133.5		
3/23 9:10	304	-132	225			-134	-14		317	-133		
3/23 13:40	271.2	-132.3	203.1			74.2	55.22		337	-133		
3/23 13:50	271.2	-132.3	203.1	-129.6	417.5	-74.2	56.2	73.5	337	-133.4		
3/23 21:10	215.4	-67.4	195.6			21.5	71		225.7	-133		
3/23 21:25	215.7	-65.3	195.8	-78.5	385.9		70.2	73.2	225.5	-133.6		
3/23 21:40	212.4	-64.8	195.3			20.4	68.7		223.8	-133		
3/24 2:20	80.7	-108	185.4			58.3	79.3		214	-133		

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進捗の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

給水/入水 N4B	RPV 側ラジ	圧力容器下部温度	RPV スパナリ温度	RPV 側ラジ下部温度	送し安全弁 2-71D 漏洩	送し安全弁 2-71F 漏洩	主蒸気隔離弁 2-80A ラジ	D/M/HVH 戻り温度	RPV B-ジェラ	S/C ジェラ 水温度 A	S/C ジェラ 水温度 B
3/24 2:25	70.7	-115.2	183.6	-128.6	347.5	60.6	78.7	72.4	210.8	-133.6	
3/24 6:20	99.5	-81.8	193.3			82.8	70.7		194.8	-2.4	
3/24 6:45	104.9	-80.9	194.8			85.6	65.6		193.2	7.3	
3/24 10:00	33.3	-107	188			82.2	66.3		182.1	-108.7	
3/24 10:00	33.3	-107	188	-43.7	316.1			70.7	152.1	-108.7	
3/24 10:20	14.1	-124.6	185.5			81.1	72.8		156.4	-102.3	
3/24 18:00	66.6	-124.6	155.7			101.5	85.6		151.9	-33.9	
3/24 18:00	54.1	-81	156.4	222.9	317	125.9	88.9	70.5	151.9	-33.9	
3/24 21:30	53	-87	155	171.8	329	131.5	90.3	66.7	138	-28.4	
3/24 21:40	60.5	-85.4	150.9	173.3	324.6	131.5	91.2	69.6	137	-24.9	
3/24 21:40				168.4	318.1				137.3	-21.5	
3/24 22:00	22.4	-83.7	147.5			136.6	87.8	69.8	138.4	-18	
3/24 22:00				163.8	312.1			69.8		1.4	
3/24 23:30	55.9	-57.9	135.2			148	97.1		136.7		
3/24 23:30				167.8	277.5			69.7		7.4	
3/25 0:30	11	-57.3	133.8			151.9	94.8		-32.2	8.5	
3/25 0:30	30.8	-58.2	133.2	183	270.9			69.7	-30.4	25.6	
3/25 5:30	43.8	-14.5	115.9			191	107.3		-8.9	25.6	
3/25 5:30	43.8	-14.5	115.9	153.2	243			68.9	-8.9	25.6	
3/25 6:10	42.8	-1.5	111.6			193.4	107.1		-28.4	30	
3/25 9:30	43.3	47.3	107.8			216.8	100.4		-40.7	28.9	
3/25 14:10	19.7	31.6	104.4			213.7	85		-88.2	19.4	
3/25 16:10				120.9	202.7			74.5			
3/25 16:10	-33.4	41.3	111			31.7	74.3		-109.6	-36.4	
3/25 18:10				521.1	266.5			73.6			
3/25 18:10	-8.4	29.4	86.1			120.9	65.9		-135.6	-135.2	
3/25 18:10				220.9	256			72.3			
3/25 19:10	-5.3	23.3	99.2			150.4	70.6		-135.7	-135.2	
3/25 19:10				184.6	238.6			72.4			
3/25 21:10	-0.8	13	93.9			178.4	74.2		-135.7	-63.8	
3/25 21:10				132.8	226.9			72.5			
3/25 22:00	-2.5	4.2	95.8			173.5	71.4		-135.6	-33.3	
3/25 23:00	3.9	16.3	97			177.8	73.3		-135.6	-19.2	
3/25 23:00				129.5	219.4			72.4			
3/26 4:20	21.2	37.9	99.4			173.7	75.3		-106.6	6.6	
3/26 4:20				119.2	195.8			71.9			
3/26 5:05	26.1	41.2	102.5			169.2	83.8		-119.8	9	
3/26 10:00	37.6	48.4	106.1			172	79.2		-49.7	39.7	
3/26 10:00				97.5	218.5			71.7			
3/26 11:15	33.7	46.4	100.4			169	79.3		-57.8	45	
3/26 14:30	35.7	55.2	99.4			163.5	78.5		-23.7	35.1	
3/26 16:00	35.3	57.8	102.8			160.2	78.2		-46.4	27.5	

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。アラートの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水バルブN4B 温度	RPV 側ラジ 温度	圧力容器下箱温度	RPV スパイホト温度	RPV 側ラジ 下箱温度	送し安全弁 2-71D 温度	送し安全弁 2-71F 2-86A リフト	D/W H/H 戻り温度	RPV インター 温度	S/C フォール 温度A	S/C フォール水 温度B
3/26 16:00	41.9	61.9	107	105.6	212.5	161.4	83	3.7	40.6		
3/26 20:00	41.7	62.4	106.5	88.2	201.1	156.7	83.1	8.4	43.3		
3/26 21:00	41.7	62.4	106.5			156.7	83.1	8.4	43.3		
3/26 23:00	15.1	66.2	104.6	87.6	201.2	151.4	81.7	2.4	49		
3/26 23:10	15.1	66.2	104.8			151.4	81.7	2.4	49		
3/27 4:15	-7.9	67.2	106.5			139.9	85.3	49.3	45.8		
3/27 4:15				91.1	197.1			89.1			
3/27 4:45	-1.7	68.7	106.8			138.6	85.6	48.8	49.9		
3/27 9:25	16.3	73	122.7			135.3	90.5	38.3	73.3		
3/27 9:25				85.3	184.8			68.5			
3/27 10:10	13.6	72.7	121.6			133.1	90.2	38.4	74		
3/27 16:00	33.1	75.1	123.8			125.5	86.4	33.5	71.1		
3/27 16:00				82.9	187.2			67.4			
3/27 16:25	28.2	75.4	124.6			123.3	85.6	34.7	73.1		
3/27 17:30	33.8	75	124.1			132.2	82	35.8	55.9		
3/27 17:30				81.9	200.3			67			
3/27 18:30	39.1	76.2	122.5			127	81.5	41.4	43.4		
3/27 19:00	41.9	77.5	121.7			139.7	78	40.1	25.2		
3/28 0:00	38.1	82	123.6			131.9	90.1	56.7	82.9		
3/28 0:00				82.8	179			66.3			
3/28 0:50	38.2	82.6	122.6			132.7	90.2	61.1	81		
3/28 5:00	36.7	83.7	124			130.5	91.2	67.4	71.8		
3/28 5:00				81.6	173.4			65.4			
3/28 5:30	38	84.5	123			130.7	91.5	64.9	72.9		
3/28 10:00	39.1	83.6	123.8			125.5	92.1	59.2	74.3		
3/28 10:00				81.6	156.7			65			
3/28 10:30	41.9	83.1	124.4			125.5	91.2	59.6	75.4		
3/28 15:00	48	81.5	123.1			122.5	92.3	41.5	76.6		
3/28 15:00				82.0	157.3			65.0			
3/28 16:00	47.6	82.3	121.8			111.7	92.6	48.6	75.7		
3/28 19:30	46.3	81	122.7			-4.4	93.8	37.7	71.9		
3/28 19:30				81.6	155.0			65.0			
3/28 20:35	49.6	81.5	122.8			41.3	94.4	43.7	79.4		
3/28 21:10	48.2	82.2	122.7	82.8	155.2			64.7			
3/28 21:20	49.7	82.3	122.9			42.3	94.5	33.8	80		
3/28 21:40	52.4	82	121.7			41.6	94.5	21.7	79.6		
3/28 23:00	53.7	81.5	121.9	77.9	153.5	40.5	94.8	27.8	80		
3/28 23:30	53.7	81.5	121.9			40.5	94.8	40	81.1		
3/29 0:00	53.8	81.6	121.8			43	95.1	40	81.1		
3/29 4:45	61.5	82	120.9			37.8	96.7	45.3	80.1		
3/29 4:45				79.5	157.6			64.1			

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその後の事後進捗の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。グラフの状況を把握するために、このような計器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/入水 N4B 温度	RPV 側ラジ 温度	圧力管下部温度	RPV スパルミル温度	RPV 側ラジ 下部温度	送水安全弁 2-71D 温度	送水安全弁 2-71F 温度	主蒸気循環弁 2-80A リーク	D/W HVH 戻り温度	RPV パネル 温度	S/C パネル 水温度入	S/C パネル 温度出
3/29 5:15	61.6	82	120.4			36.4	95.7		45	79.9	57.2	
3/29 10:15	63.8	82.6	118.9	49.6	156.5			63.9	21.5	82.4	57	
3/29 10:15						29						
3/29 10:45	62.9	83.2	111.1	51.1	148.8				29	82.2	57	
3/29 12:00	62.2	83.4	121.2	51.5	150.4				18.1	82.3	56.9	
3/29 14:30	62.3	82.9	120.7	49.3	152.3				36.3	81.1	56.8	
3/29 14:30						19.8	96.7	64.5				
3/29 15:15	63.2	82.3	120.9	34.2	153.4				31.4	80.4	56.8	
3/29 15:45	64.5	82	120.5	36.2	153.1				29.3	80.4	56.8	
3/29 16:10	64.6	82	120.7	37.7	152.7	17.5	96.5	64.6	38.9	80.5		
3/29 16:50	64.1	80.7	119.7	40.4	154.5				31.9	79.9	56.7	
3/29 22:10	77.2	70.1	114.6	71.5	163.2	38.2	87	64.6	39.1	62.9	56.5	
3/29 23:00	77.5	69.9	113.7	73	162.1				38.6	59.9	56.5	
3/29 23:00						36.8	86.9	64.6				
3/30 3:20	76.8	67.5	115.4	72	172.2	35.4	94.9	64.5	38.5	100.5	56.3	
3/30 3:50	75.3	67.3	116	72.5	170.7				41.5	102.7	56.3	
3/30 8:30	75.2	62.7	115.9	72.6	165.4				52.5	87.3	56.2	
3/30 8:30						45.9	98.7	64.4				
3/30 13:00	77.1	63.5	115	74	165.8				56.4	89.5	55.9	
3/30 13:00						47.8	98.7	64.8				
3/30 13:30	76.7	64.4	115.4	73.7	165				57.8	90.3	55.9	
3/30 18:20	78.7	52.1	114.2	77	164				56.7	90.7	55.7	
3/30 18:20						53.8	98.6	65.1				
3/30 19:00	79.5	49.5	114.5	77.5	164				55.7	90.8	55.7	
3/30 23:20	81.5	50.4	113.1	76.3	157.4				49.7	93.4	55.5	
3/30 23:30	82.9	50.1	113.1	76.1	157.8	53.7	99.1	64.8	43.1	93.2		
3/30 23:50	83.5	50.5	113.2	76.9	158.3				39.1	93.7	55.5	
3/31 4:10	85	50.7	113.8	77	156.5				69.2	95.3	55.4	
3/31 4:20	87.8	50.5	113.9	76.8	156.1	58.9	98.9	64.6	69.3	95.3		
3/31 4:40	88.5	53.7	114.2	76.6	157.7				69.7	93.7	55.3	
3/31 9:40	88.6	57.4	114.4	78	156.5				73.8	96.7	55.2	
3/31 9:40						70.3	98.7	64.6				
3/31 16:10	93.4	52.5	115	80.2	156.2				72.4	99	55	
3/31 16:45	93	53.2	115.4	80.2	155.4	70.9	98.6	65	72.8	98.9	55	
3/31 19:00	92.2	53.8	114.8	81.5	157.2				72.6	97.8	54.9	
3/31 19:00						73.8	96.9	64.4				
3/31 19:30	93.9	54.7	114.6	81.3	161.2				73.1	109.8	54.9	
3/31 19:50	94.4	55.3	114.1	80.9	163.5				73.6	104.2	54.9	
4/1 0:00	100.9	61.8	112.4	80.4	155.5	84.9	93.2	63.8	77.3	117.4	54.7	
4/1 0:00												

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル NAB 温度	RPV 側ラジ 温度	圧力容器下部温度	RPV ストップ 温度	RPV 側ラジ 下部温度	送し安全弁 2-71D 温度	送し安全弁 2-71F 温度	主蒸気昇降井 2-80A 側ラジ	D/W HVH 戻り温度	RPV ベイ 温度	S/C フォール 水温度 A	S/C フォール 水温度 B
4/1 0:45	100.8	60.6	112.3	80.8	156.5				79.2	110.9	54.7	
4/1 5:15	92.7	59.4	115.9	83.6	156.8				73.5	105.9	54.6	
4/1 5:45		59				57.9	97.6	63.8				
4/1 11:10	92.6	63	116.3	83.4	159.1				73.6	103.4	54.6	
4/1 11:10	89.2		117.5	85.1	156				74.8	99.2	54.4	
4/1 11:45						67.1	98.3	64.1				
4/1 15:00	90.2	63.8	117.8	84.7	155.8				73.5	98.1	54.4	
4/1 15:00	90.9	63.8	118.6	86	151.2				75.5	98.6	54.3	
4/1 15:30						74.4	98.2	64.5				
4/1 20:00	90	63.9	118.3	85.6	149				76.7	98.8	54.3	
4/1 20:00	91.6	71.3	118.5	86	156				81.4	101	54.1	
4/1 20:30						79.7	98.1	64.5				
4/2 1:00	91.5	71.3	118.6	85.8	156.9				81.7	101	54.1	
4/2 1:00	90.7	73.9	119.4	87.6	158.3				84.2	102.5	54	
4/2 1:00						81.4	98.3	64.3				
4/2 1:30	90.8	73.8	119.4	86.4	155.7				82.5	103.1	54	
4/2 5:55	91.9	77.2	119.4	87.3	153.8				83.1	103	53.8	
4/2 5:55						58.5	97.8	64.4				
4/2 6:25	91.9	79.7	119.6	87.7	153.6				83.2	103.5	53.8	
4/2 11:05	93.3	78	119.6	88	154.8				88.4	104.7	53.7	
4/2 11:40	91.9	79.3	118.9	88.2	154.9	79.1	97.8	64.7	89.1	104.2	53.7	
4/2 12:10	92.3	78.7	117.8	88.2	156.3				90.5	103.9	53.7	
4/2 12:10						67.6	96.7	64.7				
4/2 16:00	96.3	81.5	115	86.8	165.1				91.1	119.3	53.6	
4/2 16:00						79.1	92.1	64.7				
4/2 16:30	96.7	81.3	114.6	85.4	165.4				90	123.8	53.6	
4/2 21:00	93.8	82	114.9	87	160.6				64	129.9	53.5	
4/2 21:00						69.9	95.3	64.4				
4/3 2:00	93.9	81.8	114.7	87.6	160.9				74	127.4	53.4	
4/3 2:00	90.7	78.7	115.7	88.4	155.1				83.2	104.9	53.3	
4/3 2:00						56.6	99.4	63.7				
4/3 2:30	90.6	72.4	115.9	88.4	155.5				80.7	104.8	53.3	
4/3 7:00	91.3	82	115.7	90.4	156.6				91	106.2	53.2	
4/3 7:00												
4/3 7:30	91.2	82.3	115.5	90.6	157.1	69.4	98.9	63.0	90.8	106	53.1	
4/3 9:15	90.5	81.6	114.8	90.5	156.4				91	105.9	53.1	
4/3 9:15						66.9	98.9	63.2				
4/3 10:00	89.5	83	115.1	90.8	156				91.1	106.3	53.1	
4/3 10:30	90.6	83	114.3	90.7	156.5				94.2	106.2	53.1	
4/3 10:30						66.5	98.5	63.3				
4/3 11:00	89.6	83.1	114	90.8	156				92.1	106.7	53.1	
4/3 12:00	88.7	82.8	114.1	90.8	155.4				94.2	106.3	53	

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/スル N4B 温度	RPV 側ラジ 温度	圧力容器下部温度	RPV スペルミ温度	RPV 側ラジ 下部温度	送し安全弁 2-71D 通過	送し安全弁 2-71F 通過	主蒸気隔離弁 2-86A-リ-カ7	D/W HVH 戻り温度	RPV ヒートシ ル	S/C シール 水温度 A	S/C シール 水温度 B
4/3 12:00	89.6	82.2	114.1	91	155.3	59.5	98.6	63.3	94.3	106.4	53	
4/3 12:30	89.7	82.9	114.3	91.4	154.7				94.5	106.4	53	
4/3 13:00	89.7	81.7	113.9	91.3	154.6				95	106.2	53	
4/3 17:00	89.9	79.7	113.4	91.6	155.1				95.9	107.8	52.9	
4/3 17:00						34.8	98.5	63.8				
4/3 17:35	89.9	79.3	113.5	91.5	154.9				93.8	108.4	52.9	
4/3 18:00	88	80.1	113.4	91.3	155.2				95.3	108.3	52.9	
4/3 18:00						35.1	98.7	63.7				
4/3 21:00	88.3	81.5	113.8	91.7	155.8				91.6	108.3	52.8	
4/3 21:00						37.7	98.5	63.5				
4/3 22:00	88.8	79	113.8	91.4	155.1				93.2	108.5	52.8	
4/4 3:00	89.6	81.5	114.1	92.8	154.7				92.8	109.2	52.6	
4/4 3:00						41.0	98.8	62.5				
4/4 3:30	89.8	80.1	114.1	92.2	155.4				94.9	109.4	52.6	
4/4 8:00	89.4	78.7	114.4	93.2	154.8				94.1	109.6	52.5	
4/4 8:00						44.0	99.0	62.3				
4/4 8:30	89.4	80.1	113.3	93.4	154.9				93	109.6	52.5	
4/4 9:30	90	80.8	113.7	93.6	154.3				93.7	109.8	52.5	
4/4 14:30	89.8	80.4	113.5	94.6	155.9				85.6	109.8	52.3	
4/4 14:30						48.5	99.0	63.3				
4/4 18:30	88.0	81.5	113.7	96.4	157.4				94.8	110.0	52.2	
4/4 18:30						51.1	98.7	63.4				
4/4 19:00	88.8	80.4	113.5	96.4	156.4				93.6	110.1	52.2	
4/5 0:00	90.2	82.5	106.7	97.7	167.4				89.3	124.5	52.1	
4/5 0:30	89.9	81.3	107.4	97.9	167.7				89.7	128.3	52.1	
4/5 5:10	81.5	79.2	113.5	98.4	160.5				94.2	110.5	51.9	
4/5 5:10						52.7	99.4	62.2				
4/5 5:40	84.7	80.1	113.7	98.1	159.9				92.7	109.9	51.9	
4/5 10:20	84.7	80.8	114.1	99.4	158.1				94.6	108.1	51.8	
4/5 10:20						59.4	99.5	62.7				
4/5 17:10	81.7	80	114.1	98.3	155.7				97.9	108.6	51.6	
4/5 17:10						46.1	99.3	63.5				
4/5 18:30	83.5	81.1	114.1	98.2	155.6				95.9	108.8	51.5	
4/6 0:00	84.4	84.1	114.1	99.2	154.9				97.3	109.5	51.4	
4/6 0:00						63.5	99.4	63.7				
4/6 6:30	74.6	83.6	114.7	99	154.6				94.6	110	51.2	
4/6 6:30						52.3	100.5	63.4				
4/6 12:30	78.8	84.9	115	99.3	152.7				94.9	110.6	51	
4/6 12:30						42.0	99.1	64.0				
4/6 18:00	83	85.2	114.2	99.9	153.6				97.3	110.7	50.8	
4/7 0:00	78.2	85.8	115.6	100	153.9				96.8	111.9	50.6	
4/7 0:00						51.7	89.8	64.1				

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。


	給水/入水NAB 温度	RPV 側ラジ 温度	圧力管下 部温度	RPV スキ ム温度	RPV 側ラジ 下部温度	送し安全弁 2-71D 通過	送し安全弁 2-71F 通過	主蒸気隔離弁 2-80A 閉 鎖	D/W HVH 戻り温度	RPV B-シ ール	S/C シール 水温度A	S/C シール 水温度B
4/7 0:00												
4/7 6:00	83.4	86.2	115.8	98.8	152.5	51.9	98.7	64				
4/7 6:15	82.9	84.8	116.0	99.3	152.2	46.8	98.6	63.7			96.8	114.2
4/7 12:00	88.3	84.8	112.3	97.8	153.3						96.6	114.1
4/7 12:00						47.9	97.6	63.8			97.3	189.6
4/7 12:40											95.5	197.3
4/7 12:40						46.6	97.6				95.5	
4/7 18:00	85.7	84.7	111.6	98	145						93.3	138.1
4/7 18:00						44.4	99.4	63.7			91.9	135.1
4/7 18:30	86.6	84	111.8	98.4	144.5						86.6	140
4/8 1:30	88.2	80.9	110.8	103.7	135.2	95.1	99.9	113.4			86.3	144.4
4/8 1:35	87.8	80.6	111.1	103.4	135.7						83.6	140.2
4/8 6:00	85.9	84.2	111.2	101.9	134.9	82.3	99.4	63.3			83.9	140.4
4/8 6:15	85.8	84.7	110.9	102.5	135.1						85.3	141
4/8 6:40	86.3	84.6	110.5	102.3	135.7						83.8	144.6
4/8 12:00	88.8	84.3	110.7	120	134.2	86.5	98.6	63.6			85.4	145.1
4/8 12:00						86.1	99.5	63.6			86.1	182.8
4/8 18:00	86.3	84	111.1	109.1	139	92.7	97.7	63.8			76.2	146.9
4/9 0:00	99.2	84.3	107.5	102.4	144.3						83.5	138.8
4/9 6:15	96.6	75.5	109.4	100.6	141.1	81.1	100.5	63.5			81.6	144.5
4/9 6:15											87	149.7
4/9 12:25	96.6	73.4	109.2	100.4	140.4						89.1	153.9
4/9 12:25						88.5	100.7	63.1				48.3
4/9 18:25	97.3	68.9	109.8	100.1	140							48.6
4/10 0:00	98.7	68.1	110.4	102.3	139.9							48.4
4/10 6:00	91.7	58.9	110.8	104.8	139.5	84.8	100.9	62.0				48.3
4/10 6:00						79.8	101.2	58.4			85.7	159.6
4/10 12:00	95.3	65.5	111.2	101.9	141.6							48.1
4/10 12:00						80.8	100.9	56.5				47.9
4/10 18:00	96.3	70.2	111.6	100.9	142.6	77.2	101	61.3			90.3	184.3
4/11 0:00	97.7	76.4	110.2	99.3	145.4	73.2	100.4	56.1			95.8	212.6
4/11 6:00	97.7	77.4	110.5	100.7	142.8	77	100.2	56			91	161.1
4/11 12:00	97	77.9	111	99.8	140.4	81.1	99.8	56.5			93.4	159.6
4/11 18:30	97.9	86.6	112.7	104.6	143.5	96.1	99.5	56.1			85	160.8
4/12 0:00	102	87.2	113.2	105.8	143.2	102.4	99.4	60.3			83.2	164.8
4/12 6:00	105.4	86	115.6	106	141.4	103.7	99	61.9			84.4	166.6
4/12 12:00	98.9	87	115.9	104.5	144.1	93.5	98.3	62.8			79.4	168.9
4/12 18:00	97.4	81.6	116.5	110.2	140.2	99.8	98.4	62.9			80.1	170.4
4/12 18:00												46.7

1F-3 温度に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	給水/2号 N4B 温度	RPV 胴方ジ 温度	圧力容器下部温度	RPV 3号炉内温度	RPV 胴方ジ 下部温度	送し安全弁 2-71D 温度	送し安全弁 2-71F 温度	主蒸気隔離弁 2-86A-J77	D/W HVI 戻り温度	RPV ローラー	S/C ローラー 水温度 A	S/C ローラー水 温度 B
4/12 22:10	96	81.5	119.3	111.4	144	103	-98.3	62.1	84.9	170.8	46.6	
4/13 6:00	92.7	81.3	118.6	109.6	150.6	107.5	98.7	61.9	87.7	187.2	46.5	
4/13 12:10	92.2	79.2	117.3	110	153.4	107.8	98.7	62.4	93.4	195.7	46.3	
4/13 18:00	92.7	81.3	117.4	111.9	154.1	108.7	98.7	63	94.9	209	46.1	
4/14 0:00	90.4	80.2	122	115.3	161.5	110.4	98.9	62.9	96.1	246.1	46	
4/14 6:05	89.3	93.6	122.6	115.5	166.8	112.4	100	62.8	92.4	251.7	45.8	
4/14 12:00	89.9	77.8	121.7	113.1	164.9	111.4	98.7	63.1	93.9	253.6	45.7	
4/14 18:00	90	78.1	122.9	113.3	162.5	116.6	99	63.1	93.2	256.7	45.6	
4/15 0:00	91.2	78	121.1	112.4	162.2	115.4	98.6	62.9	87.7	261.1	45.4	
4/15 6:00	90.1	80.2	121.4	110.6	162.9	118.5	98.7	62.7	80.8	262.3	45.3	
4/15 12:00	89.6	79.5	121.5	112.4	167.3	118.8	98.8	63	82	263.4	45.2	
4/15 18:00	91.2	85.2	121.3	110.1	166.6	119.3	99.1	63.2	80.4	265.2	45	
4/16 0:00	91.4	92.8	122.1	111.7	166.6	120.5	99.2	63.1	93.9	266.9	44.9	
4/16 6:00	91.1	101.6	121.3	111.6	167.6	121.2	98.7	62.9	95.1	267.7	44.8	
4/16 12:10	89.3	95.3	119.7	113.5	168.7	120.8	98.7	63	97.9	269.2	44.6	
4/16 18:00	92.7	86.7	120.4	112.2	159.7	120.5	99	65.1	98.5	261.2	44.5	
4/17 0:00	89.3	89	121.7	113.6	160.5	122.3	99.3	65.1	99.1	258.7	44.4	
4/17 6:00	90.7	90.4	121.7	114.7	166.2	123.7	99.8	65.1	103.9	253.2	44.3	
4/17 14:00	98.4	98.4	118.6	108.8	147.2	123	100.3	65.1	104.7	249.5	44.1	
4/17 18:00	98.5	100.7	116.2	105.8	145.1	119.5	99.8	57.5	82.5		44	44.1
4/18 0:00	98.5	101	115.2	104.9	143.2	119.2	100.4	57.1	81.8	242.8	43.9	43.9
4/18 6:00	-99.9	105.1	114.3	102.7	140.4	121.3	100.2	56.7	80.1	240.4	43.8	43.8
4/18 12:00	101.2	106.5	113.2	102.7	137.8	118.4	100.4	57.1	78.9	236.9	43.7	43.7
4/18 13:10	101.5	105.7	112.7	102.4	137.1	121.3	101	57.7	79.2	236.3	43.7	43.7

1F5/6 原子炉水温度、使用済燃料プール温度推移



3/15 3/17 3/19 3/21 3/23 3/25 3/27 3/29 3/31 4/2 4/4 4/6 4/8 4/10 4/12 4/14 4/16 4/18

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
3/14 21:15	175.0	55.0	150.0	54.3
3/15 10:00		55.3		54.5
3/15 11:20		55.8		55.0
3/15 12:00	188.1	56.1	150.0	55.5
3/15 12:30	188.4	56.3	150.5	55.5
3/15 13:00	189.3	56.4	150.7	55.5
3/15 13:30	190.1	56.6	150.9	55.5
3/15 14:00	190.9	56.7	151.3	55.5
3/15 14:30	191.6	56.9	151.6	55.5
3/15 15:00	192.4	57.0	151.8	56.0
3/15 15:30	193.3	57.2	152.2	56.0
3/15 16:00	194.0	57.3	152.5	56.0
3/15 17:00	195.5	57.6	153.2	56.0
3/15 18:00	196.9	57.9	153.9	56.0
3/15 19:00	199.1	58.1	154.5	57.0
3/15 20:00	170.6	58.5	155.0	57.0
3/15 21:00	167.0	58.7	155.7	57.0
3/15 22:00	168.4	58.9	156.2	57.0
3/15 23:00	170.9	59.2	156.8	57.5
3/16 0:00	172.8	59.5	157.4	57.5
3/16 1:00	175.0	59.7	154.9	58.0
3/16 2:00	177.1	60.0	148.2	58.0
3/16 3:00	178.4	60.2	147.6	58.5
3/16 4:00	180.0	60.4	148.3	58.5
3/16 5:00	182.2	60.7	149.4	59.0
3/16 6:00	183.4	60.9	149.9	59.0
3/16 7:00	185.0	61.1	150.2	59.5
3/16 8:00	186.8	61.4	150.9	59.5
3/16 9:00	188.2	61.6	151.6	59.5
3/16 10:00	189.9	61.8	152.3	59.5
3/16 11:00	191.8	62.1	153.1	59.5
3/16 12:00	193.4	62.3	153.9	60.0
3/16 13:00	194.6	62.4	154.4	60.0
3/16 14:00	196.2	62.7	150.0	60.0
3/16 15:00	197.4	62.9	155.8	60.0
3/16 16:00	199.7	63.2	156.3	60.0
3/16 17:00	181.2	63.3	156.9	60.0
3/16 18:00	153.1	63.6	157.5	60.0
3/16 19:00	151.2	63.8	158.2	60.0
3/16 20:00	154.0	64.1	158.6	60.0
3/16 21:00	156.6	64.2	159.1	60.0
3/16 22:00	159.2	64.4	159.6	60.0
3/16 23:00	161.7	64.6	160.1	60.5
3/17 0:00	165.7	64.6	160.7	60.5
3/17 1:00	166.3	64.6	161.2	61.0
3/17 2:00	167.2	64.6	161.7	61.0
3/17 3:00	168.1	64.5	162.2	61.0
3/17 4:00	168.8	64.5	162.7	61.0
3/17 5:00	169.0	65.0	163.0	61.5
3/17 6:00	170.7	64.8	163.7	62.0
3/17 7:00	171.7	64.2	164.3	62.0
3/17 8:00	173.1	64.2	164.9	62.0
3/17 9:00	175.0	64.2	165.0	62.0
3/17 10:00	178.0	64.2	167.0	62.5
3/17 11:00	178.0	64.2	167.0	62.5
3/17 12:00	179.0	64.2	167.0	62.5
3/17 12:00	179.1	64.2	167.3	62.5
3/17 13:00	180.4	64.3	162.1	63.0
3/17 14:00	182.6	64.3	154.3	63.5
3/17 15:00	183.7	64.4	153.8	63.5
3/17 16:00	184.7	64.4	153.5	63.5
3/17 17:00	186.2	64.5	153.5	64.0
3/17 18:00	187.7	64.6	154.3	64.0
3/17 19:00	189.7	64.7	155.5	62.5
3/17 20:00	190.5	64.8	156.1	62.5
3/17 21:00	192.5	64.9	157.4	62.0
3/17 22:00	193.5	64.9	158.0	61.5
3/17 23:00	194.7	65.1	158.7	61.5
3/18 0:00	196.5	65.1	159.7	61.5
3/18 1:00	175.6	65.3	160.1	61.5
3/18 2:00	163.7	65.3	163.7	61.5
3/18 3:00	163.1	65.5	157.1	62.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
3/18 4:00	165.2	65.5	157.3	62.0
3/18 5:00	167.6	65.6	158.0	62.0
3/18 6:00	169.6	65.7	158.6	62.5
3/18 7:00	171.5	65.8	159.2	62.5
3/18 8:00	173.3	65.9	159.9	63.0
3/18 9:00	175.0	66.0	160.5	63.0
3/18 10:00	176.5	66.1	161.0	63.0
3/18 11:00	178.5	66.2	161.8	63.5
3/18 12:00	180.4	66.3	162.7	63.5
3/18 13:00	181.8	66.3	161.2	64.0
3/18 14:00	183.0	66.6	158.0	64.5
3/18 15:00	185.2	66.6	157.7	64.5
3/18 16:00	187.1	66.9	156.7	64.5
3/18 17:00	188.6	66.9	156.9	64.5
3/18 18:00	190.1	67.1	157.4	65.0
3/18 19:00	191.8	67.3	158.0	65.0
3/18 20:00	193.0	67.4	158.7	65.0
3/18 21:00	194.8	67.6	159.2	65.0
3/18 22:00	196.5	67.8	159.8	65.0
3/18 23:00	197.9	67.9	160.4	65.0
3/19 0:00	166.5	68.1	161.0	65.5
3/19 1:00	163.0	68.2	161.5	66.0
3/19 2:00	164.2	68.4	162.0	66.0
3/19 3:00	166.5	68.6	162.5	66.0
3/19 4:00	168.5	68.7	163.0	66.0
3/19 5:00	171.0	68.8	163.6	66.5
3/19 6:00	173.1	68.8	164.1	66.5
3/19 7:00	175.3	68.5	164.6	66.5
3/19 8:00	177.2	68.1	165.2	66.5
3/19 9:00	179.1	67.6	165.8	66.5
3/19 10:00	181.2	67.0	166.6	66.5
3/19 11:00	183.0	66.6	167.2	66.5
3/19 12:00	185.4	65.5	167.9	66.5
3/19 13:00	186.2	65.2	168.2	66.5
3/19 14:00	188.2	63.8	156.6	67.0
3/19 15:00	190.1	56.1	153.6	67.0
3/19 16:00	192.2	50.3	152.5	67.0
3/19 17:00	193.3	48.7	152.1	67.0
3/19 18:00	194.5	48.1	152.4	67.0
3/19 19:00	196.3	47.6	153.3	67.0
3/19 20:00	197.7	47.5	154.2	67.0
3/19 21:00	172.8	46.7	154.8	67.5
3/19 22:00	165.5	46.2	155.8	67.5
3/19 23:00	164.5	45.7	156.6	67.5
3/20 0:00	166.2	44.8	157.2	66.5
3/20 1:00	157.9	43.5	157.9	56.0
3/20 2:00	171.0	41.7	158.7	54.0
3/20 3:00	173.5	40.1	159.4	52.0
3/20 4:00	175.5	39.0	160.0	48.0
3/20 5:00	177.5	38.3	160.6	46.0
3/20 6:00	179.2	37.7	161.1	44.0
3/20 7:00	181.3	37.1	161.8	41.0
3/20 8:00	183.0	36.7	162.5	38.5
3/20 9:00	185.0	36.1	163.1	36.5
3/20 10:00	186.0	35.7	163.5	35.0
3/20 11:00	188.0	35.1	164.1	33.5
3/20 12:00	154.9	35.3	164.7	32.0
3/20 13:00	124.7	35.2	165.3	30.5
3/20 14:00	107.2	35.2	166.0	30.0
3/20 15:00	92.9	35.2	166.6	29.5
3/20 16:00	76.5	35.1	167.2	28.0
3/20 17:00	69.4	34.6	145.6	27.5
3/20 18:00	62.5	34.9	141.8	27.5
3/20 19:00	57.2	35.3	113.5	27.5
3/20 20:00	52.3	35.7	87.6	28.0
3/20 21:00	47.8	36.3	67.5	28.5
3/20 22:00	44.8	36.7	56.3	29.0
3/20 23:00	43.0	37.0	50.8	29.5
3/21 0:00	41.2	37.3	45.0	30.0
3/21 1:00	39.0	37.9	39.2	30.0
3/21 2:00	37.6	38.3	35.4	30.0
3/21 3:00	36.3	38.6	32.3	31.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
3/21 4:00	35.2	39.1	29.9	31.0
3/21 5:00	34.4	39.5	28.2	32.0
3/21 6:00	33.6	39.9	26.7	32.0
3/21 7:00	32.9	40.2	25.4	32.5
3/21 8:00	32.4	40.6	24.8	33.0
3/21 9:00	32.0	41.0	24.1	33.5
3/21 10:00	31.5	41.5	23.4	34.0
3/21 11:00	31.2	41.9	23.1	34.0
3/21 12:00	45.0	42.2	22.8	35.0
3/21 13:00	47.0	42.6	22.4	35.0
3/21 14:00	49.1	42.6	22.2	35.5
3/21 15:00	51.2	42.6	21.9	36.0
3/21 16:00	53.2	42.3	23.6	36.0
3/21 17:00	55.2	42.3	23.0	36.5
3/21 18:00	57.7	42.1	22.8	37.0
3/21 19:00	59.6	39.7	38.2	37.5
3/21 20:00	62.6	37.8	40.1	37.5
3/21 21:00	65.0	37.0	41.2	35.5
3/21 22:00	68.4	36.4	42.4	33.5
3/21 23:00	70.9	36.1	43.3	32.5
3/22 0:00	57.9	35.9	45.1	30.5
3/22 1:00	53.9	35.8	46.0	30.0
3/22 2:00	49.3	35.7	49.3	29.0
3/22 3:00	45.0	35.7	50.9	27.5
3/22 4:00	42.2	36.0	53.6	26.0
3/22 5:00	39.3	36.3	55.3	25.5
3/22 6:00	38.2	36.7	56.5	25.0
3/22 7:00	36.7	37.1	58.0	24.0
3/22 8:00	46.3	37.4	59.6	23.5
3/22 9:00	48.6	37.7	47.0	23.5
3/22 10:00	51.0	37.6	39.7	24.0
3/22 11:00	53.2	37.5	34.1	25.0
3/22 12:00	55.5	37.4	31.3	25.5
3/22 13:00	58.4	37.3	28.3	26.0
3/22 14:00	61.7	36.9	26.5	26.0
3/22 15:00	64.4	35.5	24.3	26.5
3/22 16:00	67.9	34.1	23.9	27.0
3/22 17:00	70.6	33.5	21.6	27.5
3/22 18:00	73.5	33.3	35.9	28.0
3/22 19:00	75.6	33.1	37.1	28.5
3/22 20:00	62.7	32.9	38.0	28.5
3/22 21:00	56.1	33.2	39.2	28.5
3/22 22:00	51.6	33.5	40.3	26.5
3/22 23:00	47.7	33.8	41.7	26.0
3/23 0:00	44.3	34.2	43.1	24.5
3/23 1:00	41.8	34.6	44.6	24.0
3/23 2:00	39.3	35.1	48.0	23.0
3/23 3:00	37.8	35.4	49.9	22.5
3/23 4:00	36.6	35.7	51.1	22.0
3/23 5:00	35.3	36.2	52.4	21.5
3/23 6:00	34.2	36.6	54.0	21.0
3/23 7:00	33.4	36.9	55.3	20.5
3/23 8:00	32.6	37.3	57.0	20.0
3/23 9:00	31.9	37.8	59.1	20.0
3/23 10:00	31.4	38.1	60.6	20.0
3/23 11:00	31.1	38.6	62.5	20.0
3/23 12:00	30.7	39.0	64.6	20.0
3/23 13:00	30.4	39.3	66.4	20.0
3/23 14:00	30.2	39.6	68.1	19.5
3/23 15:00	29.9	40.1	70.3	19.5
3/23 16:00	29.9	40.3	72.3	19.5
3/23 17:00	38.5	40.7	74.0	19.0
3/23 18:00	40.9	41.1	75.7	19.0
3/23 19:00	43.1	41.5	56.1	19.5
3/23 20:00	45.4	41.8	47.5	20.0
3/23 21:00	47.8	42.2	40.6	20.5
3/23 22:00	50.7	42.6	35.7	20.5
3/23 23:00	53.5	43.0	31.9	21.0
3/24 0:00	56.9	43.2	28.6	21.5
3/24 1:00	59.4	43.6	26.7	21.5
3/24 2:00	62.7	44.0	25.0	22.0
3/24 3:00	65.3	44.3	23.9	23.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
3/24 4:00	68.0	44.6	23.3	23.0
3/24 5:00	71.4	45.1	24.1	23.5
3/24 6:00	73.5	45.4	24.2	24.0
3/24 7:00	76.4	45.7	24.3	24.0
3/24 8:00	79.2	46.1	24.3	24.5
3/24 9:00	81.7	46.4	24.3	25.0
3/24 10:00	84.3	46.9	24.4	25.5
3/24 11:00	86.8	47.2	24.4	26.0
3/24 12:00	89.2	47.5	23.8	26.5
3/24 13:00	92.0	47.7	22.3	27.0
3/24 14:00	94.5	48.1	21.5	27.0
3/24 15:00	96.5	48.4	21.2	27.5
3/24 16:00	97.8	48.7	20.8	28.0
3/24 17:00	82.7	49.0	21.3	28.5
3/24 18:00	72.0	49.4	30.5	29.0
3/24 19:00	61.4	49.8	31.8	28.5
3/24 20:00	55.9	50.1	33.3	26.5
3/24 21:00	52.0	50.3	34.5	26.0
3/24 22:00	47.8	50.6	35.9	25.0
3/24 23:00	44.8	50.9	37.1	24.0
3/25 0:00	48.8	51.1	39.4	23.0
3/25 1:00	51.4	50.9	42.3	22.5
3/25 2:00	54.3	50.6	44.0	22.0
3/25 3:00	57.3	50.2	45.5	21.5
3/25 4:00	59.9	49.4	46.8	21.0
3/25 5:00	62.8	45.2	48.4	20.5
3/25 6:00	65.8	43.4	50.2	20.5
3/25 7:00	68.9	42.6	52.0	20.0
3/25 8:00	71.2	42.1	53.5	20.0
3/25 9:00	74.3	40.9	55.5	20.0
3/25 10:00	77.0	39.5	57.4	19.5
3/25 11:00	79.4	38.3	44.0	19.5
3/25 12:00	82.0	37.5	39.0	20.0
3/25 13:00	66.0	37.1	33.9	20.5
3/25 14:00	59.1	37.0	30.4	20.5
3/25 15:00	53.9	36.9	29.9	21.0
3/25 16:00	49.8	37.2	32.5	21.5
3/25 17:00	46.4	37.5	29.4	22.0
3/25 18:00	43.2	37.9	26.9	22.0
3/25 19:00	40.7	38.3	25.2	22.5
3/25 20:00	38.6	38.8	23.8	23.0
3/25 21:00	37.1	39.0	22.9	23.5
3/25 22:00	35.5	39.4	23.0	23.5
3/25 23:00	34.5	39.8	27.6	24.0
3/26 0:00	33.6	40.1	27.3	24.5
3/26 1:00	32.8	40.5	26.2	24.5
3/26 2:00	32.1	40.9	25.0	25.0
3/26 3:00	31.6	41.2	24.1	25.5
3/26 4:00	31.1	41.6	23.2	26.0
3/26 5:00	30.6	42.0	22.6	26.5
3/26 6:00	30.3	42.3	22.1	27.0
3/26 7:00	30.0	42.9	21.7	27.5
3/26 8:00	29.7	43.0	21.4	28.0
3/26 9:00	29.4	43.4	21.3	28.0
3/26 10:00	34.3	43.8	21.4	29.0
3/26 11:00	36.5	43.7	21.3	29.0
3/26 12:00	39.7	43.5	21.4	29.5
3/26 13:00	44.2	43.2	21.3	29.5
3/26 14:00	43.8	42.8	21.3	30.0
3/26 15:00	47.6	39.5	21.4	30.0
3/26 16:00	49.6	38.6	21.4	30.5
3/26 17:00	52.7	38.1	21.4	30.5
3/26 18:00	55.1	37.7	29.4	31.0
3/26 19:00	58.0	36.7	30.6	31.0
3/26 20:00	61.2	35.6	32.1	29.5
3/26 21:00	63.4	34.8	33.3	28.5
3/26 22:00	66.2	34.1	34.8	27.0
3/26 23:00	68.8	33.6	36.6	26.0
3/27 0:00	57.8	33.2	39.3	25.0
3/27 1:00	52.5	33.0	41.2	24.0
3/27 2:00	48.0	33.2	42.9	23.5
3/27 3:00	44.9	33.4	44.4	23.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
3/27 4:00	41.6	33.9	46.3	22.0
3/27 5:00	39.6	34.2	47.8	21.0
3/27 6:00	37.6	34.6	49.4	20.5
3/27 7:00	36.1	34.9	51.2	20.5
3/27 8:00	34.8	35.3	53.2	20.5
3/27 9:00	33.3	35.8	55.8	20.0
3/27 10:00	32.6	36.1	57.1	20.0
3/27 11:00	31.9	36.5	43.9	20.0
3/27 12:00	31.3	36.8	38.0	20.0
3/27 13:00	30.7	37.4	32.6	21.0
3/27 14:00	30.3	37.8	29.1	21.0
3/27 15:00	30.0	38.0	27.7	21.5
3/27 16:00	29.7	38.4	25.8	22.0
3/27 17:00	29.5	38.8	24.9	22.5
3/27 18:00	29.3	39.1	24.3	22.5
3/27 19:00	29.1	39.5	23.8	23.0
3/27 20:00	28.9	39.9	23.3	24.0
3/27 21:00	32.7	40.2	23.1	24.0
3/27 22:00	35.3	40.2	22.8	24.0
3/27 23:00	38.1	40.0	22.6	24.5
3/28 0:00	39.9	39.9	22.5	25.0
3/28 1:00	43.1	39.7	22.3	25.5
3/28 2:00	46.1	37.5	22.2	26.0
3/28 3:00	49.5	36.0	22.0	26.5
3/28 4:00	51.9	35.5	22.0	26.5
3/28 5:00	54.9	35.1	22.0	27.0
3/28 6:00	57.7	34.5	21.9	27.5
3/28 7:00	60.4	33.7	22.0	28.0
3/28 8:00	63.5	32.9	22.1	28.0
3/28 9:00	66.4	32.3	22.2	28.5
3/28 10:00	68.5	31.7	22.3	29.0
3/28 11:00	71.3	31.2	22.4	29.5
3/28 12:00	60.1	30.9	22.4	30.0
3/28 13:00	55.4	30.7	22.4	30.0
3/28 14:00	50.6	30.9	22.3	30.5
3/28 15:00	47.1	31.3	22.3	30.5
3/28 16:00	44.3	31.6	22.4	31.0
3/28 17:00	41.4	32.1	22.4	31.5
3/28 18:00	39.5	32.5	22.4	32.0
3/28 19:00	37.8	32.8	22.7	32.8
3/28 20:00	36.4	33.3	30.3	31.0
3/28 21:00	35.1	33.7	32.0	29.0
3/28 22:00	34.2	33.9	33.7	28.5
3/28 23:00	33.2	34.4	35.8	27.0
3/29 0:00	32.5	34.8	38.4	26.0
3/29 1:00	32.0	35.1	40.0	25.0
3/29 2:00	31.4	35.5	41.7	24.5
3/29 3:00	30.9	35.9	43.4	24.0
3/29 4:00	30.4	36.3	45.3	23.0
3/29 5:00	30.1	36.8	47.2	22.5
3/29 6:00	29.8	37.1	48.9	22.0
3/29 7:00	29.0	37.4	50.9	21.5
3/29 8:00	29.3	37.8	53.1	21.0
3/29 9:00	29.1	38.3	55.3	20.5
3/29 10:00	29.0	38.5	56.9	20.5
3/29 11:00	32.5	38.9	43.6	20.5
3/29 12:00	35.0	38.8	37.7	21.0
3/29 13:00	37.5	38.8	33.5	21.0
3/29 14:00	40.5	38.6	30.3	21.5
3/29 15:00	43.4	38.4	28.9	22.0
3/29 16:00	46.3	37.5	30.1	22.5
3/29 17:00	48.9	35.5	28.5	22.5
3/29 18:00	51.8	34.5	27.1	23.0
3/29 19:00	54.2	34.2	26.1	23.5
3/29 20:00	57.1	33.9	25.1	24.0
3/29 21:00	59.6	33.4	24.4	24.5
3/29 22:00	54.8	32.6	23.8	24.5
3/29 23:00	51.2	32.4	23.3	25.0
3/30 0:00	49.8	32.1	22.9	25.5
3/30 1:00	46.8	32.4	22.6	26.0
3/30 2:00	43.7	32.7	22.2	26.5
3/30 3:00	41.7	33.0	22.1	27.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
3/30 4:00	37.4	33.4	21.8	27.0
3/30 5:00	35.9	33.7	21.7	27.5
3/30 6:00	34.7	34.2	21.6	28.0
3/30 7:00	33.7	34.5	21.5	28.5
3/30 8:00	32.8	34.9	21.4	28.5
3/30 9:00	32.0	35.3	21.3	29.0
3/30 10:00	31.5	35.7	27.2	29.0
3/30 11:00	31.0	36.1	28.2	29.5
3/30 12:00	30.6	36.5	29.5	29.5
3/30 13:00	30.2	36.8	30.9	27.0
3/30 14:00	29.9	37.2	32.6	26.5
3/30 15:00	29.7	37.5	34.7	25.5
3/30 16:00	29.4	37.9	37.6	24.5
3/30 17:00	29.3	38.3	39.2	23.5
3/30 18:00	29.2	38.7	40.9	23.0
3/30 19:00	31.6	39.0	42.5	22.5
3/30 20:00	33.7	39.0	44.2	22.0
3/30 21:00	38.3	38.8	47.0	21.5
3/30 22:00	39.4	38.8	47.8	21.0
3/30 23:00	42.3	38.5	37.2	21.0
3/31 0:00	42.3	38.5	37.2	21.0
3/31 1:00	48.2	35.6	29.6	22.0
3/31 2:00	51.0	34.6	27.1	22.5
3/31 3:00	53.9	34.2	25.4	22.5
3/31 4:00	56.3	33.9	26.9	23.0
3/31 5:00	58.7	33.3	27.7	23.0
3/31 6:00	61.9	32.4	24.0	24.0
3/31 7:00	64.8	31.7	24.8	24.5
3/31 8:00	67.4	31.2	23.8	25.0
3/31 9:00	69.4	30.8	23.3	25.0
3/31 10:00	71.4	30.4	22.9	25.5
3/31 11:00	62.4	30.0	22.3	26.0
3/31 12:00	56.8	29.9	22.0	26.5
3/31 13:00	51.8	30.2	21.7	27.0
3/31 14:00	47.4	30.6	21.4	27.0
3/31 15:00	44.4	30.9	21.3	27.5
3/31 16:00	41.8	31.2	21.2	28.0
3/31 17:00	41.7	31.7	21.1	28.5
3/31 18:00	37.7	32.0	21.1	29.0
3/31 19:00	36.3	32.4	21.1	29.0
3/31 20:00	34.9	33.0	26.9	29.5
3/31 21:00	34.0	33.3	27.6	29.0
3/31 22:00	33.3	33.6	28.8	29.0
3/31 23:00	32.4	34.0	31.1	27.0
4/1 0:00	31.9	34.3	32.7	26.0
4/1 1:00	31.4	34.7	34.8	25.0
4/1 2:00	30.9	35.1	37.4	24.0
4/1 3:00	30.6	35.5	39.1	23.5
4/1 4:00	30.3	35.8	40.6	23.0
4/1 5:00	30.0	36.2	42.2	22.5
4/1 6:00	29.8	36.6	44.1	22.0
4/1 7:00	29.6	37.0	45.8	21.0
4/1 8:00	29.5	37.3	47.9	21.5
4/1 9:00	29.3	37.8	50.1	21.5
4/1 10:00	29.2	38.2	51.8	20.0
4/1 11:00	32.1	38.2	53.7	20.0
4/1 12:00	34.5	38.4	44.7	20.0
4/1 13:00	37.8	38.2	37.9	20.5
4/1 14:00	40.9	38.1	33.3	21.0
4/1 15:00	44.2	37.8	29.8	21.0
4/1 16:00	46.7	35.9	27.7	21.5
4/1 17:00	49.5	34.8	26.0	22.0
4/1 18:00	52.3	34.4	24.6	22.5
4/1 19:00	55.0	34.0	23.5	22.5
4/1 20:00	57.5	33.6	22.4	23.0
4/1 21:00	61.2	32.6	21.9	23.5
4/1 22:00	63.1	32.1	22.0	24.0
4/1 23:00	52.2	31.9	22.1	24.5
4/2 0:00	48.5	32.0	22.1	24.5
4/2 1:00	45.2	32.3	22.0	25.0
4/2 2:00	42.4	32.6	22.0	25.5
4/2 3:00	40.0	33.0	21.9	26.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
4/2 4:00	38.0	33.3	21.8	26.0
4/2 5:00	36.7	33.7	21.7	26.5
4/2 6:00	35.5	34.1	21.6	27.0
4/2 7:00	34.4	34.5	21.5	27.5
4/2 8:00	33.5	34.8	21.5	28.0
4/2 9:00	32.6	35.4	21.5	28.5
4/2 10:00	32.0	35.7	21.5	28.5
4/2 11:00	31.5	36.0	27.4	28.5
4/2 12:00	31.1	36.4	28.6	28.0
4/2 13:00	30.7	36.8	30.0	26.5
4/2 14:00	30.4	37.1	31.8	25.5
4/2 15:00	30.1	37.5	33.8	24.5
4/2 16:00	29.8	37.9	36.2	24.0
4/2 17:00	29.6	38.2	38.0	23.0
4/2 18:00	31.4	38.5	39.5	22.5
4/2 19:00	34.5	38.5	31.2	22.5
4/2 20:00	37.2	38.3	28.6	23.0
4/2 21:00	41.0	37.0	25.9	23.5
4/2 22:00	43.5	35.9	24.6	24.0
4/2 23:00	46.6	35.2	23.3	24.5
4/3 0:00	49.3	34.8	23.5	24.5
4/3 1:00	52.3	33.9	23.7	25.0
4/3 2:00	54.8	33.3	23.1	25.5
4/3 3:00	57.7	32.7	23.6	26.0
4/3 4:00	60.8	32.0	23.4	26.5
4/3 5:00	63.0	31.6	23.2	26.5
4/3 6:00	65.5	31.0	23.2	27.0
4/3 7:00	68.3	30.6	23.1	27.5
4/3 8:00	70.7	30.2	23.0	28.0
4/3 9:00	73.4	29.6	22.9	28.5
4/3 10:00	75.6	29.3	22.8	29.3
4/3 11:00	62.9	29.1	22.8	29.0
4/3 12:00	56.7	29.3	22.8	29.5
4/3 13:00	51.5	29.5	22.7	29.5
4/3 14:00	47.6	30.1	22.8	30.0
4/3 15:00	44.4	30.4	22.8	30.0
4/3 16:00	41.8	30.9	22.7	30.5
4/3 17:00	39.7	31.2	22.7	31.0
4/3 18:00	37.9	31.6	27.1	31.0
4/3 19:00	36.2	32.0	27.8	31.0
4/3 20:00	34.9	32.3	29.3	30.0
4/3 21:00	34.0	32.8	31.1	29.0
4/3 22:00	32.9	33.2	33.7	27.0
4/3 23:00	32.4	33.6	35.5	26.5
4/4 0:00	31.9	33.9	37.3	25.5
4/4 1:00	31.4	34.2	38.9	25.0
4/4 2:00	31.0	34.6	40.7	24.0
4/4 3:00	30.7	35.0	42.2	23.5
4/4 4:00	30.4	35.4	44.0	23.0
4/4 5:00	30.1	35.7	46.0	22.5
4/4 6:00	29.9	36.1	48.0	21.5
4/4 7:00	29.6	36.5	50.2	21.0
4/4 8:00	29.6	36.8	51.6	21.0
4/4 9:00	29.4	37.2	53.4	20.5
4/4 10:00	32.3	37.4	55.5	20.0
4/4 11:00	35.3	37.2	42.6	20.5
4/4 12:00	38.5	37.1	37.6	21.0
4/4 13:00	41.5	35.6	33.4	21.0
4/4 14:00	44.4	34.6	30.1	21.5
4/4 15:00	47.3	34.2	27.7	22.0
4/4 16:00	50.2	33.6	25.9	22.5
4/4 17:00	52.9	32.9	24.5	23.0
4/4 18:00	55.5	32.4	25.2	23.5
4/4 19:00	58.1	31.9	25.5	23.5
4/4 20:00	48.7	31.5	24.9	24.0
4/4 21:00	45.0	31.8	24.2	24.5
4/4 22:00	42.3	32.2	23.8	25.0
4/4 23:00	40.1	32.5	23.4	25.0
4/5 0:00	38.2	33.0	23.0	25.5
4/5 1:00	38.5	33.2	22.7	26.0
4/5 2:00	37.3	33.6	22.7	26.5
4/5 3:00	36.0	34.0	22.7	27.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
4/5 4:00	35.0	34.3	22.7	27.0
4/5 5:00	34.3	34.7	22.6	27.5
4/5 6:00	33.3	35.2	22.6	28.0
4/5 7:00	32.8	35.5	22.5	28.5
4/5 8:00	31.1	35.8	22.5	29.0
4/5 9:00	30.8	36.2	22.5	29.0
4/5 10:00	32.6	36.4	26.9	29.5
4/5 11:00	36.0	36.3	27.8	29.0
4/5 12:00	39.4	36.1	29.2	28.5
4/5 13:00	42.4	34.8	30.9	27.5
4/5 14:00	45.4	34.0	32.9	26.5
4/5 15:00	48.0	33.6	34.8	26.0
4/5 16:00	51.0	33.0	37.2	25.0
4/5 17:00	53.8	32.4	38.8	24.5
4/5 18:00	56.4	31.9	40.3	24.0
4/5 19:00	59.0	31.4	42.0	23.5
4/5 20:00	49.9	31.1	44.0	23.0
4/5 21:00	48.9	31.4	34.2	23.0
4/5 22:00	43.3	31.7	31.2	23.0
4/5 23:00	41.2	32.2	28.7	23.5
4/6 0:00	39.1	32.5	26.7	24.0
4/6 1:00	37.6	32.9	26.2	24.0
4/6 2:00	36.1	33.2	25.6	25.0
4/6 3:00	35.1	33.6	25.2	25.5
4/6 4:00	34.1	33.9	24.4	26.0
4/6 5:00	33.3	34.4	23.6	26.0
4/6 6:00	32.6	34.8	22.9	26.5
4/6 7:00	32.1	35.1	22.5	26.5
4/6 8:00	31.6	35.5	22.0	27.0
4/6 9:00	31.2	35.9	21.8	28.0
4/6 10:00	33.0	36.2	21.5	28.5
4/6 11:00	37.0	36.1	21.3	28.5
4/6 12:00	39.0	36.0	21.2	29.0
4/6 13:00	42.3	35.2	21.1	29.5
4/6 14:00	45.1	34.1	21.1	29.5
4/6 15:00	47.8	33.6	21.1	30.0
4/6 16:00	50.4	33.2	21.1	30.0
4/6 17:00	53.3	32.5	21.1	30.5
4/6 18:00	56.0	31.9	26.5	30.5
4/6 19:00	58.5	31.5	27.7	30.0
4/6 20:00	49.8	31.3	29.4	28.0
4/6 21:00	46.2	31.5	31.2	27.5
4/6 22:00	43.4	31.8	33.1	26.5
4/6 23:00	43.1	32.2	36.0	26.0
4/7 0:00	39.4	32.5	37.2	25.0
4/7 1:00	37.7	32.9	38.9	24.0
4/7 2:00	36.4	33.0	40.6	23.5
4/7 3:00	35.0	33.8	42.7	23.0
4/7 4:00	34.2	34.1	44.3	22.5
4/7 5:00	34.4	34.4	46.3	22.0
4/7 6:00	34.8	34.8	48.1	21.5
4/7 7:00	32.3	35.3	50.0	21.0
4/7 8:00	31.8	35.6	51.7	21.0
4/7 9:00	32.3	35.8	53.6	20.5
4/7 10:00	32.8	36.2	55.4	20.0
4/7 11:00	36.0	36.1	42.0	20.5
4/7 12:00	39.1	36.0	37.1	21.0
4/7 13:00	42.5	35.1	33.3	21.5
4/7 14:00	45.3	34.1	30.4	22.0
4/7 15:00	48.1	33.6	28.2	22.0
4/7 16:00	50.8	33.2	26.6	22.5
4/7 17:00	53.4	32.7	25.4	23.0
4/7 18:00	56.0	32.2	24.3	23.5
4/7 19:00	58.7	31.6	23.5	24.0
4/7 20:00	50.3	31.2	22.8	24.0
4/7 21:00	46.6	31.6	22.2	24.5
4/7 22:00	43.9	31.9	21.8	25.0
4/7 23:00	41.5	32.3	21.5	25.5
4/8 0:00	39.6	32.7	21.2	26.0
4/8 1:00	38.2	33.1	21.0	26.5
4/8 2:00	36.8	33.4	20.8	26.5
4/8 3:00	35.8	33.7	20.6	27.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
4/8 4:00	34.8	34.2	21.2	26.5
4/8 5:00	33.9	34.5	21.8	27.5
4/8 6:00	33.2	34.8	22.1	28.0
4/8 7:00	32.6	35.2	22.1	28.5
4/8 8:00	32.1	35.7	22.1	29.0
4/8 9:00	31.7	36.0	22.2	29.0
4/8 10:00	33.3	36.3	22.2	29.5
4/8 11:00	37.2	36.5	22.2	30.0
4/8 12:00	39.7	36.3	22.5	30.0
4/8 13:00	42.5	36.1	22.6	30.5
4/8 14:00	45.5	34.7	22.7	30.5
4/8 15:00	49.7	33.9	22.7	31.0
4/8 16:00	51.3	33.6	22.7	31.5
4/8 17:00	54.0	33.2	22.8	32.0
4/8 18:00	56.4	32.7	22.8	32.5
4/8 19:00	59.5	32.1	26.7	33.0
4/8 20:00	52.1	31.8	27.6	33.0
4/8 21:00	47.7	32.0	29.5	31.5
4/8 22:00	45.6	32.2	30.8	30.0
4/8 23:00	43.2	32.5	32.7	29.5
4/9 0:00	41.2	33.0	34.8	28.5
4/9 1:00	39.2	33.3	37.1	28.0
4/9 2:00	37.8	33.7	38.7	27.0
4/9 3:00	36.5	34.2	40.4	26.0
4/9 4:00	35.5	34.4	42.1	25.0
4/9 5:00	34.6	34.8	44.0	24.0
4/9 6:00	33.8	35.2	45.9	24.0
4/9 7:00	33.2	33.2	47.7	23.0
4/9 8:00	32.6	35.9	49.7	22.5
4/9 9:00	31.8	36.3	51.4	22.5
4/9 10:00	31.4	36.7	53.2	22.0
4/9 11:00	35.6	36.6	42.6	22.0
4/9 12:00	38.4	36.4	37.4	22.5
4/9 13:00	41.3	36.0	33.3	22.5
4/9 14:00	43.8	34.7	30.5	23.0
4/9 15:00	47.0	34.1	27.8	23.5
4/9 16:00	49.6	33.7	26.1	24.0
4/9 17:00	51.9	33.0	24.9	24.0
4/9 18:00	54.3	32.6	23.9	24.5
4/9 19:00	56.9	32.1	23.0	24.5
4/9 20:00	50.9	31.8	23.1	25.0
4/9 21:00	46.2	32.1	22.9	26.0
4/9 22:00	44.8	32.2	22.9	26.0
4/9 23:00	42.4	32.7	22.8	26.5
4/10 0:00	40.4	32.9	22.6	27.0
4/10 1:00	38.8	33.3	22.6	27.5
4/10 2:00	37.4	33.7	22.6	28.0
4/10 3:00	36.2	34.0	22.4	28.0
4/10 4:00	35.2	34.4	22.4	28.5
4/10 5:00	34.4	34.4	22.3	28.5
4/10 6:00	33.6	35.2	22.3	29.0
4/10 7:00	33.1	35.5	22.2	29.5
4/10 8:00	32.4	36.0	22.2	30.0
4/10 9:00	32.0	36.3	22.2	30.0
4/10 10:00	33.6	36.5	22.2	30.5
4/10 11:00	36.4	36.4	22.2	31.0
4/10 12:00	39.3	36.3	22.2	31.5
4/10 13:00	42.3	35.4	22.2	32.0
4/10 14:00	44.9	34.4	22.2	32.0
4/10 15:00	48.2	33.9	22.3	32.5
4/10 16:00	50.5	33.4	22.5	33.0
4/10 17:00	53.0	32.8	22.6	33.5
4/10 18:00	55.0	32.5	22.6	34.0
4/10 19:00	50.5	32.0	27.3	33.5
4/10 20:00	47.8	32.2	28.3	33.5
4/10 21:00	44.8	32.4	30.0	30.5
4/10 22:00	42.4	32.8	31.9	29.5
4/10 23:00	40.3	33.2	33.7	29.0
4/11 0:00	38.7	33.5	35.9	28.0
4/11 1:00	37.4	33.8	37.5	27.0
4/11 2:00	36.3	34.2	38.9	26.5
4/11 3:00	35.3	34.6	40.6	25.5

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
4/11 4:00	34.5	35.0	42.3	25.0
4/11 5:00	33.8	35.3	44.1	24.0
4/11 6:00	33.1	35.8	45.9	24.0
4/11 7:00	32.8	36.1	47.4	23.0
4/11 8:00	32.3	36.4	49.4	23.0
4/11 9:00	31.8	36.8	51.2	22.5
4/11 10:00	33.5	37.1	52.0	22.0
4/11 11:00	36.6	37.1	41.5	22.5
4/11 12:00	39.5	36.9	37.2	23.0
4/11 13:00	42.6	36.3	33.4	23.0
4/11 14:00	45.6	34.9	30.5	23.5
4/11 15:00	48.3	34.4	28.4	24.0
4/11 16:00	50.7	33.9	27.0	24.5
4/11 17:00	53.3	33.4	25.7	24.5
4/11 18:00	55.9	32.8	25.8	25.0
4/11 19:00	58.9	32.3	25.7	25.5
4/11 20:00	49.2	32.0	24.9	24.9
4/11 21:00	47.4	32.2	24.7	26.0
4/11 22:00	44.6	32.4	24.3	26.5
4/11 23:00	41.5	33.0	23.8	27.0
4/12 0:00	40.4	33.2	23.7	27.5
4/12 1:00	38.8	33.6	23.5	28.0
4/12 2:00	37.4	33.9	23.3	28.0
4/12 3:00	36.3	34.2	23.2	28.5
4/12 4:00	35.2	34.7	23.0	29.0
4/12 5:00	34.4	35.0	22.9	29.5
4/12 6:00	33.6	35.4	22.9	29.5
4/12 7:00	33.1	35.7	22.7	30.0
4/12 8:00	32.8	36.0	22.6	30.0
4/12 9:00	32.1	36.4	22.6	30.5
4/12 10:00	34.1	36.6	22.6	31.0
4/12 11:00	37.3	36.5	22.6	31.5
4/12 12:00	41.0	36.2	22.5	32.0
4/12 13:00	43.5	35.8	22.5	32.0
4/12 14:00	46.2	34.3	22.5	32.5
4/12 15:00	48.7	34.0	22.5	33.0
4/12 16:00	51.5	33.4	22.5	33.0
4/12 17:00	54.0	32.8	22.6	33.5
4/12 18:00	56.5	32.4	26.8	33.5
4/12 19:00	59.1	32.0	27.8	33.5
4/12 20:00	48.0	32.0	30.0	31.0
4/12 21:00	46.6	32.0	31.1	30.0
4/12 22:00	43.7	32.5	33.2	29.5
4/12 23:00	41.5	32.7	35.5	29.0
4/13 0:00	39.7	33.1	37.0	28.0
4/13 1:00	37.9	33.6	38.9	27.0
4/13 2:00	37.1	33.8	39.8	26.0
4/13 3:00	36.0	34.2	41.4	25.0
4/13 4:00	35.1	34.5	43.1	24.5
4/13 5:00	34.2	34.9	45.1	24.0
4/13 6:00	33.6	35.2	46.7	23.5
4/13 7:00	32.9	35.6	48.6	23.0
4/13 8:00	32.5	36.0	50.3	23.0
4/13 9:00	32.0	36.3	51.9	22.5
4/13 10:00	34.1	36.6	53.8	22.0
4/13 11:00	37.2	36.5	42.6	22.0
4/13 12:00	40.2	36.2	38.0	22.5
4/13 13:00	43.4	35.1	34.2	23.0
4/13 14:00	46.1	34.4	31.6	23.5
4/13 15:00	49.0	33.9	29.3	24.0
4/13 16:00	51.4	33.3	27.9	24.0
4/13 17:00	54.5	32.8	26.5	24.5
4/13 18:00	57.1	32.4	26.3	25.0
4/13 19:00	59.2	32.0	26.0	25.5
4/13 20:00	48.9	32.0	25.6	26.0
4/13 21:00	46.1	32.2	25.4	26.0
4/13 22:00	43.2	32.5	25.1	26.5
4/13 23:00	41.4	32.8	24.9	27.0
4/14 0:00	39.6	33.1	24.7	27.5
4/14 1:00	38.2	33.6	24.6	28.0
4/14 2:00	36.8	33.9	24.4	28.5
4/14 3:00	35.9	34.2	24.3	29.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
4/14 4:00	35.0	34.6	24.2	29.0
4/14 5:00	34.2	35.0	24.1	29.5
4/14 6:00	33.5	35.3	24.1	29.5
4/14 7:00	33.0	35.7	24.0	30.0
4/14 8:00	32.6	36.1	24.0	30.0
4/14 9:00	32.1	36.5	23.9	30.5
4/14 10:00	35.4	36.7	23.9	31.0
4/14 11:00	37.5	36.6	23.9	31.5
4/14 12:00	40.3	36.4	23.9	32.0
4/14 13:00	43.2	35.5	23.9	32.0
4/14 14:00	46.0	34.7	23.9	32.5
4/14 15:00	48.9	34.1	24.0	33.0
4/14 16:00	51.3	33.6	24.1	33.0
4/14 17:00	53.8	33.2	24.0	33.5
4/14 18:00	56.3	32.7	23.8	34.0
4/14 19:00	58.6	32.3	27.9	34.0
4/14 20:00	48.9	32.3	29.2	34.0
4/14 21:00	45.6	32.6	31.1	31.0
4/14 22:00	43.1	32.9	33.1	30.0
4/14 23:00	41.3	33.4	35.3	29.5
4/15 0:00	39.9	33.7	36.7	29.0
4/15 1:00	38.6	34.0	38.2	28.5
4/15 2:00	37.2	34.4	39.9	27.7
4/15 3:00	36.3	34.7	41.3	27.0
4/15 4:00	35.3	35.1	43.2	26.0
4/15 5:00	34.6	35.4	45.1	25.0
4/15 6:00	33.9	35.8	47.1	24.5
4/15 7:00	33.4	36.1	48.7	24.0
4/15 8:00	32.9	36.6	50.5	23.5
4/15 9:00	32.4	37.0	52.4	23.0
4/15 10:00	33.5	37.2	45.6	23.0
4/15 11:00	36.7	37.1	39.8	23.0
4/15 12:00	39.0	37.1	36.7	24.0
4/15 13:00	42.3	36.6	33.0	24.5
4/15 14:00	45.1	35.2	30.4	25.0
4/15 15:00	48.1	34.8	28.2	25.5
4/15 16:00	51.2	34.1	26.8	26.0
4/15 17:00	52.9	33.7	26.1	26.0
4/15 18:00	55.8	33.2	25.9	26.5
4/15 19:00	58.3	32.7	25.7	26.5
4/15 20:00	49.6	32.5	25.4	27.0
4/15 21:00	46.5	32.8	25.2	27.5
4/15 22:00	44.1	33.1	25.0	28.0
4/15 23:00	42.2	33.4	24.9	28.5
4/16 0:00	40.5	33.8	24.6	29.0
4/16 1:00	38.8	34.2	24.4	29.0
4/16 2:00	37.7	34.5	24.2	29.5
4/16 3:00	36.6	34.9	24.1	30.0
4/16 4:00	35.6	35.2	24.0	30.0
4/16 5:00	34.9	35.6	23.9	30.0
4/16 6:00	34.2	36.0	23.8	30.5
4/16 7:00	33.6	36.3	23.8	31.0
4/16 8:00	33.1	36.8	23.8	31.5
4/16 9:00	32.7	37.3	23.7	32.0
4/16 10:00	32.3	37.3	23.7	32.0
4/16 11:00	35.6	37.5	23.7	32.0
4/16 12:00	38.5	37.4	23.7	32.5
4/16 13:00	41.8	37.0	23.8	33.0
4/16 14:00	45.3	35.7	33.5	33.5
4/16 15:00	47.6	35.1	23.9	34.0
4/16 16:00	49.9	34.7	24.0	34.0
4/16 17:00	52.6	34.2	23.9	34.5
4/16 18:00	55.3	33.7	23.8	35.0
4/16 19:00	57.7	33.2	27.8	35.5
4/16 20:00	48.2	33.1	29.3	35.0
4/16 21:00	38.5	37.4	23.7	32.5
4/16 22:00	41.8	37.0	23.8	33.0
4/16 23:00	45.3	35.7	23.8	33.5
4/16 24:00	47.6	35.1	23.9	34.0
4/16 25:00	49.9	34.7	24.0	34.0
4/16 26:00	52.6	34.2	23.9	34.5
4/16 27:00	55.3	33.7	23.8	35.0

1F5/6 原子炉水温度・使用済燃料プール温度

	1F5 原子炉水温度	1F5 使用済燃料プール温度	1F6 原子炉水温度	1F6 使用済燃料プール温度
4/16 19:00	57.7	33.2	27.8	35.5
4/16 20:00	48.2	33.1	29.3	35.0
4/16 21:00	45.9	33.3	30.7	32.0
4/16 22:00	43.5	33.7	32.9	31.5
4/16 23:00	41.7	34.1	34.8	31.0
4/17 0:00	40.1	34.3	36.8	30.0
4/17 1:00	38.7	34.8	38.3	29.0
4/17 2:00	37.7	35.1	39.8	28.0
4/17 3:00	36.6	35.3	41.4	27.5
4/17 4:00	35.5	35.9	43.5	27.0
4/17 5:00	34.7	36.2	45.2	26.0
4/17 6:00	34.0	36.6	47.0	25.0
4/17 7:00	33.5	36.9	48.8	24.5
4/17 8:00	33.0	37.2	50.4	24.5
4/17 9:00	32.6	37.7	52.1	24.0
4/17 10:00	33.3	37.9	53.8	24.0
4/17 11:00	36.0	37.9	44.6	24.0
4/17 12:00	38.9	37.8	39.6	24.0
4/17 13:00	42.2	36.9	35.5	24.5
4/17 14:00	44.4	35.9	33.3	24.5
4/17 15:00	47.2	35.4	30.8	25.0
4/17 16:00	49.5	34.9	29.3	26.0
4/17 17:00	51.9	34.4	28.1	26.0
4/17 18:00	55.1	33.7	26.8	26.5
4/17 19:00	57.0	33.4	26.1	27.0
4/17 20:00	47.5	33.3	25.4	27.5
4/17 21:00	45.5	33.5	24.9	28.0
4/17 22:00	43.4	33.9	24.5	28.0
4/17 23:00	41.4	34.3	24.1	28.5
4/18 0:00	39.8	34.6	23.7	29.0
4/18 1:00	38.5	35.0	23.4	29.0
4/18 2:00	37.5	35.3	23.1	29.5
4/18 3:00	36.4	35.6	22.9	29.5
4/18 4:00	35.5	36.1	22.6	30.0
4/18 5:00	34.8	36.3	22.5	30.5
4/18 6:00	34.2	36.7	22.4	30.5
4/18 7:00	33.5	37.2	22.3	31.0
4/18 8:00	33.2	37.4	22.2	31.5
4/18 9:00	32.8	37.9	22.1	32.0
4/18 10:00	33.6	38.1	22.1	32.5
4/18 11:00	36.8	38.0	22.1	33.0
4/18 12:00	39.9	37.9	22.1	33.0
4/18 13:00	42.4	37.2	22.1	33.5
4/18 14:00	45.5	35.9	22.0	34.0

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用運転条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/11 19:30											
3/11 19:37											
3/11 20:00											
3/11 20:15			6.900								
3/11 20:30											
3/11 21:00											
3/11 21:30	450										
3/11 22:00	550										
3/11 22:20	590										
3/11 22:30	590										
3/11 22:35	590										
3/11 22:47	590										
3/11 23:05	590										
3/11 23:30	590										
3/11 23:50											
3/12 0:30	1300										
3/12 1:00	1300										
3/12 1:25	1300										
3/12 2:30	1300	500			0.840						
3/12 2:45	1300	500	0.800		0.840						
3/12 3:40											
3/12 3:55	1300	500	0.800		0.840						
3/12 4:20											
3/12 4:30											
3/12 5:20	1300	500	0.800		0.840						
3/12 5:30	1300	500	0.800								
3/12 5:55	1300	500	0.800								
3/12 6:00	1300	500	0.800		0.740						
3/12 6:30	1300	550	0.800		0.790						
3/12 6:47	1200	400	0.800		0.770						
3/12 7:00	900	300	0.800								

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況把握するために、このような計測の不確実さも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/12 7:15	700	250	0.800		0.760						
3/12 7:30	600	200	0.800		0.760						
3/12 7:40			0.800		0.755						
3/12 8:20			0.800		0.755						
3/12 8:30	0	-400	0.800								
3/12 8:36					0.740						
3/12 8:49	-300	-550	0.800								
3/12 9:10	-425	-650	0.800		0.740						
3/12 9:20	-450	-700	0.800		0.740						
3/12 10:04	-500	-700	0.800		0.740						
3/12 10:52	-600	-750	0.800		0.750						
3/12 11:20	-900	-800	0.800		0.750						
3/12 11:30	-1100	-900	0.800		0.750						
3/12 11:41	-1250	-1000	0.800		0.750						
3/12 12:05	-1500	-1400	0.800		0.750						
3/12 12:35	-1700	-1450	0.800		0.754						
3/12 12:55	-1700	-1500	0.800		0.750						
3/12 13:38	-1700	-1550	0.800		0.755						
3/12 14:10	-1700	-1650	0.800		0.730						
3/12 14:41	-1700	-1650	0.800		0.610						
3/12 14:50	-1700	-1650	0.800		0.580						
3/12 15:14	-1700	-1650	0.800		0.530						
3/12 15:28	-1700	-1650	0.800		0.540						
3/12 17:00	-1700	-1700									
3/12 17:35	-1700										
3/12 18:00	-1700										
3/12 18:30											
3/12 19:00											
3/12 19:42											
3/12 20:08		-1700									
3/12 21:00		-1750	0.360								

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事後進捗の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測の不確実さも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/12 21:30		-1700	0.360								
3/12 22:00		-1700	0.355								
3/12 23:00		-1750	0.358								
3/13 0:00		-1750	0.368								
3/13 1:00		-1700	0.375								
3/13 2:00		-1700	0.375								
3/13 3:00		-1700	0.373								
3/13 3:38											
3/13 5:00		-1700	0.389								
3/13 5:30		-1700	0.389								
3/13 6:00		-1700	0.389								
3/13 6:30		-1700	0.389								
3/13 7:00		-1700	0.394								
3/13 7:30		-1700	0.392								
3/13 8:00		-1700	0.392								
3/13 8:20		-1700	0.396								
3/13 8:55		-1700	0.398								
3/13 9:25		-1700	0.392								
3/13 9:55		-1700	0.392								
3/13 10:35			0.402								
3/13 10:55		-1700	0.398								
3/13 11:25			0.404								
3/13 11:55		-1700	0.405								
3/13 12:40			0.405								
3/13 13:00		-1700	0.408								
3/13 14:10		-1700	0.413								
3/13 15:00		-1700	0.415		0.600	0.600					
3/13 16:00		-1700	0.420		0.605	0.600					
3/13 16:15			0.420		0.605	0.600					
3/13 16:30		-1700	0.420		0.605	0.600					
3/13 16:45											

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測の不確実さも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/13 17:00		-1700	0.420		0.605	0.600					
3/13 17:30		-1700	0.413		0.600	0.600					
3/13 18:45		-1700	0.403		0.590	0.585					
3/13 19:00		-1700	0.398		0.580	0.580					
3/13 19:30		-1700	0.393		0.575	0.570					
3/13 20:30		-1750	0.380		0.560	0.560					
3/13 21:30		-1750	0.380		0.550	0.550					
3/13 22:00		-1750	0.380		0.540	0.540					
3/13 22:15		-1750	0.370		0.540	0.540					
3/13 22:45		-1750	0.370		0.540	0.530					
3/13 23:30		-1750	0.056	0.360	0.530	0.530					
3/14 0:30		-1750	0.056	0.360	0.530						
3/14 2:00		-1700	0.040	0.350	0.510	0.505					
3/14 3:00		-1700	0.032	0.340	0.505	0.500					
3/14 4:00		-1700	0.032	0.338	0.495	0.490					
3/14 4:45		-1700	0.038	0.332	0.490	0.485					
3/14 5:30	-1700	-1700	0.030	0.326	0.485	0.480					
3/14 6:30	-1750	-1750	0.036	0.320	0.475	0.470	162.0				26.6
3/14 8:00	-1750	-1750	0.038	0.316	0.460	0.455	160.0				26.5
3/14 9:00	-1800	-1750	0.036	0.306	0.450	0.455	145.0				26.5
3/14 10:30	-1800	-1750	0.038	0.306	0.440	0.435	135.0				27.5
3/14 12:00	-1800	-1750	0.040	0.306	0.460	0.485	123.0				26.4
3/14 12:30	-1800	-1750	0.040	0.306			118.0				26.4
3/14 15:00	-1800	-1750	0.046	0.298			94.8				26.2
3/14 16:00	-1750	-1750	0.052	0.300			89.1				26.2
3/14 19:15	-1750	-1750	0.052	0.300			78.8				25.9
3/14 21:00	-1750	-1750	0.060	0.270			65.6				25.7
3/14 22:00	-1700	-1700	0.056	0.267			61.0				25.6
3/15 3:00	-1700	-1700	0.068	0.248			57.3				24.6
3/15 4:00	-1750	-1750	0.068	0.240			62.7				24.7
3/15 5:00	-1750	-1750	0.066	0.240			77.4				24.7

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/15 5:30	-1700	-1700	0.066	0.240	0.485	0.480					
3/15 11:42	-1700	-1700	0.080	0.206			85.8				24.1
3/15 13:00	-1700	-1700	0.076	0.206			81.9				24.1
3/15 15:25	-1800	-1750	0.078	0.184			104.0				69.2
3/15 18:43	-1800	-1800		0.188			68.9				23.3
3/16 1:24	-1800	-1800	0.188				38.4				23.1
3/16 1:54	-1750	-1750	0.176				34.4				23.3
3/16 5:35	-1800	-1750	0.180				98.1				36.4
3/16 6:55	-1800	-1750	0.186								
3/16 12:25	-1750	-1750	0.230	0.190							
3/16 15:30	-1750	-1750	0.232	0.188			18.5				22.0
3/16 20:00	-1800	-1800	0.228	0.188			0.0				22.7
3/16 20:20	-1800	-1800	0.228	0.188			0.0				22.7
3/16 23:50	-1800	-1750	0.238	0.188			0.0				22.9
3/17 3:10	-1750	-1750	0.220	0.172			0.0				24.0
3/17 6:00	-1750	-1750	0.206	0.168			0.0				13.8
3/17 11:00	-1800	-1800	0.192	0.160			0.0				23.8
3/17 11:15	-1800	-1800	0.192	0.160			0.0				30.8
3/17 11:30	-1800	-1800	0.192	0.160			0.0				31.5
3/17 12:50	-1700	-1750	0.206	0.160			0.0				31.6
3/17 21:50	-1700		0.192	0.168			0.0				48.1
3/18 2:20	-1700		0.186	0.158			0.0				47.8
3/18 2:50	-1700		0.182	0.158			0.0				47.7
3/18 7:40	-1700		0.190	0.162			0.0				47.0
3/18 7:55	-1700		0.188	0.162			0.0				46.9
3/18 16:00	-1700	-1800	0.212	0.170	0.180	0.160	0.0				46.0
3/18 20:55	-1750	-1800	0.212	0.162	0.180	0.160	0.0				45.4
3/18 21:10	-1750	-1800	0.216	0.168	0.180	0.160	0.0				45.3
3/19 2:40	-1700	-1700	0.228	0.172	0.180	0.165	0.0				44.6
3/19 3:30	-1750	-1750	0.228	0.172	0.180	0.165	0.0				14.5
3/19 7:10	-1700	-1700	0.222	0.170	0.180	0.165	0.0				44.0

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の現象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/19 11:00	-1800	-1700	0.218	0.168	0.180	0.165	0.0			43.5	
3/19 16:30	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170	36.0			42.9	
3/19 16:45	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170	36.0			42.8	
3/19 16:50	-1750	-1750	0.228	0.178	0.180	0.170	36.0			42.8	
3/19 19:00	-1750	-1700	0.232	0.180	0.170	0.165	33.5			42.6	
3/19 22:30	-1750	-1750	0.228	0.182	0.180	0.170	24.9			42.1	
3/20 0:00	-1750	-1750	0.228	0.186	0.180	0.170	18.9			41.9	
3/20 4:50	-1750	-1750	0.226	0.180	0.180	0.170	12.0			41.3	
3/20 5:00	-1750	-1750	0.226	0.180	0.180	0.170	11.1			41.2	
3/20 10:00	-1750	-1750	0.226	0.182	0.170	0.160	38.3			40.7	
3/20 11:00	-1750	-1750	0.216	0.178	0.170	0.160	27.6			40.5	
3/20 15:00	-1700	-1750	0.208	0.176	0.170	0.160	12.0			40.0	
3/20 22:00	-1750	-1800	0.216	0.178	0.160	0.160	48.0			39.1	
3/21 3:00	-1750	-1800	0.216	0.176	0.160	0.160	46.6			38.5	
3/21 8:00	-1750	-1750	0.218	0.182	0.160	0.160	47.1			37.9	
3/21 13:30	-1750	-1750	0.218	0.188	0.160	0.155	47.5			37.4	
3/21 14:00	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155	47.6			37.3	
3/21 14:25	-1750	-1750	0.220	0.190	0.160	0.155	47.6			37.3	
3/22 0:15	-1750	-1700	0.218	0.190	0.160	0.155	47.7			36.2	
3/22 5:00	-1750	-1700	0.232	0.200	0.160	0.155	48.0			35.6	
3/22 6:00	-1750	-1700	0.218	0.186	0.160	0.155	48.0			35.5	
3/22 10:30	-1800	-1750	0.250	0.228	0.175	0.155	47.9			34.9	
3/22 11:20	-1800	-1750	0.252	0.228	0.175	0.155	47.8			34.9	
3/22 15:30	-1800	-1750	0.240	0.188	0.180	0.160	46.5			34.0	
3/22 17:00	-1800	-1750	0.242	0.212	0.180	0.160	46.8			34.0	
3/22 18:00	-1750	-1750	0.242	0.212	0.180	0.160	46.4			34.0	
3/22 23:00	-1750	-1750	0.246	0.218	0.185	0.160	47.1			33.6	
3/23 4:00	-1750	-1750	0.336	0.300	0.260	0.240	46.0			31.6	
3/23 9:00	-1750	-1750	0.376	0.342	0.305	0.285	48.8			30.6	
3/23 9:30	-1750	-1750	0.412	0.368	0.310	0.290					
3/23 10:00	-1750	-1750	0.388	0.358	0.320	0.295					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進捗の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/23 10:30	-1750	-1750	0.390	0.358	0.320	0.295					
3/23 11:00	-1750	-1750	0.396	0.360	0.325	0.300					
3/23 11:30	-1750	-1750	0.400	0.366	0.320	0.300					
3/23 12:00	-1750	-1750	0.396	0.356	0.320	0.300					
3/23 12:30	-1750	-1750	0.392	0.362	0.325	0.305					
3/23 13:00	-1750	-1750	0.400	0.366	0.330	0.305					
3/23 13:30	-1750	-1700	0.400	0.370	0.330	0.310					
3/23 14:00	-1700	-1700	0.418	0.398	0.345	0.320	48.0				29.8
3/23 14:20	-1700	-1700	0.390	0.420	0.340	0.320	48.0				29.9
3/23 14:30	-1700	-1700	0.428	0.390	0.340	0.320					
3/23 15:00	-1700	-1700	0.416	0.380	0.345	0.325					
3/23 15:30	-1700	-1700	0.416	0.378	0.345	0.330					
3/23 16:00	-1750	-1700	0.422	0.398	0.360	0.330					
3/23 18:09	-1740	-1670	0.483		0.347	0.339					
3/23 19:32	-1740	-1680	0.490		0.360	0.346					
3/23 20:21	-1740	-1660	0.492		0.354	0.347					
3/23 21:00	-1700	-1650	0.440	0.416	0.375	0.355	31.2				28.8
3/23 23:00	-1750	-1750	0.466	0.440	0.380	0.365					
3/24 1:00	-1700	-1700	0.456	0.430	0.385	0.370	43.9				27.9
3/24 5:00	-1700	-1700	0.472	0.446	0.400	0.390	43.7				27.1
3/24 7:00	-1700	-1700	0.480	0.450	0.400	0.390	43.7				27.1
3/24 9:00	-1700	-1700	0.496	0.466	0.400	0.400	44.1				26.7
3/24 11:00	-1700	-1700	0.480	0.446	0.400	0.395	43.5				26.3
3/24 13:00	-1700	-1650	0.470	0.430	0.390	0.382	42.4				26.1
3/24 17:00	-1650	-1650	0.488	0.408	0.355	0.355	40.9				25.8
3/24 20:00	-1700	-1650	0.430	0.402	0.345	0.340	40.5				25.6
3/24 21:45	-1700	-1650	0.420	0.388	0.330	0.325	41.3				25.5
3/24 22:00	-1700	-1650	0.422	0.388	0.325	0.325	41.6				25.5
3/25 0:00	-1700	-1650	0.416	0.388	0.325	0.320	41.6				25.4
3/25 2:00	-1700	-1650	0.418	0.398	0.325	0.315	41.1				25.4
3/25 6:00	-1700	-1650	0.406	0.390	0.310	0.305	40.0				25.1

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事後発生時の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 フラットの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/25 10:00	-1650	-1650	0.388	0.388	0.295	0.290	38.9			24.9	
3/25 14:00	-1650	-1600	0.380	0.388	0.280	0.280	37.8			24.7	
3/25 15:45	-1650	-1600	0.376	0.382	0.275	0.275	37.8			24.7	
3/25 16:00	-1650	-1600	0.378	0.382	0.275	0.275	37.2			24.6	
3/25 16:30	-1650	-1600	0.380	0.380	0.275	0.275	37.1			24.5	
3/25 18:30	-1650	-1600	0.376	0.376	0.275	0.275	36.7			24.4	
3/25 23:00	-1650	-1600	0.388	0.392	0.275	0.275	36.0			24.2	
3/26 5:00	-1650	-1600	0.392	0.400	0.270	0.270	35.3			23.8	
3/26 9:30	-1650	-1600	0.418	0.400	0.270	0.270	35.1			23.6	
3/26 11:30	-1650	-1600	0.418	0.392	0.275	0.275	35.7			23.5	
3/26 12:00	-1650	-1600	0.396	0.420	0.275	0.275	35.7			23.5	
3/26 13:00	-1650	-1600	0.390	0.422	0.275	0.275	35.4			23.4	
3/26 17:30	-1650	-1650	0.388	0.416	0.275	0.275	36.3			23.1	
3/26 21:00	-1650	-1650	0.406	0.432	0.270	0.270	34.7			22.9	
3/27 1:00	-1650	-1650	0.406	0.440	0.265	0.265	34.1			22.7	
3/27 5:00	-1650	-1600	0.412	0.452	0.270	0.270	34.0			22.5	
3/27 9:00	-1650	-1600	0.416	0.462	0.270	0.270	34.6			22.2	
3/27 15:30	-1650	-1650	0.412	0.476	0.270	0.270	33.6			21.9	
3/27 16:20	-1650	-1650	0.410	0.482	0.265	0.270	33.6			21.8	
3/27 22:00	-1650	-1650	0.412	0.492	0.265	0.270	33.6			21.6	
3/28 0:00	-1650	-1600	0.416	0.492	0.270	0.270	33.6			21.5	
3/28 3:00	-1700	-1650	0.418	0.492	0.270	0.270	33.8			21.3	
3/28 7:00	-1700	-1650	0.420	0.494	0.270	0.270	33.7			21.1	
3/28 12:30	-1700	-1650	0.418	0.502	0.270	0.270	33.9			20.8	
3/28 17:30	-1650	-1650	0.422	0.528	0.280	0.280	33.9			20.6	
3/28 22:00	-1700	-1700	0.432	0.539	0.290	0.290	34.0			20.3	
3/28 22:20	-1700	-1700	0.432	0.536	0.290	0.290					
3/29 1:00	-1500	-1650	0.438	0.556	0.290	0.290	33.8			20.2	
3/29 4:00	-1600	-1600	0.436	0.558	0.285	0.285	36.0			20.0	
3/29 7:00	-1650	-1700	0.430	0.552	0.275	0.275	37.7			19.9	
3/29 8:30	-1650	-1650	0.430	0.552	0.275						

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の後の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
3/29 8:35	-1650	-1650	0.430	0.552	0.275	0.275					
3/29 8:45	-1650	-1650	0.426	0.550	0.275	0.275	40.1			19.8	
3/29 9:10	-1650	-1650	0.428	0.550	0.275	0.275	33.7			19.8	
3/29 9:40	-1650	-1650	0.426	0.546	0.275	0.275	39.4			19.8	
3/29 13:00	-1650	-1600	0.412	0.546	0.265	0.265	33.8			19.7	
3/29 16:00	-1650	-1600	0.408	0.546	0.265	0.265	33.6			19.6	
3/29 19:00	-1650	-1650	0.398	0.536	0.250	0.250	34.8			19.4	
3/29 22:00	-1650	-1650	0.392	0.536	0.245	0.250	39.4			19.3	
3/30 1:00	-1600	-1600	0.400	0.546	0.240	0.240	39.7			19.2	
3/30 4:00	-1600	-1600	0.392	0.542	0.235	0.235	33.2			19.1	
3/30 7:00	-1600	-1600	0.380	0.538	0.235	0.235	37.1			19.0	
3/30 10:00	-1600	-1600	0.376	0.536	0.230	0.230	40.6			18.9	
3/30 13:00	-1600	-1600	0.378	0.546	0.230	0.230	37.7			18.2	
3/30 16:00	-1600	-1600	0.366	0.538	0.230	0.230	40.0			18.5	
3/30 18:00	-1600	-1600	0.366	0.538	0.225	0.225	40.7			18.5	
3/30 20:00	-1600	-1600	0.362	0.548	0.220	0.220	40.1			18.5	
3/30 22:00	-1650	-1650	0.372	0.562	0.220	0.220	40.0			18.4	
3/31 0:00	-1600	-1600	0.362	0.552	0.220	0.220	41.2			18.3	
3/31 2:00	-1600	-1600	0.362	0.552	0.210	0.210	42.3			18.3	
3/31 4:00	-1650	-1650	0.370	0.568	0.210	0.210	41.7			18.2	
3/31 6:00	-1650	-1650	0.368	0.568	0.210	0.210	38.2			18.1	
3/31 8:00	-1650	-1650	0.366	0.550	0.210	0.210	34.2			18.0	
3/31 10:00	-1600	-1600	0.358	0.566	0.210	0.210	42.3			18.0	
3/31 12:00	-1600	-1650	0.366	0.562	0.210	0.205	41.2			17.2	
3/31 13:00	-1600	-1550	0.356	0.552	0.205	0.205	41.2			17.2	
3/31 14:00	-1600	-1550	0.352	0.552	0.205	0.205	34.4			17.6	
3/31 16:00	-1600	-1550	0.350	0.552	0.190	0.190	43.5			17.7	
3/31 18:00	-1600	-1600	0.340	0.548	0.180	0.180	41.0			17.7	
3/31 20:00	-1650	-1650	0.336	0.538	0.180	0.180	42.5			17.6	
3/31 22:00	-1650	-1650	0.340	0.546	0.180	0.180	42.9			17.6	
4/1 0:00	-1650	-1650	0.326	0.536	0.175	0.175	43.9			17.5	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/1 2:00	-1600	-1600	0.328	0.546	0.175	0.175	38.7			17.5	
4/1 4:00	-1650	-1600	0.336	0.558	0.170	0.175	42.4			17.4	
4/1 6:00	-1600	-1600	0.326	0.550	0.170	0.170	44.3			17.4	
4/1 8:00	-1650	-1650	0.322	0.552	0.165	0.170	42.5			17.3	
4/1 10:00	-1650	-1650	0.328	0.552	0.165	0.165	43.0			17.2	
4/1 12:00	-1650	-1600	0.320	0.550	0.165	0.165	40.9			17.2	
4/1 16:00	-1600	-1600	0.326	0.550	0.160	0.160	44.2			16.9	
4/1 16:30	-1600	-1600	0.326	0.564	0.160	0.160	43.0			17.0	
4/1 17:00	-1600	-1600	0.326	0.560	0.160	0.160	43.8			17.0	
4/1 20:00	-1600	-1600	0.316	0.556	0.160	0.160	42.9			16.9	
4/2 0:30	-1600	-1600	0.310	0.566	0.160	0.160	41.0			16.7	
4/2 4:00	-1600	-1600	0.320	0.578	0.160	0.160	45.5			16.5	
4/2 8:00	-1650	-1600	0.326	0.582	0.160	0.160	44.2			16.2	
4/2 12:00	-1650	-1650	0.322	0.590	0.155	0.155	45.1			16.0	
4/2 16:30	-1650	-1650	0.316	0.598	0.155	0.155	36.3			15.7	
4/2 20:00	-1650	-1650	0.326	0.598	0.155	0.155	33.8			15.5	
4/2 20:37	-1650	-1650	0.328	0.598	0.155	0.155					
4/2 20:47	-1650	-1650	0.328	0.600	0.155	0.160					
4/2 21:07	-1650	-1650	0.326	0.598	0.155	0.160	31.9			15.6	
4/2 23:00	-1650	-1650	0.322	0.590	0.155	0.160	31.5			15.5	
4/3 3:00	-1650	-1650	0.322	0.602	0.155	0.160	31.8			15.3	
4/3 7:00	-1650	-1650	0.328	0.608	0.155	0.160	47.4			15.0	
4/3 9:00	-1650	-1650	0.326	0.608	0.155	0.155	44.6			14.9	
4/3 10:52	-1650	-1650	0.330	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:02	-1650	-1650	0.330	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:07	-1650	-1650	0.328	0.616	0.155	0.155					
4/3 11:12	-1650	-1650	0.328	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:17	-1650	-1650	0.328	0.612	0.155	0.155					
4/3 11:37	-1650	-1650	0.326	0.616	0.155	0.155					
4/3 12:17	-1650	-1650	0.330	0.626	0.155	0.155					
4/3 12:35	-1650	-1650	0.336	0.628	0.155	0.155	31.1			14.1	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事後進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/3 14:00	-1650	-1650	0.328	0.618	0.155	0.155	38.6			14.2	
4/3 17:20	-1650	-1650	0.336	0.628	0.155	0.155	38.9			13.8	
4/3 17:35	-1650	-1650	0.336	0.632	0.155	0.155					
4/3 17:45	-1650	-1650	0.336	0.632	0.155	0.155					
4/3 18:00	-1650	-1650	0.332	0.636	0.155	0.155	38.4			13.8	
4/4 0:00	-1650	-1650	0.338	0.658	0.155	0.155	38.3			13.4	
4/4 6:00	-1700	-1650	0.338	0.670	0.150	0.150	37.7			12.8	
4/4 11:00	-1650	-1650	0.332	0.670	0.150	0.150	38.7			12.2	
4/4 18:00	-1650	-1650	0.332	0.672	0.150	0.150	31.9			11.6	
4/5 0:00	-1700	-1650	0.338	0.672	0.150	0.150	32.1			10.8	
4/5 6:00	-1700	-1650	0.342	0.688	0.150	0.150	31.5			10.2	
4/5 12:00	-1650	-1650	0.346	0.696	0.150	0.150	32.3			9.64	
4/5 18:00	-1650	-1650	0.338	0.718	0.150	0.150	31.5			9.19	
4/6 0:00	-1650	-1650	0.338	0.702	0.150	0.150	31.1			8.79	
4/6 6:00	-1650	-1700	0.350	0.722	0.150	0.150	31.1			8.40	
4/6 12:00	-1650	-1650	0.348	0.726	0.150	0.150	31.0			8.01	
4/6 18:00	-1650	-1650	0.350	0.720	0.150	0.150	30.5			7.57	
4/6 22:00	-1650	-1650	0.353	0.733	0.150	0.150	40.6			7.32	
4/7 0:00	-1650	-1650	0.355	0.735	0.150	0.150	33.7			7.17	
4/7 5:20					0.155	0.155					
4/7 5:30					0.155	0.155					
4/7 5:40					0.155	0.155					
4/7 5:50					0.155	0.155					
4/7 6:00	-1650	-1650	0.363	0.758	0.155	0.155	30.8			12.9	
4/7 8:40					0.160	0.155					
4/7 8:50					0.160	0.155					
4/7 9:00					0.160	0.155					
4/7 9:10					0.165	0.155					
4/7 9:20					0.165	0.155					
4/7 9:30					0.165	0.155					
4/7 9:40					0.165	0.155					

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の後の事象進展の影響を受けて、通常の使用運転条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/7 9:50					0.165	0.155					
4/7 10:00					0.165	0.155					
4/7 10:10					0.165	0.155					
4/7 10:20					0.165	0.155					
4/7 10:30					0.165	0.155					
4/7 11:00					0.165	0.155					
4/7 12:00	-1650	-1650	0.375	0.758	0.165	0.150	31.7			12.9	
4/7 13:00					0.165	0.150					
4/7 14:00					0.165	0.150					
4/7 15:00					0.165	0.150					
4/7 16:00					0.170	0.150					
4/7 17:00					0.170	0.155					
4/7 18:00	-1650	-1650	0.380	0.773	0.170	0.150	31.1			12.8	
4/7 19:00					0.175	0.150					
4/7 20:00					0.175	0.150					
4/7 21:00					0.175	0.150					
4/7 22:00					0.175	0.150					
4/7 23:00					0.175	0.150					
4/8 0:00	-1650	-1650	0.390	0.788	0.175	0.150	100.0			12.7	
4/8 1:00					0.180	0.150					
4/8 2:00					0.180	0.150					
4/8 3:00					0.180	0.150					
4/8 4:00					0.180	0.150					
4/8 5:00					0.180	0.150					
4/8 6:00	-1650	-1650	0.395	0.785	0.180	0.150	187.0			12.6	
4/8 8:00					0.180	0.150	76.2			12.5	
4/8 9:00					0.180	0.150	179.0			12.5	
4/8 10:00					0.180	0.150	176.0			12.5	
4/8 11:00					0.180	0.150	62.0			12.5	
4/8 12:00	-1650	-1650	0.395	0.793	0.180	0.150	62.9			11.8	
4/8 13:00					0.185	0.155	68.3			12.2	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して致化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/8 14:00					0.190	0.155				12.2	
4/8 15:00					0.190	0.155				12.3	
4/8 16:00					0.185	0.155				12.3	
4/8 17:00					0.185	0.155				12.2	
4/8 18:00	-1650	-1650	0.385	0.795	0.185	0.155				12.2	
4/8 19:00					0.185	0.155				12.2	
4/8 20:00					0.185	0.155				12.2	
4/8 21:00					0.185	0.155				12.2	
4/8 22:00					0.185	0.155				12.2	
4/8 23:00					0.185	0.155				12.2	
4/9 0:00	-1650	-1650	0.395	0.803	0.190	0.155				12.2	
4/9 1:00					0.190	0.155				12.2	
4/9 2:00					0.190	0.160				12.1	
4/9 3:00					0.190	0.160				12.1	
4/9 4:00					0.190	0.160				12.1	
4/9 4:10					0.190						
4/9 4:20					0.190						
4/9 4:30					0.190	0.160					
4/9 4:40					0.190	0.160					
4/9 4:50					0.190	0.160					
4/9 5:00					0.190	0.160				12.1	
4/9 6:00	-1650	-1650	0.403	0.820	0.190	0.160				12.1	
4/9 7:00					0.190	0.160				12.0	
4/9 8:00					0.190	0.160				12.0	
4/9 9:00					0.190	0.160				12.0	
4/9 10:00					0.190	0.160				12.0	
4/9 11:00					0.190	0.160				12.0	
4/9 12:00	-1650	-1650	0.410	0.825	0.190	0.160				11.9	
4/9 16:00					0.190	0.160				11.9	
4/9 18:00	-1650	-1650	0.413	0.830	0.190	0.160				11.8	
4/9 20:00	-1600	-1650	0.413	0.838	0.195	0.165				11.8	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。
 フラットの状態を把握するために、このような計測の不確実さも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/9 22:00	-1600	-1650	0.413	0.843	0.195	0.165				11.7	
4/10 0:00	-1600	-1650	0.415	0.850	0.195	0.160				11.7	
4/10 2:00					0.195	0.160				11.7	
4/10 4:00					0.195	0.165				11.6	
4/10 6:00	-1550	-1600	0.410	0.848	0.195	0.165				11.6	
4/10 10:00	-1600	-1700	0.413	0.858	0.195	0.160				11.5	
4/10 12:00	-1600	-1650	0.415	0.858	0.195	0.165				10.7	
4/10 14:00					0.195	0.165				11.1	
4/10 16:00					0.195	0.165				11.2	
4/10 18:00	-1550	-1650	0.415	0.863	0.195	0.165				11.2	
4/10 20:00					0.195	0.160				11.1	
4/10 22:00					0.195	0.165				11.2	
4/11 0:00	-1650	-1650	0.413	0.873	0.195	0.165				11.2	
4/11 2:00					0.195	0.165				11.2	
4/11 4:00					0.195	0.165				11.2	
4/11 6:00	-1650	-1650	0.410	0.873	0.195	0.165				11.1	
4/11 8:00					0.195	0.165				11.1	
4/11 10:00					0.195	0.165				11.1	
4/11 10:40					0.195	0.165				11.1	
4/11 11:30					0.195	0.165				11.1	
4/11 12:00	-1600	-1650	0.416	0.873	0.195	0.165				11.0	
4/11 14:30					0.195	0.165				11.0	
4/11 16:00					0.195	0.165				10.4	
4/11 18:30	-1600	-1600	0.416	0.895	0.195	0.165				10.6	
4/11 20:00					0.195	0.165				10.8	
4/11 22:00					0.195	0.165					
4/11 23:40					0.195	0.165					
4/12 0:00	-1600	-1500	0.416	0.898	0.195	0.165				10.8	
4/12 4:00					0.190	0.165				10.8	
4/12 6:00	-1650	-1650	0.416	0.908	0.190	0.165				10.8	
4/12 8:00					0.190	0.165				10.7	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事後進展の影響を受けて、適切な使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/12 10:00					0.190	0.165				10.7	
4/12 13:00	-1600	-1600	0.400	0.900	0.190	0.165				9.5	
4/12 14:00					0.190	0.165				10.0	
4/12 15:00	-1600	-1600	0.418	0.918	0.190	0.165				10.2	
4/12 17:00					0.190	0.165				10.3	
4/12 18:00	-1600	-1600	0.420	0.920	0.190	0.165				10.4	
4/12 21:00					0.190	0.165				10.4	
4/12 23:00	-1650	-1650	0.423	0.925	0.190	0.165				10.4	
4/13 3:30					0.190	0.165				10.4	
4/13 6:00	-1650	-1650	0.423	0.928	0.190	0.165				10.4	
4/13 9:00					0.190	0.165				10.4	
4/13 12:00	-1600	-1650	0.420	0.933	0.190	0.165				10.3	
4/13 15:00					0.190	0.165				10.3	
4/13 18:00	-1600	-1650	0.425	0.938	0.190	0.165				10.2	
4/13 21:00					0.190	0.165				10.2	
4/14 0:00	-1600	-1600	0.423	0.940	0.190	0.165				10.1	
4/14 3:00					0.190	0.165				10.1	
4/14 6:00	-1600	-1600	0.420	0.940	0.190	0.165				10.0	
4/14 9:00					0.190	0.165				10.0	
4/14 12:00	-1600	-1600	0.423	0.948	0.190	0.165				9.96	
4/14 15:00					0.190	0.165				9.92	
4/14 18:00	-1600	-1600	0.425	0.940	0.190	0.170				9.87	
4/14 21:00					0.190	0.170				9.82	
4/15 0:00	-1550	-1550	0.428	0.953	0.190	0.170				9.77	
4/15 3:00			0.428	0.953	0.185	0.165				9.72	
4/15 6:00	-1550	-1600	0.430	0.965	0.190	0.170				9.68	
4/15 12:00	-1650	-1650	0.430	0.965	0.190	0.170				9.58	
4/15 18:00	-1650	-1650	0.428	0.963	0.190	0.170			1.21	9.49	
4/15 21:00					0.190	0.170			1.21	9.44	
4/16 0:00	-1650	-1700	0.423	0.978	0.185	0.170			1.20	9.39	
4/16 3:00					0.190	0.170			1.20	9.35	

1F1 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測の不確かさも含慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa.abs)	S/C圧力 (MPa.abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	備考
4/16 6:00	-1650	-1650	0.423	0.978	0.190	0.170			1.20	9.30	
4/16 9:00					0.185	0.170			1.20	9.26	
4/16 12:00	-1650	-1650	0.423	0.975	0.185	0.175			1.19	9.22	
4/16 15:00					0.185	0.170			1.19	9.17	
4/16 18:00	-1650	-1650	0.423	0.985	0.185	0.175			1.19	9.11	
4/16 21:00					0.180	0.175			1.18	9.08	
4/17 0:00	-1650	-1650	0.425	0.993	0.180	0.175			1.18	9.03	
4/17 3:00					0.180	0.175			1.16	8.91	
4/17 6:00	-1650	-1650	0.425	1.003	0.180	0.175			1.12	8.38	
4/17 9:00					0.180	0.175			1.09	7.55	
4/17 12:00	-1650	-1650	0.420	0.973	0.175	0.170			1.07	6.67	
4/17 15:00					0.180	0.175			1.06	5.93	
4/17 18:00	-1650	-1650	0.423	1.008	0.175	0.175			1.04	5.32	
4/17 21:00					0.175	0.170			1.03	4.77	
4/18 0:00	-1650	-1650	0.420	1.015	0.175	0.170			1.02	4.26	
4/18 6:00	-1650	-1650	0.423	1.030	0.170	0.170			1.00	3.30	
4/18 9:00					0.170	0.170			0.996	2.90	
4/18 12:00	-1650	-1650	0.428	1.035	0.170	0.170			0.992	2.56	
4/18 13:00					0.170	0.170			0.992	2.55	

計器不良 計器不良

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測値については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を想定しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
グラフの状況を確認するために、このような計測値の不確かさも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W (B) (Sv/h)	CAMS S/C (A) (Sv/h)	CAMS S/C (B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/11 19:30												
3/11 20:00												
3/11 20:15			7.000									
3/11 20:30												
3/11 21:00												
3/11 21:30												
3/11 22:00	3400											
3/11 22:20	3400											
3/11 22:30	3400											
3/11 22:35	3400											
3/11 22:47	3400											
3/11 23:05	3400											
3/11 23:30	3500		6.300		0.040							
3/11 23:50	3500				0.040							
3/12 0:30	3500				0.040							
3/12 1:00	3600											
3/12 1:25	3600		5.300									
3/12 2:30	3600											
3/12 2:50												
3/12 2:55			5.600									
3/12 3:40												
3/12 3:55	3700				0.060							
3/12 5:20	3700				0.060							
3/12 5:30	3700				0.060							
3/12 5:55	3700				0.060							
3/12 6:00	3700				0.060							
3/12 6:30	3700				0.060							
3/12 6:47	3600				0.060							
3/12 7:00	3600				0.060							
3/12 7:15	3600				0.060							
3/12 7:30	3600				0.060							
3/12 8:20					0.600							
3/12 8:25					0.600							
3/12 8:30	3600				0.600							
3/12 8:49	3600				0.060							
3/12 9:10	3600				0.060							
3/12 9:30	3600				0.060							

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の事故直後の影響を受けて、通常の使用運転条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測値も存在している。
 ラフな状況を確認するために、このようないくつかの値のみを掲載しております。複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W (B) (Sv/h)	CAMS S/C (A) (Sv/h)	CAMS S/C (B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
3/12 10:52	3600				0.060							
3/12 11:20	3600				0.060							
3/12 11:30	3600				0.060							
3/12 12:05					0.060							
3/12 12:35	3600		6.100		0.100							
3/12 12:55	3600		6.100		0.110							
3/12 13:38	3600											
3/12 14:10	3600											
3/12 14:50	3600											
3/12 18:30	3550		6.300		0.155							
3/12 18:42	3550											
3/12 20:00	3550											
3/12 21:00	3550											
3/12 21:30	3600											
3/12 22:00	3600											
3/12 23:00	3600											
3/13 0:00	3600											
3/13 1:00	3650											
3/13 2:00	3650											
3/13 3:00	3650		3.710		0.315							
3/13 3:38												
3/13 4:00	3650		6.140		0.330							
3/13 5:30	3650		6.140		0.330							
3/13 6:00	3650		6.120		0.340							
3/13 6:30	3650		6.120		0.340							
3/13 7:00	3650		6.120		0.340							
3/13 7:30	3650		6.120		0.350							
3/13 8:00	3650		6.100		0.350							
3/13 8:30	3650		6.100		0.350							
3/13 8:55	3700		6.080		0.360							
3/13 9:25	3700		6.080		0.360							
3/13 9:55	3700		1.283		0.180							
3/13 10:35	3700				0.010							
3/13 10:55	3700											
3/13 11:25	3700											
3/13 11:55	3750											
3/13 12:40	3750											

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測値については、地震やその他の事象による影響を受けて、通常の使用環境条件を越えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
グラフ上のデータを転写するために、このような計測値の不確かさも含めて転写し、データの計測値から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W (B) (Sv/h)	CAMS S/C (A) (Sv/h)	CAMS S/C (B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
3/13 13:00		3750			0.595	0.59						
3/13 14:10		3750			0.600	0.60						
3/13 15:00		3750			0.395							
3/13 16:00		3750	5.850		0.400							
3/13 16:15			5.850		0.400							
3/13 16:30	3750	3800	5.850		0.400							
3/13 17:00	3750	3800			0.400							
3/13 17:30	3750	3750			0.410							
3/13 18:45	3800	3750			0.410							
3/13 19:00	3800	3750			0.420							
3/13 19:30	3800	3800			0.420							
3/13 20:30	3800	3800			0.420							
3/13 21:00	3800	3800			0.425							
3/13 21:30	3800	3800			0.430							
3/13 22:00	3950	3900			0.430							
3/13 22:30	3850	3900			0.430							
3/13 23:30	3850	3900			0.435							
3/14 0:00	3850	3900			0.435							
3/14 2:00	3850	3900			0.440							
3/14 3:00	3850	3900	5.450	5.450								
3/14 4:00	3850	3900	5.420	5.420								
3/14 4:30	3850	3900	5.400	5.400		0.467						
3/14 5:30	3900	3900	5.400	5.400		0.467						
3/14 6:30	3900	3900	5.355	5.355		0.455	0.0		0.009			
3/14 8:00	3950	3950	5.310	5.310	0.455	0.474	0.0		0.010			
3/14 9:00	3900	3950	5.310	5.310	0.460	0.478	0.0		0.012			
3/14 9:45					0.460	0.481						
3/14 10:30	3800	3850	5.648	5.648			0.0		0.010			
3/14 12:00	3400	3400	6.008	6.008	0.460	0.485	0.0		0.012			
3/14 12:30	2950	3000	6.188	6.188	0.465	0.486	0.0		0.011			
3/14 14:00	2000	2000	7.639		0.460							
3/14 15:00	2200	1200	7.392		0.440		0.0		0.013			
3/14 16:00	300	300	7.448		0.420							
3/14 17:12	-800		7.403									
3/14 18:03			0.630		0.400							
3/14 20:03			0.540		0.410							
3/14 21:03			1.418		0.419							

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の事故進展時の影響を受けて、通常の使用運転条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
 トラブルの状況に即座に対応するために、このような計測値の不確かさも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
3/14 22:00	-1600	-1600	0.405		0.480		5.8		0.395			
3/14 22:40	-700	-700	0.428		0.482	0.350	7.9		0.735			
3/14 23:44							22.9		9.120			
3/14 23:50			0.653									
3/14 23:54					0.745	0.300						
3/15 0:41					0.720	0.330						
3/15 0:45			1.823									
3/15 1:53			0.630		0.725	0.330						
3/15 2:17			0.630		0.730	0.34	31.5		7.150			
3/15 2:22			0.675		0.740	0.33	32.2		7.000			
3/15 2:39			0.653		0.750	0.33	34.6		6.960			
3/15 2:45			0.653		0.750	0.32	36.5		6.880			
3/15 2:50			0.653		0.750	0.33	37.8		6.820			
3/15 3:00			0.653		0.750	0.33	40.9		6.000			
3/15 3:05			0.653		0.750	0.33	41.8		6.580			
3/15 3:20			0.653		0.750	0.33	43.0		6.420			
3/15 3:30			0.653		0.750	0.33	45.9		6.310			
3/15 3:40			0.653		0.750	0.33	47.6		6.230			
3/15 3:50			0.653		0.750	0.33	49.4		6.220			
3/15 4:00			0.653		0.750	0.33	50.1		6.090			
3/15 4:05			0.653		0.750	0.33	51.2		5.870			
3/15 4:10			0.653		0.750	0.31	51.9		5.720			
3/15 4:20			0.637		0.750	0.31	53.2		5.650			
3/15 4:30			0.632		0.750	0.30	54.4		5.580			
3/15 4:45			0.632		0.750	0.31	55.5		5.520			
3/15 5:00			0.626		0.750	0.30	57.5		5.290			
3/15 5:15			0.623		0.740	0.30	58.3		5.190			
3/15 5:30			0.621		0.730	0.31	59.5		5.080			
3/15 6:10	-2800				0.730	0.00						
3/15 6:20	-2700	-2700	0.612		0.730	0.00	62.7		4.800			
3/15 6:25	-2000											
3/15 7:20	-2500		0.612		0.730	0.00						
3/15 11:42	-1400		0.315		0.155		46.1		5.520			
3/15 11:58	-1350		0.428		0.155	0.00	46.5		5.270			
3/15 13:00	-1700		0.608		0.415		47.7		4.620			
3/15 15:25	-1950		0.113		0.275		135.0		6.920			
3/15 15:50	-1800		0.117		0.276							

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の異常進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操縦量 (mSv/h)	備考
3/15 16:10	-1800		0.119		0.270		138.0		6.940			
3/15 18:43	-1200		0.099		0.250		122.0		4.400			
3/16 1:24	-1400		-0.023		0.120		103.0		3.680			
3/16 1:44	-1400		-0.023		0.120		102.0		3.650			
3/16 1:54	-1400		-0.023		0.120		103.0		3.650			
3/16 5:00	-1400		-0.038		0.120		98.5		3.670			
3/16 5:15	-1475		-0.041		0.120		98.3		3.690			
3/16 5:35	-1500		-0.041		0.120		60.5		2.430			
3/16 6:55	-1400		-0.043		0.450		97.2		3.370			
3/16 12:35	-1400				0.400		93.8		3.010			
3/16 15:30	-1400		-0.061		0.075	0.145	92.4		2.860			
3/16 20:00	-1400		-0.063		0.075		90.3		2.750			
3/16 20:20	-1400		-0.063		0.075		90.3		2.750			
3/16 23:50	-1400		-0.063		0.075							
3/17 3:10	-1400		-0.065		0.075		87.0		2.650			
3/17 6:00	-1400		-0.068		0.075		86.3		2.6300			
3/17 11:00	-1600		-0.029		0.110		84.6		2.500			
3/17 11:15	-1700		-0.029		0.115		84.6		2.500			
3/17 11:30	-1800		-0.029		0.115		84.6		2.500			
3/17 12:50	-1800		-0.027		0.110		84.4		2.430			
3/17 21:40	-1400				0.130		82.1		2.400			
3/17 21:50	-1400				0.130		82.4		2.410			
3/18 2:20	-1400		-0.018		0.130		79.8		2.400			
3/18 2:50	-1400		-0.016		0.130		79.8		2.400			
3/18 7:40	-1400		-0.014		0.130		78.1		2.370			
3/18 7:55	-1400		-0.014		0.130		78.0		2.370			
3/18 9:40	-1400		-0.009		0.135		77.4		2.360			
3/18 16:00	-1400		-0.002		0.139		75.0		2.340			
3/18 20:55	-1400		-0.002		0.140		73.5		2.330			
3/18 21:10	-1400		-0.005		0.140		73.5		2.320			
3/19 2:40	-1400		-0.005		0.135		71.8		2.300			
3/19 3:30	-1400		-0.005		0.135		71.5		2.300			
3/19 7:10	-1350		-0.005		0.135		70.6		2.290			
3/19 11:00	-1400		-0.009		0.135		69.6		2.270			
3/19 16:30	-1300		-0.009		0.135		68.3		2.260			
3/19 19:00	-1300		-0.009		0.135		67.6		2.250			
3/19 22:30	-1350		-0.009		0.130		66.8		2.200			

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測値については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の運用運転条件を想定しているものもあり、正しく測定されていない可成りある計測器も存在している。
フラグメントの状況を把握するために、このような計測値の不確かさを考慮し、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/G圧力 (MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/20 0:00	-1300		-0.007	-0.023	0.130		65.8		2.200			
3/20 4:50	-1300		-0.014	-0.029	0.130		69.7		2.180			
3/20 5:00	-1300		-0.014	-0.029	0.130		64.7		2.170			
3/20 10:00			-0.011	-0.027	0.130		63.6		2.160			
3/20 11:00	-1400		-0.016	-0.032	0.125		13.4		2.150			
3/20 15:00	-1400	-400	-0.016	-0.020	0.125		62.5		2.130		0.06	
3/20 22:00	-1400	-200	-0.018	-0.020	0.120		61.2		2.110		0.06	
3/21 3:00	-1350	-250	-0.018	-0.020	0.120		60.1		2.090		0.06	
3/21 8:00	-1350	-300	-0.020	-0.020	0.120		59.1		2.060		0.06	
3/21 13:30	-1350	-200	-0.020	-0.025	0.120		58.3		2.040			
3/21 14:00	-1350	-200	-0.023	-0.025	0.120		58.1		2.030			
3/21 14:25	-1350	-200	-0.023	-0.025	0.120		58.1		2.030			
3/22 0:15	-1400	-200	-0.025	-0.027	0.110		56.4		1.990			
3/22 5:00	-1300	-100	-0.016	-0.018	0.110		55.5		1.900			
3/22 6:00	-1350	0	-0.005	-0.029	0.110		55.4		1.950			
3/22 10:30	-1350	0	-0.020	-0.023	0.110		54.7		1.930			
3/22 11:20	-1350	175	-0.018	-0.018	0.110							
3/22 15:30	-1300	-400	-0.029	-0.032	0.110		53.6		1.900			
3/22 17:00	-1350	-150	-0.027	-0.032	0.110		53.5		1.880			
3/22 18:00	-1350	-100	-0.029	-0.034	0.110		53.4		1.880			
3/22 23:00	-1350	-500	-0.020	-0.043	0.110		52.8		1.830			
3/23 4:20	-1300	0	-0.025	-0.025	0.110		52.0		1.800			
3/23 9:00	-1300	-150	-0.023	-0.023	0.110		51.4		1.760			
3/23 14:00	-1250	100	-0.036	-0.036	0.110		50.7		1.670			
3/23 21:00	-1200	-550	-0.036	-0.036	0.110		49.8		1.530			
3/24 1:00	-1200	-250	-0.025	-0.025	0.105		49.3		1.490			
3/24 5:00	-1150	-100	-0.027	-0.027	0.110		48.8		1.430			
3/24 9:00	-1150	-100	-0.135	-0.038	0.110		48.4		1.400		0.10	
3/24 13:00	-1150	-200	-0.023	-0.025	0.100		47.9		1.370		0.10	
3/24 17:00	-1200	-250	-0.036	-0.036	0.110		47.4		1.360			
3/24 20:00	-1100	0	-0.036	-0.036	0.100		47.1		1.340			
3/24 22:00	-1150	-150	-0.020	-0.020	0.105		46.8		1.390			
3/24 22:30	-1150	-50	-0.032	-0.032	0.105		46.8		1.470			
3/25 0:00	-1400	-600	-0.025	-0.027	0.120		46.6		1.500			
3/25 1:20	-1600	-750	-0.025	-0.027	0.120						0.12	
3/25 2:00	-1300	-1400	-0.023	-0.025	0.120		46.4		1.520			
3/25 2:30	-1200	-300										

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故発生時の影響を受けて、通常の運用運転条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮し、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/25 6:00	-1100	-200	-0.020	-0.020	0.120		45.9		1.540			
3/25 10:00	-1200	-500	-0.020	-0.020	0.120		45.6		1.540			
3/25 14:00	-1400	-400	-0.016	-0.018	0.120		45.2		1.540			
3/25 18:30	-1150	-250	-0.020	-0.018	0.120		44.7		1.540			
3/25 23:00	-1150	-450	-0.009	-0.009	0.120		44.3		1.530			
3/26 5:00	-1000	-300	-0.014	-0.014	0.120		43.8		1.510			
3/26 9:30	-1100	-500	-0.014	-0.014	0.115		43.4		1.490			
3/26 10:21	-1000	-500	-0.014	-0.014	0.115							
3/26 10:40	-1100	-500	-0.014	-0.016	0.115							
3/26 11:00	-1100	-500	-0.014	-0.016	0.115							
3/26 11:30	-1100	-600	-0.025	-0.027	0.110		43.3		1.490			
3/26 12:00	-1100	-700	-0.027	-0.027	0.110		43.2		1.490			
3/26 13:00	-1200	-1000	-0.027	-0.027	0.110		43.2		1.480			
3/26 17:30	-1150	-1600	-0.018	-0.038	0.110		42.8		1.470			
3/26 17:50	-1150	-1650										
3/26 18:00	-1200	-1600										
3/26 18:10	-1200	-1600	-0.016	-0.016	0.110							
3/26 18:30	-1200	-1550	-0.016	-0.016	0.110							
3/26 19:00	-1200	-1650	-0.018	-0.016	0.110							
3/26 21:00	-1200	-1850	-0.016	-0.018	0.110		42.6		1.460			
3/27 1:00	-1200	-1850	-0.018	-0.018	0.110	0.16	42.2		1.450			
3/27 5:00	-1200	-1850	-0.018	-0.018	0.110	0.04	41.9		1.430			
3/27 9:00	-1200	-1850	-0.018	-0.020	0.110		41.6		1.410			
3/27 15:30	-1250	-1900	-0.018	-0.020	0.110		41.1		1.390			
3/27 16:20	-1150	-1850	-0.018	-0.020	0.110		41.1		1.380			
3/27 17:50	-1200	-1900	-0.018	-0.020	0.110		41.0					
3/27 18:40	-1400	-1850	-0.018	-0.020	0.110							
3/27 19:00	-1250	-1950	-0.020	-0.020	0.110							
3/27 19:20	-1300	-1900	-0.020	-0.023	0.110							
3/27 19:40	-1300	-1900	-0.020	-0.020	0.110							
3/27 20:00	-1400	-1900	-0.020	-0.023	0.110							
3/27 20:20	-1500	-2000	-0.020	-0.023	0.110		40.8		1.370			
3/27 20:40	-1500	-2000	-0.020	-0.023	0.110							
3/27 22:00	-1500	-2050	-0.020	-0.020	0.110		40.7		1.370		0.12	
3/28 0:00	-1400	-2000	-0.020	-0.020	0.110		40.6		1.360			
3/28 0:15	-1400	-1950	-0.020	-0.020	0.110							
3/28 0:35	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110							

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 合計測値については、地震やその他の事故発生時の影響を受けて、通常の使用記録条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値も存在している。
 プラントの状態を把握するために、このような計測値の不確かさも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/G圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
3/28 0:55	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		40.5		1.360			
3/28 1:15	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110							
3/28 3:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		40.5		1.370		0.15	
3/28 3:30	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		40.5		1.370			
3/28 4:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.110		40.5		1.370			
3/28 7:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.105		40.5		1.390			
3/28 12:30	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		40.4		1.390			
3/28 17:30	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		40.4		1.400			
3/28 21:00	-1500	-2100	-0.034	-0.034	0.100		40.4		1.400			
3/29 1:00	-1500	-2050	-0.027	-0.029	0.100		40.4		1.390		0.12	
3/29 4:00	-1500	-2100	-0.027	-0.029	0.100		40.4		1.370		0.12	
3/29 7:00	-1500	-2100	-0.027	-0.029	0.100		40.4		1.360		0.10	
3/29 10:00	-1500	-2100	-0.025	-0.027	0.100		40.4		1.350		0.11	
3/29 13:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		40.5		1.330		0.11	
3/29 16:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		40.4		1.320		0.12	
3/29 19:00	-1500	-2100	-0.034	-0.032	0.100		40.2		1.310		0.12	
3/29 22:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		40.1		1.300		0.11	
3/30 1:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		40.1		1.290		0.10	
3/30 4:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.100		40.0		1.280		0.11	
3/30 7:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		39.9		1.280		0.10	
3/30 10:00	-1500	-2100	-0.032	-0.032	0.100		39.8		1.270		0.11	
3/30 10:30	-1500	-2100	-0.025	-0.027	0.100							
3/30 10:50	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
3/30 11:10	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
3/30 11:30	-1500	-2100	-0.032	-0.034	0.100							
3/30 13:00	-1500	-2100	-0.023	-0.023	0.100		39.6		1.260		0.10	
3/30 14:00	-1500	-2100	-0.025	-0.023	0.100							
3/30 14:20	-1500	-2100	-0.027	-0.025	0.100							
3/30 14:40	-1500	-2050	-0.027	-0.027	0.100							
3/30 15:00	-1500	-2050	-0.027	-0.027	0.100							
3/30 15:20	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100							
3/30 16:00	-1500	-2050	-0.032	-0.032	0.100		39.5		1.240		0.13	
3/30 18:00	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100		39.4		1.230		0.13	
3/30 18:30	-1500	-2050	-0.029	-0.027	0.100							
3/30 22:00	-1500	-2050	-0.014	-0.011	0.120		39.2		1.220		0.10	
3/31 0:00	-1500	-2050	-0.027	-0.025	0.110		39.1		1.210		0.11	
3/31 2:00	-1500	-2050	-0.025	-0.025	0.110		38.9		1.210		0.10	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故状態の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの作成を把握するために、このようないずれの計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
3/31 4:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.110		38.7		1.190		0.10	
3/31 6:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		38.6		1.190		0.11	
3/31 8:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.110		38.5		1.170		0.12	
3/31 10:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.110		38.4		1.170		0.13	
3/31 12:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		37.9		1.160		0.11	
3/31 14:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		38.0		1.160		0.11	
3/31 16:00	-1500	-2100	-0.009	-0.011	0.110		37.9		1.160		0.11	
3/31 18:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.110		37.8		1.150		0.11	
3/31 20:00	-1500	-2050	-0.014	-0.011	0.110		37.8		1.150		0.11	
3/31 22:00	-1500	-2050	-0.007	-0.011	0.110		37.7		1.140		0.11	
4/1 0:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		37.6		1.140		0.11	
4/1 2:00	-1500	-2050	-0.014	-0.014	0.110		37.5		1.140		0.12	
4/1 4:00	-1500	-2050	-0.009	-0.009	0.115		37.3		1.130		0.09	
4/1 6:00	-1500	-2050	-0.014	-0.016	0.110		37.2		1.110		0.11	
4/1 8:00	-1500	-2100	-0.014	-0.014	0.110		37.1		1.100		0.12	
4/1 10:00	-1500	-2050	-0.007	-0.009	0.110		37.0		1.090		0.10	
4/1 12:00	-1500	-2050	-0.007	-0.007	0.110		36.9		1.080		0.10	
4/1 16:00	-1500	-2050	-0.005	-0.005	0.115		36.7		1.060		0.11	
4/1 20:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		36.5		1.040		0.12	
4/2 0:30	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		36.3		0.993		0.13	
4/2 4:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.110		36.1		0.981		0.13	
4/2 8:00	-1500	-2050	-0.007	-0.009	0.110		35.9		0.972		0.11	
4/2 12:00	-1550	-2100	-0.007	-0.007	0.110		35.7		0.966		0.12	
4/2 16:30	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.110		35.5		0.959		0.13	
4/2 20:00	-1500	-2100	-0.007	-0.009	0.110		35.4		0.953		0.12	
4/2 20:53	-1500	-2100	-0.009	-0.009	0.110							
4/2 21:03	-1500	-2100	-0.007	-0.009	0.110							
4/2 21:23	-1500	-2100	-0.009	-0.009	0.110		35.3		0.950		0.12	
4/2 23:00	-1500	-2100	-0.014	-0.016	0.110		35.3		0.951		0.13	
4/3 3:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.105		35.0		0.947		0.10	
4/3 7:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.105		34.5		0.939		0.11	
4/3 9:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.105		34.3		0.935		0.09	
4/3 10:26	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.105							
4/3 10:42	-1500	-2050	-0.018	-0.018	0.105							
4/3 10:47	-1500	-2050	-0.018	-0.018	0.105							
4/3 10:52	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.105							
4/3 11:30	-1500	-2050	-0.011	-0.011	0.110		34.3		0.932		0.12	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の異常現象の影響を受けて、通常の運用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 ララントの状態を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W (B) (Sv/h)	CAMS S/C (A) (Sv/h)	CAMS S/C (B) (Sv/h)	中操線量 (mSv/h)	備考
4/3 12:30	-1450	-1950	-0.011	-0.011	0.110							
4/3 13:00	-1500	-1950	-0.011	-0.011	0.110							
4/3 14:00	-1500	-2050	-0.016	-0.016	0.110				0.925		0.13	
4/3 18:00	-1500	-2100	-0.011	-0.011	0.105				0.920		0.10	
4/4 0:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.105				0.911		0.10	
4/4 6:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100				0.902		0.08	
4/4 11:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.100				0.879		0.09	
4/4 18:00	-1500	-2050	-0.014	-0.016	0.100				0.886		0.08	
4/5 0:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.100				0.876		0.10	
4/5 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.018	0.100				0.867		0.09	
4/5 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.100				0.858		0.08	
4/5 18:00	-1500	-2100	-0.014	-0.016	0.100				0.849		0.08	
4/6 0:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.100				0.839		0.08	
4/6 6:00	-1450	-2100	-0.016	-0.020	0.100				0.833		0.09	
4/6 12:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.100				0.825		0.09	
4/6 18:00	-1500	-2100	-0.014	-0.018	0.100				0.817		0.09	
4/7 0:00	-1500	-2050	-0.011	-0.018	0.100				0.809		0.07	
4/7 6:00	-1500	-2050	-0.018	-0.025	0.100				0.801			
4/7 12:00	-1500	-2050	-0.009	-0.016	0.100				0.794		0.08	
4/7 18:00	-1500	-2050	-0.011	-0.014	0.100				0.787		0.07	
4/7 19:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
4/7 19:20	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100						0.08	
4/7 19:40	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
4/7 20:00	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
4/7 20:30	-1500	-2100	-0.011	-0.014	0.100							
4/7 21:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100						0.07	
4/7 21:30	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100							
4/7 22:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100							
4/8 0:00	-1500	-2100	-0.009	-0.014	0.100				0.781		0.09	
4/8 3:00	-1500	-2100	-0.011	-0.016	0.100				0.772		0.08	
4/8 6:00	-1500	-2100	-0.016	-0.018	0.100				0.775		0.09	
4/8 9:00	-1500	-2050	-0.014	-0.018	0.100							
4/8 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.020	0.100				0.765		0.08	
4/8 15:00	-1500	-2100	-0.018	-0.018	0.095				0.759		0.08	
4/8 18:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095				0.756		0.08	
4/8 21:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095				0.754		0.08	
4/9 0:00	-1500	-2100	-0.018	-0.020	0.095				0.751		0.10	

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、測光の使用環境条件を越えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力 (MPa)	B系 原子炉 圧力 (MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W (B) (Sv/h)	CAMS S/C (A) (Sv/h)	CAMS S/C (B) (Sv/h)	中線量 (mSv/h)	備考
4/14 12:00	-1500	-2050	-0.016	-0.021	0.090		27.4		0.637		0.09	
4/14 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.090		27.3		0.633		0.09	
4/15 0:00	-1450	-2050	-0.018	-0.023	0.090		27.1		0.629		0.09	
4/15 6:00	-1450	-2050	-0.018	-0.025	0.090		27.0		0.624		0.09	
4/15 12:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.090		26.9		0.620		0.10	
4/15 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.090		26.8	30.4	0.616	56.2	0.10	
4/16 0:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.085		26.6	30.2	0.612	70.0	0.08	
4/16 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.090		26.5	30.1	0.608	133.0	0.08	
4/16 12:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.090		26.4	30.0	0.608	135.0	0.09	
4/16 18:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.085		26.3	29.9	0.611	127.0	0.07	
4/17 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		26.2	29.8	0.608	113.0	0.08	
4/17 6:00	-1500	-2100	-0.025	-0.025	0.085		26.1	29.6	0.605	118.0	0.07	
4/17 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		26.0	29.5	0.600	121.0	0.07	
4/17 18:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.085		25.9	29.4	0.597	108.0	0.07	
4/18 0:00	-1500	-2100	-0.023	-0.027	0.085		25.8	29.3	0.592	108.0	0.06	
4/18 6:00	-1500	-2100	-0.025	-0.029	0.085		25.7	29.2	0.580	101.0	0.10	
4/18 12:00	-1500	-2100	-0.023	-0.032	0.085		25.6	29.1	0.584	101.0	0.08	
4/18 13:00	-1500	-2100	-0.023	-0.032	0.085		25.6	29.1	0.584	101.0	0.08	

計器不良

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用運用条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 ラグゾットの状況を把握するために、このような計器の不確かさを考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域A) (mm)	原子炉水位 (燃料域B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操縦量 (mSv/h)	備考
3/11 19:30			7.170		0.145							
3/11 20:00			7.170		0.145							
3/11 20:15			7.100		0.145							
3/11 20:30			7.100		0.145							
3/11 21:00			7.200		0.155							
3/11 21:30			7.250									
3/11 22:00			7.200									
3/11 22:20			7.200									
3/11 22:30			7.300									
3/11 22:35			7.300									
3/11 22:47			7.300									
3/11 23:05			7.300									
3/11 23:30			7.300									
3/11 23:50			7.300									
3/12 0:30			7.350		0.240							
3/12 1:00			7.400		0.245							
3/12 1:25			7.100		0.245							
3/12 2:30			7.340		0.245							
3/12 2:50												
3/12 3:40												
3/12 3:55			7.470		0.285							
3/12 5:20			7.400		0.300							
3/12 5:30					0.305							
3/12 5:55			7.430		0.305							
3/12 6:00			7.250		0.310							
3/12 6:30			7.490		0.320							
3/12 7:00					0.330							
3/12 7:30					0.340							
3/12 8:30			7.520		0.350							
3/12 9:00			7.460		0.360							
3/12 9:30			7.460		0.350							
3/12 11:20					0.360	0.750						
3/12 12:10			7.530		0.390	0.800						
3/12 12:45			5.600		0.380	0.800						
3/12 13:38			4.000		0.360							
3/12 13:58			3.630		0.360							
3/12 17:00			2.900		0.300							
3/12 18:30			1.350		0.280							
3/12 19:00			0.950		0.285							
3/12 19:42			0.820		0.280							
3/12 20:15			0.800		0.270							

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
フラグメントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/12 21:00			0.720								
3/12 21:30			0.970								
3/12 22:00			0.970		0.270						
3/12 23:00			0.960								
3/13 0:00			0.970								
3/13 1:00			0.970								
3/13 2:00			0.850								
3/13 2:44			0.560								
3/13 3:44			4.100								
3/13 5:00	-2000		7.360		0.36						
3/13 5:25	-2400		7.270		0.355						
3/13 6:00	-2600		7.390		0.39						
3/13 6:30	-2800		7.390		0.425						
3/13 6:50	-2850		7.350		0.44						
3/13 7:00			7.350								
3/13 7:30	-2950		7.330		0.455						
3/13 8:00	-3000		7.270		0.465						
3/13 8:30			7.240		0.465						
3/13 9:10	1800		0.460		0.637						
3/13 9:25	1000	1300	0.350		0.53						
3/13 9:55		600	0.240		0.4						
3/13 10:35	-200	-700			0.28						
3/13 10:55	-900	-1200	0.100		0.27						
3/13 11:25	0	1600	0.110		0.28						
3/13 11:55	0	1000	0.120		0.23						
3/13 12:40	-1400	0	0.450		0.48						
3/13 13:00	-1400	-2000	0.190		0.3						
3/13 14:10	-1800	-2200	0.080		0.235						
3/13 15:00	-1600	-2000	0.090		0.26						
3/13 16:00	-1500	-2000	0.180		0.35						
3/13 16:15			0.190		0.36						
3/13 16:30	-1500	-1900	0.240		0.41						
3/13 17:00	-1500	1900	0.240		0.41						
3/13 17:30	-1800	-2100	0.240		0.415						
3/13 18:45	-1800	-2200	0.250		0.42						
3/13 19:30	-1800	-2200	0.250		0.425						
3/13 19:55	-1800	-2200	0.250		0.425						
3/13 20:45	-1800	-2200			0.41						
3/13 21:40	-1800	-2200			0.32						
3/13 22:05	-1800	-2250			0.3						
3/13 22:20	-1800	-2250			0.295						

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器も存在している。
 ランソットの状況を把握するために、このような計測の不確かさも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域/A) (mm)	原子炉水位 (燃料域/B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/13 23:00	-1800	-2250	0.084	0.062	0.265	0.275						
3/13 23:30	-1800	-2250	0.062	0.064	0.25	0.26						
3/14 0:00	-1800	-2250	0.050	0.050	0.240	0.255						
3/14 0:10	-1800	-2250			0.240	0.255						
3/14 0:20	-1800	-2250			0.240	0.255						
3/14 0:30	-1800	-2250	0.048	0.048	0.240	0.255						
3/14 0:40	-1800	-2250			0.240	0.255						
3/14 0:50	-1800	-2250			0.240	0.260						
3/14 1:00	-1800	-2250	0.054	0.054	0.240	0.260						
3/14 1:10	-1800	-2250			0.245	0.260						
3/14 1:20	-1800	-2250			0.250	0.265						
3/14 1:30	-1800	-2250	0.062	0.062	0.255	0.265						
3/14 1:40	-1800	-2250			0.255	0.270						
3/14 1:50	-1800	-2250			0.260	0.275						
3/14 2:00	-1800	-2250	0.073	0.075	0.265	0.275						
3/14 2:10	-1800	-2250			0.270	0.280						
3/14 2:30	-1850	-2250	0.091	0.091	0.280	0.280						
3/14 2:45	-1850	-2300	0.091	0.091	0.280	0.280						
3/14 2:50	-1850	-2300			0.310	0.300						
3/14 3:00	-1850	-2300	0.127	0.127	0.315	0.305						
3/14 3:10	-1850	-2300			0.320	0.310						
3/14 3:20	-1850	-2300			0.330	0.310						
3/14 3:30	-1850	-2300	0.137	0.137	0.330	0.320						
3/14 4:00	-1800	-2800	0.150	0.150	0.340	0.325						
3/14 4:30	-1850	-3000	0.150	0.150	0.340	0.325						
3/14 4:40	-1850	-3000			0.360	0.340						
3/14 5:00	-2000		0.171	0.171	0.365	0.345	158.0					
3/14 5:40	-1800				0.410	0.390						
3/14 6:00	-2350		0.225	0.229	0.425	0.400	166.0					
3/14 6:20					0.470	0.450						
3/14 6:30	-100	-3500			0.495	0.470						
3/14 7:00		-3000	0.319	0.315	0.520	0.500	167.0					
3/14 7:15	1000	-2100	0.299	0.303	0.505	0.490						
3/14 7:20	2000	-1600	0.298	0.299	0.500	0.480						
3/14 7:25	1700	-1300	0.298	0.299	0.500	0.480						
3/14 7:30	1500	-1400	0.295	0.301	0.500	0.485						
3/14 7:35	1400	-1500	0.295	0.301	0.500	0.480						
3/14 7:40	1100	-800	0.293	0.301	0.500	0.480						
3/14 7:45	800	-500	0.295	0.299	0.500	0.480						
3/14 7:50	400	100	0.298	0.293	0.500	0.480						
3/14 8:00	-1000	650	0.291	0.298	0.500	0.480	160.0		4.400			

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用運転条件を超えているものもあり、正しく測定されない可能性のある計測器も存在している。
 ラフな状況把握のために、このような計測器の不確かさも考慮し、データの計測器から得られる情報を使用して装置の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域(A)) (mm)	原子炉水位 (燃料域(B)) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa) (abs)	S/C圧力(MPa) (abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中線線量 (mSv/h)	備考
3/14 8:05	-800	2100	0.289	0.293	0.540	0.480						
3/14 8:10	-500	2800	0.287	0.291	0.495	0.475						
3/14 8:15	-200	3100	0.285	0.289	0.495	0.475						
3/14 8:20	-200	2600	0.285	0.289	0.490	0.470						
3/14 8:30	-1800	200	0.281	0.287	0.490	0.470						
3/14 8:40	-1800	1200	0.289	0.287	0.490	0.470						
3/14 8:45	-1700	1600	0.289	0.285	0.490	0.475						
3/14 8:55	-1700	2500	0.285	0.291	0.490	0.475						
3/14 9:05	-1500	2800	0.291	0.287	0.490	0.475	157.0		4.500			
3/14 9:10	-1700	3100	0.287	0.293	0.495	0.475						
3/14 9:15	-1500	2500	0.289	0.295	0.495	0.475						
3/14 9:20	-1500	1700	0.293	0.298	0.495	0.480						
3/14 9:25	-1500	1100	0.295	0.299	0.500	0.480						
3/14 9:30	-1500	800	0.298	0.301	0.500	0.480						
3/14 9:35	-1500	200	0.299	0.301	0.500	0.485						
3/14 9:40	-1500	-400	0.299	0.303	0.500	0.485						
3/14 9:45	-1500	-400	0.299	0.305	0.500	0.485						
3/14 9:50	-1400	-400	0.301	0.307	0.500	0.485						
3/14 9:55	-1500	800	0.303	0.309	0.505	0.490						
3/14 10:00	-1400	-300	0.305	0.311	0.510	0.490						
3/14 10:05	-1500	800	0.309	0.314	0.510	0.495						
3/14 10:10	-1600	-200	0.309	0.315	0.515	0.495						
3/14 10:15	-1700	600	0.314	0.317	0.515	0.495						
3/14 10:20	-1400	-100	0.315	0.319	0.520	0.500						
3/14 10:25	-1700	-500	0.315	0.321	0.520	0.500						
3/14 10:30	-1500	-1000	0.315	0.321	0.520	0.500						
3/14 10:35	-1600	-600	0.315	0.321	0.520	0.500						
3/14 10:40	-1700	0	0.315	0.321	0.520	0.500						
3/14 10:45	-1700	-100	0.315	0.321	0.520	0.500						
3/14 10:50	-1800	-400	0.317	0.323	0.520	0.500						
3/14 10:55	-1500	-600	0.317	0.323	0.520	0.500						
3/14 11:15	-1600		0.195	0.203	0.380	0.390						
3/14 11:25	-1800		0.175	0.180	0.360	0.380						
3/14 11:20	-1800		0.168	0.175	0.360	0.380						
3/14 11:25	-1800		0.175	0.180	0.360	0.380						
3/14 11:30	-1800		0.166	0.175	0.360	0.380						
3/14 11:35	-1800		0.164	0.171	0.360	0.380						
3/14 11:45	-1800	-2200	0.169	0.175	0.360	0.380						
3/14 11:55	-1800	-2200	0.173	0.180	0.360	0.380						
3/14 12:05	-1800	-2200	0.180	0.187	0.370	0.390						
3/14 12:15	-1800	-2200	0.189	0.189	0.380	0.390						

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測値については、地震やその他の事故・進捗の影響を受けて、通常の使用運転条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
アラームの状態を把握するために、このような計測器の不確かさを考慮したうえで、進捗の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域/A) (mm)	原子炉水位 (燃料域/B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操縦量 (mSv/h)	備考
3/14 12:30	-1800	-2200	0.205	0.219	0.400	0.405						
3/14 12:40	-1800	-2200	0.214	0.219	0.405	0.410						
3/14 12:50	-1800	-2200	0.223	0.229	0.415	0.420						
3/14 13:00	-1800	-2200	0.233	0.237	0.430	0.430						
3/14 13:10	-1800	-2200	0.241	0.247	0.440	0.430						
3/14 13:20	-1800	-2200	0.247	0.251	0.445	0.440						
3/14 13:30	-1800	-2200	0.251	0.255	0.450	0.440						
3/14 13:40	-1800	-2200	0.255	0.259	0.450	0.445						
3/14 13:50	-1800	-2200	0.257	0.261	0.450	0.445						
3/14 14:00	-1800	-2200	0.261	0.265	0.460	0.450						
3/14 14:10	-1800	-2200	0.267	0.269	0.460	0.455						
3/14 14:20	-1800	-2200	0.273	0.275	0.470	0.460						
3/14 14:30	-1800	-2200	0.273	0.277	0.470	0.460						
3/14 14:40	-1800	-2200	0.275	0.279	0.475	0.465						
3/14 14:50	-1800	-2300	0.277	0.281	0.480	0.470						
3/14 15:00	-1800	-2200	0.279	0.281	0.480	0.470						
3/14 15:10	-1800	-2200	0.281	0.283	0.480	0.470						
3/14 15:20	-1800	-2200	0.281	0.283	0.480	0.470						
3/14 15:30	-1800	-2200	0.281	0.283	0.480	0.470						
3/14 15:40	-1800	-2200	0.283	0.285	0.480	0.470						
3/14 15:50	-1800	-2200	0.285	0.285	0.480	0.475						
3/14 16:00	-1800	-2200	0.287	0.289	0.480	0.475						
3/14 16:10	-1800	-2200	0.287	0.289	0.480	0.475						
3/14 16:20	-1800	-2200	0.287	0.289	0.480	0.475						
3/14 16:30	-1800	-2200	0.285	0.287	0.480	0.475						
3/14 16:40	-1800	-2200	0.279	0.284	0.475	0.470						
3/14 16:50	-1800	-2200	0.259	0.261	0.460	0.450						
3/14 17:00	-1800	-2200	0.247	0.247	0.440	0.440						
3/14 17:10	-1800	-2200	0.233	0.235	0.430	0.430						
3/14 17:20	-1800	-2200	0.223	0.225	0.420							
3/14 17:30	-1800	-2200	0.213	0.213	0.400							
3/14 17:40	-1800	-2200	0.205	0.205	0.400							
3/14 17:50	-1800	-2200	0.195	0.195	0.385							
3/14 18:00	-1850	-2200	0.191	0.191	0.380							
3/14 18:10	-1900	-2300	0.185	0.185	0.370							
3/14 18:20	-1850	-2300	0.180	0.180	0.370							
3/14 18:30	-1850	-2300	0.179	0.179	0.370							
3/14 18:40	-1900	-2300	0.175	0.175	0.360							
3/14 18:50	-1900	-2300	0.175	0.175	0.360							
3/14 19:00	-1900	-2300	0.173	0.173	0.360							
3/14 19:10	-1900	-2300	0.173	0.173	0.360							

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の異常進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を招いているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 ラフソットの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して致仕の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/O圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/14 19:20	-1900	-2300	0.173	0.173	0.360							
3/14 19:30	-1900	-2300	0.173	0.173	0.355							
3/14 20:00	-1900	-2300	0.175	0.175	0.355							
3/14 20:10	-1900	-2300	0.175	0.175	0.355							
3/14 20:20	-1900	-2300	0.173	0.173	0.355							
3/14 20:30	-1900	-2300	0.173	0.173	0.355							
3/14 20:40	-1850	-2300	0.173	0.173	0.360							
3/14 20:50	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360							
3/14 21:00	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360							
3/14 21:10	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360							
3/14 21:20	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360							
3/14 21:30	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360							
3/14 21:40	-1850	-2300	0.175	0.175	0.360							
3/14 22:00	-1850	-2300	0.177	0.177	0.360							
3/14 22:15	-1850	-2300	0.179	0.179	0.360							
3/14 22:30	-1900	-2300	0.180	0.180	0.360							
3/14 22:45	-1900	-2300	0.185	0.185	0.370							
3/14 23:00	-1900	-2300	0.189	0.189	0.370							
3/14 23:15	-1900	-2300	0.193	0.193	0.370							
3/14 23:30	-1850	-2300	0.195	0.195	0.380							
3/14 23:45	-1900	-2300	0.201	0.198	0.395							
3/15 0:00	-1900	-2300	0.203	0.203	0.390							
3/15 0:15	-1900	-2300	0.207	0.205	0.390							
3/15 0:30	-1900	-2300	0.211	0.211	0.400							
3/15 0:45	-1900	-2300	0.211	0.211	0.400							
3/15 1:00	-1900	-2300	0.210	0.213	0.400							
3/15 1:15	-1800	-2200	0.214	0.214	0.400							
3/15 1:30	-1800	-2300	0.214	0.214	0.400							
3/15 1:45	-1850	-2300	0.219	0.219	0.400							
3/15 2:00	-1900	-2300	0.221	0.221	0.400							
3/15 2:15	-1900	-2300	0.221	0.221	0.410							
3/15 2:30	-1900	-2300	0.225	0.223	0.405							
3/15 2:45	-1900	-2300	0.227	0.227	0.405							
3/15 3:00	-1900	-2300	0.229	0.229	0.410							
3/15 3:10	-1900	-2300	0.233	0.233	0.415							
3/15 3:45	-1900	-2300	0.233	0.233	0.415							
3/15 4:00	-1900	-2300	0.235	0.235	0.415							
3/15 4:15	-1900	-2300	0.235	0.235	0.415							
3/15 4:30	-1800	-2300	0.233	0.233	0.415							
3/15 4:47	-1800	-2300	0.230	0.230	0.415							
3/15 5:00	-1800	-2300	0.230	0.230	0.415							

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用運用条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/15 5:30	-1800	-2300	0.230	0.230	0.415							
3/15 6:00	-1800	-2300	0.230	0.230	0.415							
3/15 11:20	-1900	-2300	0.235	0.237	0.420							
3/15 11:30	-1900	-2300	0.235	0.235	0.420							
3/15 11:50	-1900	-2300	0.235	0.237	0.420							
3/15 13:00	-1900	-2300	0.235	0.237	0.420							
3/15 16:00	-1900	-2300	0.227	0.227	0.415							
3/15 21:05	-1900	-2300	0.161	0.170	0.335							
3/16 1:35	-1900	-2300	0.146	0.151	0.320							
3/16 2:20	-1900	-2300	0.143	0.149								
3/16 6:15	-1900	-2300	0.117	0.117	0.295							
3/16 9:20	-1900	-2300	0.100	0.104	0.275							
3/16 9:55	-1900	-2300	0.083	0.090	0.600							
3/16 12:40	-1900	-2300	0.056	0.061	0.230							
3/16 14:35	-1900	-2300	0.043	0.051	0.220							
3/16 14:45	-1900	-2300	0.043	0.051	0.220							
3/16 19:25	-1900	-2300	0.036	0.041	0.190							
3/16 20:40	-1900	-2300	0.041	0.041	0.190							
3/16 23:50	-1950	-2300	0.009	0.015	0.185							
3/17 0:07	-1950	-2300	0.010	0.017	0.185							
3/17 3:20	-1950	-2300	0.022	0.030	0.200							
3/17 6:15	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.020						
3/17 6:30	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.120						
3/17 6:45	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.420						
3/17 6:50	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.240						
3/17 6:55	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.150						
3/17 7:00	-1950	-2300	0.024	0.032	0.200	0.220						
3/17 7:05	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.440						
3/17 7:10	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.260						
3/17 7:15	-1900	-2300	0.024	0.032	0.200	0.520						
3/17 7:20	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.130						
3/17 7:25	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.570						
3/17 7:30	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.450						
3/17 7:35	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.100						
3/17 7:45	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.380						
3/17 7:55	-1900	-2350	0.026	0.034	0.200	0.830						
3/17 8:15	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.160						
3/17 8:30	-1900	-2300	0.026	0.034	0.200	0.400						
3/17 8:45	-1900	-2300	0.026	0.036	0.200	0.400						
3/17 11:06	-1950	-2300	0.013	0.024	0.190	0.650						
3/17 11:10	-1950	-2300	0.013	0.022	0.190							

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 フラットの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、種別の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/17 16:10	-1950	-2300			0.170							
3/17 16:17	-1950	-2300			0.170							
3/17 16:25	-1950	-2300	0.005	0.017	0.170							
3/17 16:35	-1950	-2300	0.005	0.017	0.170							
3/17 21:35	-1950	-2300	-0.030	-0.017	0.150							
3/17 22:00	-1950	-2300	-0.009	0.005	0.150							
3/18 2:45	-2000	-2300	-0.005	0.013	0.155							
3/18 7:20	-1900	-2300	-0.010	0.007	0.150							
3/18 7:30	-1900	-2300	-0.007	0.009	0.150							
3/18 7:50	-1900	-2300	-0.009	0.009	0.150		54.4		3.400			
3/18 8:00	-1900	-2300	-0.005	0.009	0.150							
3/18 11:50	-1900	-2300	-0.017	0.000	0.155		105.0	95.2	5.900	3.810		
3/18 12:15	-2000	-2300	-0.017	0.000	0.155		105.0	95.2	5.900	3.810		
3/18 12:35	-2000	-2300	-0.017	0.000	0.155		105.0	95.2	5.900	3.810		
3/18 15:45	-2000	-2300	-0.015	0.015	0.160		102.0	93.3	5.280	3.710	0.40	
3/18 15:55	-2000	-2300	-0.015	0.015	0.160		102.0	93.3	5.280	3.710		
3/18 20:50	-1900	-2300	-0.015	0.017	0.160		96.8	90.7	5.100	3.580		
3/18 21:05	-1900	-2300	-0.015	0.015	0.160		96.4	90.6	5.090	3.580		
3/19 2:10	-3200	-3300	-0.143	0.020	0.055		92.1	84.1	4.900	3.460		
3/19 2:25	-3200	-3350	-0.143	0.020	0.055		92.4	85.8	4.900	3.450		
3/19 2:40	-3250	-3350	-0.015	0.019	0.050		91.9	85.6	4.890	3.450		
3/19 2:50	-3300	-3400	-0.015	0.019	0.045		91.9	85.3	4.880	3.440		
3/19 3:11	-3350	-3400	-0.015	0.026	0.040		91.4	85.1	4.880	3.440		
3/19 4:40							89.9	84.0	4.360	3.210		
3/19 5:40	-1650	-2300	0.043	0.010	0.190		90.9	83.3	3.700	3.150		
3/19 6:00	-1300	-2300	0.041	0.005	0.185		88.6	83.2	3.780	3.110		
3/19 6:10	-1200	-2300	0.043	0.005	0.185		88.3	83.1	3.760	3.090		
3/19 8:00	-2400	-2300	0.044	0.009	0.180		87.4	82.7	3.720	3.060		
3/19 8:20	-2700	-2300	0.053	0.015	0.190		89.7	82.5	3.800	3.130		
3/19 8:30	-2600	-2300	0.051	0.013	0.190		89.5	82.4	3.830	3.120	0.35	
3/19 11:00	-1950	-2300	-0.019	0.017	0.160							
3/19 11:15	-1950	-2300	-0.022	0.015	0.160							
3/19 16:35	-1950	-2300	-0.026	0.060	0.190		76.3	77.6	3.520	3.310	0.32	
3/19 16:50	-1850	-2300	-0.043	0.084	0.210		78.5	77.9	3.900	3.680		
3/19 17:15	-1850	-2300	-0.047	0.081	0.210		78.4	77.8	3.850	3.490		
3/19 17:25	-1850	-2300	-0.047	0.081	0.210		78.4	77.8	3.850	3.490		
3/19 21:30	-1950	-2250	0.081	0.112	0.255						0.33	
3/19 21:55	-1950	-2250	0.083	0.115	0.255							
3/20 0:25	-1950	-2350	0.104	0.136	0.270		61.2	67.0	3.240	3.390	0.30	
3/20 0:50	-1950	-2350	0.102	0.138	0.280		65.9	67.1	3.100	3.350		
3/20 1:10	-1950	-2350	0.107	0.141	0.280		67.0	68.0	3.120	3.370		

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を越えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)A (mm)	原子炉水位 (燃料域)B (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/20 3:10	-1950	-2250	0.151	0.187	0.320	0.340	72.0	64.7	3.050	3.040	0.33	
3/20 4:10	-1950	-2300	0.163	0.197	0.335	0.120	70.5	64.5	3.070	2.880	0.33	
3/20 4:30	-1950	-2300	0.170	0.204	0.340	0.100	69.6	64.7	3.070	2.860	0.33	
3/20 9:55	-1950	-2350	0.146	0.180	0.320	0.400	70.8	63.1	2.300	2.310		
3/20 10:10	-1950	-2350	0.136	0.175	0.310	0.400	71.1	62.9	2.230	2.250		
3/20 10:35	-1950	-2300	0.132	0.170	0.310	0.400	70.8	62.8	2.180	2.230		
3/20 11:00	-1950	-2350	0.141	0.179	0.310	0.400	70.9	62.8	2.200	2.250		
3/20 15:00	-1600	-2000	0.121	0.155	0.300	0.630	72.0	63.0	2.020	2.110	0.33	
3/20 15:35	-1550	-2000	0.117	0.158	0.280	0.250	71.8	62.9	2.010	2.090	0.33	
3/20 16:00	-1650	-2000	0.112	0.153	0.290	0.800	71.7	62.8	2.000	2.080	0.33	
3/20 19:40	-2000	-2000	0.056	0.095	0.230	0.800	71.1	62.7	1.930	2.050	0.33	
3/20 19:50	-2000	-2000	0.056	0.095	0.230		71.1	62.7	1.930	2.050	0.33	
3/20 20:00	-1625	-1900	0.049	0.094	0.225		71.0	62.5	1.920	2.050	0.33	
3/21 1:25	-1700	-2000	-0.005	8.968	0.180		69.9	61.4	1.880	2.000	0.31	
3/21 1:45	-1650	-1850	-0.010	11.571	0.170		69.7	61.2	1.880	2.000	0.30	
3/21 2:30	-1650	-2000	-0.009	10.774	0.170		69.6	61.0	1.870	2.000	0.29	
3/21 4:00	-1650	-1950	-0.026	0.202	0.160		69.2	60.5	1.880	1.990	0.29	
3/21 10:00	-2550	-2750	-0.043	-0.500	0.120		67.4	59.0	1.860	1.870	0.29	
3/21 12:15	-1600	-2000	-0.078	0.041	0.120		67.2	58.6	1.830	1.850	0.29	
3/21 14:40	-1550	-2025	-0.083	0.043	0.110		66.3	57.6			0.28	
3/21 14:55	-1550	-2025	-0.083	0.043	0.110						0.28	
3/21 23:40	-1500	-2300	-0.094	0.039	0.100						0.28	
3/22 0:15	-1575	-2250	-0.094	0.041	0.100						0.28	
3/22 5:15	-1550	-2350	-0.095	0.036	0.100						0.28	
3/22 5:30	-1575	-2350	-0.095	0.036	0.100						0.28	
3/22 10:20	-1575	-2325	-0.094	0.036	0.100						0.26	
3/22 10:35	-1575	-2350	-0.095	0.034	0.100		60.0	52.8	1.580	1.590	0.26	
3/22 17:10	-1525	-2250	-0.094	0.036	0.100						0.24	
3/22 17:40	-1525	-2250	-0.094	0.034	0.100						0.24	
3/22 22:00	-1750	-2350	-0.094	0.036	0.100						0.24	
3/22 22:40	-1750	-2350	-0.094	0.036	0.100		61.0	51.5	1.690	1.590	0.24	
3/23 3:00	-1800	-2300	-0.098	0.032	0.100		60.5	50.5	1.750	1.600	0.24	
3/23 4:00	-1900	-2300	-0.095	0.034	0.100		60.5	50.4	1.750	1.600	0.24	
3/23 8:20	-1800	-2300	-0.098	0.034	0.100		60.2	49.5	1.740	1.560	0.24	
3/23 8:50	-1900	-2300	-0.098	0.032	0.100		60.2	49.4	1.740	1.570	0.25	
3/23 9:10	-1800	-2300	-0.098	0.032	0.100		60.2	49.3	1.740	1.560	0.25	
3/23 13:40	-1800	-2300	-0.094	0.041	0.100		59.5	48.5	1.720	1.540	0.23	
3/23 21:10	-1700	-2300	-0.095	0.041	0.100		58.8	47.3	1.690	1.510	0.20	
3/23 21:40	-1800	-2300	-0.098	0.036			58.7	47.2	1.680	1.510	0.20	
3/24 2:20	-1800	-2300	-0.092	0.041			58.1	46.5	1.660	1.500	0.23	
3/24 2:40	-1800	-2300	-0.092	0.039			57.9	46.4	1.660	1.500	0.22	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の震動の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa) abs)	S/C圧力(MPa) abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
3/24 6:20	-1800	-2300	-0.090	0.039	0.108	0.196	58.0	45.9	1.640	1.490	0.21	
3/24 6:35	-1800	-2300	-0.090	0.039	0.108	0.196	57.2	45.7	1.640	1.490	0.20	
3/24 10:00	-1900	-2300	-0.094	0.036	0.107	0.198	55.9	45.0	1.620	1.480	0.20	
3/24 10:20	-1900	-2300	-0.094	0.034	0.107	0.199	55.9	44.9	1.620	1.470	0.20	
3/24 16:00	-1850	-2300	-0.095	0.036	0.107	0.200	53.3	43.7	1.450	1.590	0.30	
3/24 21:40	-1900	-2300	-0.092	0.041	0.107	0.199	54.7	42.8	1.570	1.420	0.25	
3/24 22:00	-1800	-2300	-0.098	0.030	0.107	0.200	52.9	42.8	1.560	1.420	0.24	
3/24 23:30	-1700	-2300	-0.092	0.039	0.109	0.198	52.0	42.5	1.550	1.410	0.25	
3/25 0:30	-1700	-2300	-0.092	0.041	0.109	0.197	51.8	42.4	1.540	1.400	0.25	
3/25 5:30	-1900	-2300	-0.092	0.039	0.108	0.195	50.0	41.5	1.500	1.360	0.20	
3/25 6:10	-1900	-2300	-0.092	0.036	0.107	0.194	51.0	41.4	1.500	1.360	0.20	
3/25 9:30	-1900	-2300	-0.092	0.034	0.107	0.192	49.3	40.8	1.470	1.340	0.20	
3/25 14:10	-1900	-2300	-0.098	0.036	0.109	0.191	48.5	40.0	1.310	1.440	0.20	
3/25 16:10	-1900	-2300	-0.094	0.034	0.108	0.190	38.8	29.4	1.310	1.440		
3/25 18:10	-1800	-2300	-0.098	0.036	0.107	0.188	37.8	28.5	1.430	1.300	0.17	
3/25 19:10	-1900	-2300	-0.098	0.034	0.107	0.182	37.3	28.3	1.420	1.300	0.18	
3/26 4:20	-1825	-2300	-0.094	0.036	0.107	0.185	36.8	27.7	1.410	1.300	0.18	
3/26 5:05	-1850	-2300	-0.095	0.036	0.107	0.185	36.6	27.7	1.410	1.300	0.18	
3/26 10:00	-1800	-2300	-0.095	0.036	0.107	0.184	36.1	27.5	1.400	1.300	0.19	
3/26 11:15	-1850	-2300	-0.095	0.036	0.107	0.184	36.1	27.4	1.400	1.300	0.22	
3/26 14:30	-1850	-2300	-0.100	0.032	0.107	0.183	35.7	27.1	1.300	1.390	0.20	
3/26 16:00	-1900	-2250	-0.100	0.034	0.107	0.183	35.5	26.9	1.390	1.290	0.19	
3/26 20:00	-1900	-2300	-0.098	0.034	0.107	0.182	35.6	26.6	1.370	1.280	0.17	
3/26 21:20	-1900	-2250	-0.098	0.036	0.107	0.182	35.0	26.4	1.370	1.270	0.17	
3/26 23:10	-1900	-2250	-0.094	0.034	0.108	0.182	34.9	26.2	1.360	1.270	0.17	
3/27 4:15	-1850	-2300	-0.092	0.030	0.107	0.180	34.1	25.7	1.340	1.250	0.16	
3/27 4:45	-1850	-2300	-0.094	0.027	0.107	0.180	34.2	25.6	1.340	1.250	0.16	
3/27 9:25	-1900	-2300	-0.094	0.027	0.108	0.181	34.3	25.2	1.320	1.230	0.16	
3/27 10:10	-1900	-2300	-0.094	0.030	0.108	0.181	33.7	25.1	1.310	1.230	0.17	
3/27 16:00	-1850	-2300	-0.094	0.027	0.107	0.180	33.1	24.5	1.310	1.220	0.16	
3/27 16:25	-1850	-2300	-0.092	0.032	0.107	0.180	32.2	24.5	1.300	1.220	0.16	
3/27 17:30	-1900	-2300	-0.092	0.030	0.107	0.180	32.9	24.4	1.290	1.210	0.15	
3/27 18:30	-1900	-2300	-0.092	0.032	0.108	0.180	33.1	24.3	1.290	1.210	0.15	
3/27 19:00	-1900	-2300	-0.094	0.030	0.108	0.180	32.9	24.3	1.290	1.210	0.15	
3/28 0:00	-1900	-2300	-0.087	0.027	0.108	0.180	32.0	23.8	1.260	1.180	0.15	
3/28 0:50	-1900	-2250	-0.087	0.026	0.108	0.180	32.0	23.8	1.260	1.180	0.15	
3/28 5:00	-1900	-2300	-0.085	0.030	0.109	0.180	31.6	23.5	1.240	1.170	0.14	
3/28 5:30	-1900	-2300	-0.085	0.027	0.108	0.179	31.5	23.4	1.240	1.160	0.14	
3/28 10:00	-1850	-2250	-0.090	0.024	0.108	0.180	31.1	23.1	1.230	1.140	0.14	
3/28 10:30	-1850	-2250	-0.090	0.024	0.108	0.179	31.0	23.1	1.230	1.140	0.14	
3/28 15:00	-1850	-2250	-0.092	0.027	0.108	0.180	30.6	22.7	1.210	1.130	0.15	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核熱量 (mSv/h)	備考
3/28 16:00	-1850	-2300	-0.090	0.030	0.108	0.180	30.5	22.7	1.210	1.130	0.14	
3/28 19:30	-1850	-2300	-0.087	0.030	0.108	0.179	30.1	22.4	1.200	1.120	0.14	
3/28 20:35	-1850	-2300	-0.087	0.030	0.109	0.180	30.0	20.4	1.200	1.120	0.15	
3/28 21:00	-1850	-2300	-0.087	0.030	0.108	0.180	30.0	22.3	1.200	1.110	0.14	
3/28 21:20	-1900	-2300	-0.090	0.026	0.108	0.179	29.9	22.3	1.200	1.110	0.14	
3/28 21:40	-1900	-2300	-0.090	0.026	0.108	0.180	30.1	22.3	1.200	1.110	0.14	
3/28 23:30	-1800	-2250	-0.090	0.034	0.108	0.180	30.9	22.2	1.190	1.110	0.14	
3/29 0:00	-1800	-2250	-0.087	0.027	0.107	0.179	29.5	22.1	1.190	1.110	0.14	
3/29 4:45	-1900	-2300	-0.085	0.032	0.109	0.179	29.2	21.8	1.180	1.090	0.14	
3/29 5:15	-1900	-2300	-0.090	0.026	0.108	0.179	29.1	21.8	1.170	1.090	0.13	
3/29 10:15	-1900	-2300	-0.087	0.027	0.108	0.179	29.3	21.5	1.160	1.080	0.14	
3/29 10:45	-1850	-2250	-0.092	0.024	0.107	0.179	28.6	21.4	1.160	1.080	0.15	
3/29 12:00	-1850	-2250	-0.090	0.027	0.108	0.180	28.6	21.4	1.160	1.080	0.15	
3/29 14:30	-1900	-2250	-0.092	0.026	0.107	0.179	28.6	21.2	1.150	1.070	0.13	
3/29 15:15	-1850	-2250	-0.094	0.026	0.108	0.180	28.6	21.2	1.150	1.070	0.13	
3/29 15:45	-1850	-2250	-0.092	0.027	0.107	0.180	28.4	21.1	1.150	1.070	0.14	
3/29 16:50	-1850	-2250	-0.092	0.027	0.107	0.179	28.4	21.1	1.140	1.060	0.13	
3/29 22:10	-1900	-2300	-0.090	0.027	0.107	0.179	28.0	20.8	1.130	1.050	0.13	
3/29 23:00	-1900	-2300	-0.090	0.027	0.107	0.179	27.8	20.7	1.130	1.050	0.13	
3/30 3:20	-1900	-2250	-0.087	0.024	0.107	0.178	27.7	20.5	1.110	1.040	0.14	
3/30 3:50	-1850	-2250	-0.087	0.022	0.107	0.178	27.6	20.5	1.110	1.030	0.13	
3/30 8:30	-1850	-2250	-0.087	0.022	0.107	0.178	27.2	20.2	1.100	1.020	0.13	
3/30 13:00	-1850	-2250	-0.085	0.024	0.106	0.177	26.9	20.0	1.090	1.010	0.14	
3/30 13:30	-1850	-2250	-0.090	0.017	0.106	0.178	26.8	20.0	1.090	1.010	0.14	
3/30 18:20	-1850	-2250	-0.087	0.019	0.107	0.177	26.5	19.7	1.070	0.990	0.14	
3/30 19:00	-1850	-2250	-0.085	0.022	0.107	0.177	26.4	19.7	1.070	0.998	0.14	
3/30 23:20	-1850	-2250	-0.085	0.022	0.107	0.178	26.1	19.5	1.060	0.988	0.13	
3/31 23:50	-1850	-2250	-0.085	0.019	0.107	0.177	26.1	19.5	1.060	0.987	0.13	
3/31 4:10	-1900	-2300	-0.085	0.019	0.108	0.177	26.0	19.3	1.050	0.979	0.13	
3/31 4:40	-1900	-2300	-0.085	0.019	0.107	0.176	25.7	19.2	1.050	0.977	0.13	
3/31 9:40	-1850	-2250	-0.087	0.015	0.107	0.176	25.4	19.0	1.040	0.967	0.13	
3/31 16:10	-1900	-2250	-0.085	0.015	0.107	0.176	25.1	18.7	1.020	0.955	0.13	
3/31 16:45	-1950	-2250	-0.085	0.017	0.107	0.176	25.9	18.7	1.020	0.954	0.13	
3/31 19:00	-1850	-2250	-0.090	0.010	0.107	0.176	24.8	18.6	1.020	0.949	0.13	
3/31 19:30	-1850	-2250	-0.083	0.019	0.106	0.175	25.4	18.6	1.020	0.949	0.13	
3/31 19:50	-1850	-2250	-0.083	0.022	0.107	0.176	24.8	18.6	1.020	0.947	0.13	
4/1 0:00	-1900	-2250	-0.083	0.015	0.107	0.176	24.0	18.0	1.000	0.930	0.12	
4/1 0:45	-1900	-2250	-0.081	0.015	0.107	0.184	24.0	18.0	1.000	0.930	0.12	
4/1 5:15	-1900	-2250	-0.083	0.017	0.107	0.176	24.7	18.2	0.996	0.925	0.12	
4/1 5:45	-1900	-2250	-0.081	0.017	0.107	0.176	24.5	18.2	0.995	0.924	0.12	
4/1 11:00	-1900	-2250	-0.081	0.017	0.107	0.176	24.5	18.0	0.983	0.912	0.12	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域A) (mm)	原子炉水位 (燃料域B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
4/1 11:45	-1900	-2250	-0.083	0.015	0.107	0.176	24.2	18.0	0.982	0.912	0.12	
4/1 15:00	-1850	-2250	-0.083	0.017	0.106	0.176	24.3	17.8	0.975	0.905	0.12	
4/1 15:30	-1850	-2250	-0.085	0.015	0.106	0.176	24.0	17.8	0.974	0.904	0.12	
4/1 20:00	-1850	-2250	-0.085	0.015	0.107	0.175	23.6	17.7	0.965	0.895	0.12	
4/1 20:30	-1850	-2250	-0.083	0.017	0.107	0.175	23.8	17.6	0.964	0.894	0.12	
4/2 1:00	-1850	-2250	-0.081	0.019	0.107	0.176	23.7	17.5	0.955	0.885	0.12	
4/2 1:30	-1850	-2250	-0.081	0.024	0.106	0.175	24.0	17.5	0.955	0.885	0.12	
4/2 5:55	-1850	-2250	-0.087	0.013	0.106	0.175	24.1	17.3	0.946	0.871	0.12	
4/2 6:25	-1850	-2250	-0.083	0.019	0.106	0.175	23.3	17.3	0.946	0.877	0.12	
4/2 11:05	-1850	-2250	-0.085	0.019	0.106	0.175	23.1	17.2	0.937	0.870	0.13	
4/2 11:40	-1850	-2250	-0.087	0.017	0.105	0.175	25.8	17.1	0.936	0.869	0.12	
4/2 12:10	-1850	-2250	-0.090	0.013	0.105	0.175	23.2	17.1	0.935	0.868	0.12	
4/2 16:00	-1850	-2250	-0.085	0.017	0.105	0.175	23.1	17.0	0.930	0.863	0.12	
4/2 16:30	-1850	-2250	-0.085	0.013	0.105	0.175	22.8	17.0	0.929	0.862	0.12	
4/2 21:00	-1850	-2250	-0.090	0.009	0.105	0.175	23.0	16.8	0.920	0.855	0.12	
4/2 21:30	-1850	-2250	-0.087	0.007	0.106	0.175	22.7	16.8	0.919	0.854	0.12	
4/3 2:30	-1850	-2250	-0.083	0.010	0.106	0.175	22.2	16.7	0.911	0.846	0.11	
4/3 7:00	-1850	-2250	-0.081	0.009	0.107	0.175	22.2	16.6	0.903	0.839	0.10	
4/3 7:30	-1850	-2250	-0.078	0.010	0.107	0.175	21.8	16.5	0.902	0.839	0.12	
4/3 9:15	-1850	-2250	-0.078	0.013	0.106	0.175	21.8	16.5	0.899	0.836	0.10	
4/3 10:00	-1850	-2250	-0.078	0.013	0.106	0.175	21.7	16.5	0.898	0.835	0.10	
4/3 10:30	-1850	-2250	-0.078	0.010	0.106	0.175	21.7	16.5	0.897	0.834	0.10	
4/3 12:00	-1850	-2250	-0.085	0.007	0.106	0.175	21.7	16.4	0.894	0.832	0.10	
4/3 12:30	-1850	-2250	-0.078	0.013	0.106	0.175	21.7	16.4	0.894	0.831	0.10	
4/3 13:00	-1850	-2250	-0.083	0.007	0.106	0.175	21.7	16.4	0.893	0.831	0.10	
4/3 13:30	-1850	-2250	-0.081	0.010	0.106	0.175	21.7	16.4	0.892	0.830	0.10	
4/3 17:00	-1850	-2250	-0.081	0.015	0.106	0.175	21.7	16.3	0.886	0.821	0.10	
4/3 17:35	-1850	-2250	-0.081	0.010	0.106	0.175	22.4	16.3	0.885	0.821	0.10	
4/3 18:00	-1850	-2250	-0.083	0.009	0.106	0.175	21.8	16.3	0.884	0.820	0.10	
4/3 21:00	-1900	-2250	-0.078	0.010	0.106	0.175	21.5	16.2	0.880	0.817	0.10	
4/3 22:00	-1850	-2250	-0.078	0.009	0.107	0.175	21.5	16.2	0.879	0.816	0.10	
4/4 3:00	-1800	-2250	-0.077	0.007	0.107	0.175	21.3	16.0	0.872	0.810	0.10	
4/4 3:30	-1800	-2250	-0.077	0.007	0.107	0.175	21.5	16.0	0.871	0.810	0.10	
4/4 8:00	-1850	-2250	-0.077	0.007	0.107	0.176	21.1	15.9	0.866	0.805	0.11	
4/4 8:30	-1750	-2250	-0.077	0.009	0.107	0.175	21.5	15.9	0.865	0.804	0.10	
4/4 9:30	-1750	-2250	-0.078	0.005	0.107	0.176	21.1	15.9	0.864	0.803	0.11	
4/4 14:30	-1850	-2250	-0.081	0.005	0.107	0.175	20.7	15.8	0.857	0.797	0.11	
4/4 18:30	-1850	-2250	-0.081	0.007	0.107	0.174	22.5	15.7	0.852	0.793	0.10	
4/4 19:00	-1850	-2250	-0.081	0.007	0.107	0.175	20.4	15.7	0.851	0.793	0.11	
4/5 0:00	-1850	-2250	-0.078	0.005	0.107	0.174	20.4	15.5	0.845	0.786	0.11	
4/5 0:30	-1850	-2250	-0.081	0.005	0.107	0.173	20.5	15.5	0.844	0.786	0.11	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
グラフの状況を把握するために、このような計測器の値がさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中核線量 (mSv/h)	備考
4/5 5:10	-1850	-2250	-0.078	0.009	0.108	0.173	21.2	15.4	0.839	0.780	0.11	
4/5 5:40	-1850	-2250	-0.077	0.010	0.108	0.173	21.0	15.4	0.839	0.780	0.11	
4/5 10:20	-1850	-2250	-0.078	0.005	0.107	0.173	20.6	15.3	0.833	0.774	0.11	
4/5 17:10	-1850	-2250	-0.077	0.007	0.107	0.173	20.3	15.2	0.823	0.766	0.11	
4/5 18:30	-1850	-2250	-0.077	0.007	0.107	0.173	20.3	15.2	0.822	0.765	0.12	
4/6 0:00	-1850	-2250	-0.077	0.009	0.1069	0.1733	20.9	15.1	0.815	0.758	0.12	
4/6 6:30	-1800	-2200	-0.077	0.007	0.1076	0.1731	19.8	14.9	0.807	0.750	0.12	
4/6 12:30	-1800	-2200	-0.081	0.005	0.1069	0.1731	19.5	14.8	0.799	0.743	0.12	
4/6 18:00	-1800	-2200	-0.081	0.004	0.1066	0.1731	19.5	14.7	0.792	0.737	0.11	
4/7 0:00	-1800	-2250	-0.079	0.002	0.1071	0.1729	19.5	14.6	0.784	0.729	0.12	
4/7 6:00	-1850	-2250	-0.079	0.002	0.1075	0.1729	19.6	14.5	0.777	0.722	0.11	
4/7 12:00	-1900	-2250	-0.081	0.000	0.1059	0.1720	19.3	14.4	0.768	0.714	0.10	
4/7 18:00	-1950	-2250	-0.079	0.000	0.1062	0.1727	19.2	14.3	0.759	0.706	0.11	
4/7 19:30	-2000	-2250	-0.081	0.000	0.1062	0.1727	19.2	14.3	0.757	0.704	0.11	
4/8 1:30	-2000	-2250	-0.081	0.002	0.1061	0.1726	19.0	14.2	0.748	0.694	0.11	
4/8 6:40	-2000	-2250	-0.081	0.002	0.1057	0.1722	18.9	14.1	0.743	0.689	0.12	
4/8 12:00	-1850	-2250	-0.079	0.004	0.1052	0.1722	18.8	14.0	0.738	0.684	0.14	
4/8 18:00	-1700	-2200	-0.081	0.006	0.1047	0.1720	18.7	14.0	0.733	0.680	0.10	
4/9 0:00	-1950	-2300	-0.085	0.002	0.1054	0.1727	18.6	13.9	0.728	0.675	0.13	
4/9 6:15	-1850	-2250	-0.081	0.002	0.1057	0.1726	18.5	13.8	0.723	0.671	0.10	
4/9 12:25	-1700	-2250	-0.081	0.004	0.1055	0.1722	18.4	13.7	0.717	0.666	0.09	
4/9 18:25	-1900	-2250	-0.079	0.011	0.1054	0.1715	18.3	13.6	0.713	0.661	0.09	
4/10 0:00	-1900	-2250	-0.081	0.011	0.1055	0.1717	18.2	13.6	0.708	0.656	0.09	
4/10 6:00	-1900	-2250	-0.077	0.009	0.1061	0.1717	18.1	13.5	0.703	0.652	0.09	
4/10 12:00	-1900	-2250	-0.079	0.009	0.1054	0.1713	18.0	13.4	0.698	0.648	0.09	
4/10 18:00	-1900	-2250	-0.083	0.013	0.1052	0.1708	17.9	13.4	0.694	0.643	0.08	
4/11 0:00	-1900	-2250	-0.083	0.017	0.1050	0.1703	17.8	13.3	0.690	0.640	0.08	
4/11 6:00	-1900	-2250	-0.081	0.015	0.1031	0.1698	17.8	13.2	0.685	0.636	0.08	
4/11 12:00	-1900	-2250	-0.083	0.017	0.1043	0.1699	17.7	13.2	0.681	0.632	0.075	
4/11 18:30	-1850	-2250	-0.083	0.017	0.1043	0.1698	17.5	13.1	0.680	0.624	0.085	
4/12 0:00	-1850	-2250	-0.079	0.015	0.1045	0.1696	17.5	13.1	0.675	0.620	0.090	
4/12 6:00	-1850	-2250	-0.079	0.019	0.1052	0.1692	17.4	13.0	0.671	0.617	0.075	
4/12 12:00	-1850	-2250	-0.083	0.017	0.1048	0.1689	17.3	12.9	0.668	0.613	0.08	
4/12 15:10	-1850	-2250	-0.085	0.019	0.1048	0.1689	17.2	12.9	0.663	0.611	0.09	
4/12 18:00	-1850	-2250	-0.083	0.019	0.1050	0.1689	17.2	12.9	0.662	0.609	0.08	
4/12 22:10	-1850	-2250	-0.086	0.018	0.1055	0.1685	17.1	12.9	0.661	0.607	0.07	
4/13 6:00	-1850	-2250	-0.079	0.019	0.1055	0.1680	17.0	12.8	0.657	0.603	0.085	
4/13 7:00	-1850	-2250	-0.079	0.019	0.1054	0.1680	17.0	12.8	0.656	0.603	0.080	
4/13 12:10	-1750	-2200	-0.083	0.023	0.1036	0.1677	16.9	12.7	0.653	0.600	0.080	
4/13 18:00	-1750	-2250	-0.085	0.021	0.1036	0.1677	16.8	12.7	0.650	0.597	0.08	
4/14 0:00	-1750	-2250	-0.083	0.017	0.1047	0.1680	16.7	12.6	0.647	0.595	0.08	

1F3 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用環境条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさも考慮したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域/A) (mm)	原子炉水位 (燃料域/B) (mm)	A系 原子炉圧 力(MPa)	B系 原子炉圧 力(MPa)	D/W圧力(MPa abs)	S/C圧力(MPa abs)	CAMS D/W(A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操縦量 備考 (mSv/h)
4/14 6:05	-1800	-2250	-0.083	-0.017	0.1045	0.1673	16.7	12.6	0.643	0.592	0.08
4/14 12:00	-1800	-2250	-0.085	-0.017	0.1040	0.1671	16.6	12.5	0.640	0.589	0.08
4/14 18:00	-1800	-2250	-0.085	-0.017	0.1041	0.1670	16.5	12.5	0.637	0.586	0.08
4/15 0:00	-1800	-2250	-0.085	-0.019	0.1043	0.1664	16.5	12.4	0.634	0.584	0.08
4/15 6:00	-1800	-2250	-0.083	-0.023	0.1043	0.1661	16.4	12.4	0.631	0.581	0.08
4/15 12:00	-1800	-2250	-0.085	-0.021	0.1040	0.1661	16.3	12.4	0.628	0.579	0.08
4/15 18:00	-1800	-2250	-0.087	-0.026	0.1033	0.1654	16.3	12.3	0.625	0.576	0.08
4/16 0:00	-1800	-2250	-0.085	-0.028	0.1038	0.1656	17.3	12.3	0.622	0.574	0.08
4/16 6:00	-1800	-2250	-0.085	-0.030	0.1038	0.1656	16.2	12.2	0.620	0.571	0.08
4/16 12:10	-1800	-2250	-0.085	-0.023	0.1031	0.1654	20.0	12.2	0.616	0.568	0.11
4/16 18:00	-1800	-2250	-0.083	-0.030	0.1034	0.1658	15.9	12.1	0.614	0.565	0.08
4/17 0:00	-1800	-2250	-0.085	-0.032	0.1043	0.1666	15.9	12.1	0.611	0.564	0.07
4/17 6:00	-1800	-2250	-0.083	-0.030	0.1047	0.1675	15.9	12.1	0.610	0.562	0.07
4/17 14:00	-1800	-2250	-0.085	-0.030	0.1043	0.1684	15.8	12.0	0.607	0.560	0.07
4/17 19:00	-1800	-2250	-0.083	-0.032	0.1045	0.1687	15.8	12.0	0.605	0.559	0.07
4/18 0:00	-1800	-2250	-0.085	-0.034	0.1045	0.1696	15.8	11.9	0.604	0.557	0.065
4/18 6:00	-1800	-2250	-0.081	-0.034	0.1048	0.1701	15.8	11.9	0.602	0.556	0.065
4/18 12:00	-1800	-2250	-0.081	-0.034	0.1047	0.1710	15.8	11.9	0.600	0.554	0.065
4/18 13:10	-1800	-2250	-0.085	-0.034	0.1047	0.1712	15.8	11.9	0.599	0.554	0.065
4/18 13:45	-1800	-2250	-0.081	-0.034	0.1047	0.1713	15.8	11.9	0.599	0.554	0.065

1F2 水位・圧力に関するパラメータ

【留意事項】
 各計測値については、地震やその他の事故・故障の影響を受けて、通常の使用運転条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存在している。
 ラグの対応を把握するために、このように計測値の不安定さも考慮したうえで、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して判断している。

日時	原子炉水位 (燃料域)(A) (mm)	原子炉水位 (燃料域)(B) (mm)	A系 原子炉 圧力(MPa)	B系 原子炉 圧力(MPa)	D/W圧力 (MPa abs)	S/C圧力 (MPa abs)	CAMS D/W (A) (Sv/h)	CAMS D/W(B) (Sv/h)	CAMS S/C(A) (Sv/h)	CAMS S/C(B) (Sv/h)	中操縦量 (mSv/h)	備考
4/9 3:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.095		29.4		0.750		0.07	
4/9 6:00	-1500	-2050	-0.018	-0.023	0.095		29.3		0.748		0.07	
4/9 9:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.095		29.3		0.746		0.08	
4/9 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		29.2		0.743		0.08	
4/9 16:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.090		29.1		0.742		0.08	
4/9 18:00	-1500	-2100	-0.018	-0.027	0.095		29.1		0.741		0.07	
4/9 20:00	-1500	-2100	-0.018	-0.025	0.095		29.1		0.741		0.07	
4/9 22:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		29.0		0.740		0.07	
4/10 0:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.090		29.0		0.739		0.08	
4/10 2:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.090		29.0		0.739		0.08	
4/10 4:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		29.0		0.738		0.08	
4/10 6:00	-1450	-2050	-0.020	-0.025	0.095		29.0		0.737		0.12	
4/10 8:00	-1450	-2050	-0.018	-0.025	0.095		28.9		0.735		0.09	
4/10 10:00	-1450	-2050	-0.020	-0.025	0.095		28.9		0.734		0.09	
4/10 12:00	-1500	-2100	-0.020	-0.025	0.095		28.5		0.732		0.07	
4/10 14:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.095		28.6		0.731		0.10	
4/10 16:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.095		28.7		0.730		0.09	
4/10 18:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.095		28.6		0.728		0.11	
4/10 20:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		28.6		0.727		0.10	
4/10 22:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		28.6		0.726		0.10	
4/11 0:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		28.6		0.725		0.10	
4/11 2:00	-1500	-2050	-0.025	-0.027	0.090		28.6		0.724		0.10	
4/11 4:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.090		28.5		0.722		0.12	
4/11 6:00	-1500	-2050	-0.025	-0.029	0.090		28.5		0.721		0.11	
4/11 12:00	-1500	-2050	-0.020	-0.023	0.095		28.4		0.717		0.12	
4/11 18:30	-1500	-2100	-0.020	-0.023	0.095		28.0		0.692		0.09	
4/12 0:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.090		28.1		0.685		0.08	
4/12 6:00	-1500	-2100	-0.023	-0.025	0.090		28.1		0.681		0.09	
4/12 13:00	-1500	-2100	-0.027	-0.027	0.085		27.4		0.672		0.08	
4/12 15:00	-1500	-2050	-0.020	-0.025	0.095		27.7		0.672		0.07	
4/12 18:00	-1500	-2050	-0.018	-0.020	0.095		27.8		0.670		0.08	
4/12 23:00	-1500	-2050	-0.023	-0.025	0.095		27.9		0.663		0.09	
4/13 6:00	-1500	-2100	-0.018	-0.023	0.095		27.9		0.656		0.08	
4/13 12:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.095		27.9		0.653		0.10	
4/13 18:00	-1500	-2050	-0.016	-0.018	0.095		27.8		0.648		0.08	
4/14 0:00	-1500	-2050	-0.016	-0.020	0.095		27.7		0.645		0.08	
4/14 6:00	-1500	-2050	-0.016	-0.021	0.095		27.6		0.641		0.08	

福島第一原子力発電所 プラント関連/パラメータ (水位・圧力・温度などのデータ)

4月18日 14:00 現在

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の異常進捗の影響を受けて、通常の使用条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測器を注している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさを注したうえで、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも見て総合的に判断している。

号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号	
原子炉注水状況	給水ポンプを用いた減水注入中。 流量 6m³/h (4/3 17:30) 仮設計器	消火ポンプを用いた減水注入中。 流量 7m³/h (4/15 17:00) 仮設計器	消火ポンプを用いた減水注入中。 流量 7m³/h (4/3 17:32) 仮設計器	※2 (全燃料取出中につき監視対象外)	※2 (原子炉の除熱機能が維持され注水不要)		
原子炉水位	燃料域A: -1650mm 燃料域B: -1650mm (4/18 12:00 現在)	燃料域A: -1500mm 燃料域B: -2100mm (4/18 13:00 現在)	燃料域A: -1800mm 燃料域B: -2250mm (4/18 13:45 現在)		停止域 1852mm (4/18 14:00 現在)	停止 2018 (4/18 14:00 現在)	
原子炉圧力	A系 0.0428MPa g (A) ※3 B系 1.035MPa g (B) ※3 (4/18 12:00 現在)	A系 0.0023MPa g (A) ※3 B系 0.0032MPa g (D) ※3 (4/18 13:00 現在)	A系 0.0034MPa g (A) ※3 B系 0.081MPa g (C) ※3 (4/18 13:45 現在)		0.007MPa g (4/18 14:00 現在)	0.010M (4/18 14:00 現在)	
原子炉水温度	(系統流量がないため採取不可)						
原子炉圧力容器 まわりの温度	給水ポンプ温度: 170.2℃ ※3 圧力容器下部温度: 115.2℃ (4/18 13:00 現在)	給水ポンプ温度: 140.8℃ 圧力容器下部温度: ※1 (4/18 13:00 現在)	給水ポンプ温度: 101.5℃ ※3 圧力容器下部温度: 112.7℃ (4/18 13:10 現在)		※2 (原子炉水温度にて監視中)		
D/W-S/C 圧力	D/W 0.170MPa abs S/C 0.170MPa abs (4/18 13:00 現在)	D/W 0.085MPa abs S/C ※1 (4/18 13:00 現在)	D/W 0.1047MPa abs S/C 0.1713MPa abs (4/18 13:45 現在)	※2 (原子炉の除熱機能が維持され監視対象外)			
D/W 雰囲気温度	RPVヘッドシール: 119.8℃ HVH戻り: 96.8℃ (4/18 13:00 現在)	RPVヘッドシール: ※1 HVH戻り: 132℃ (4/18 13:00 現在)	RPVヘッドシール: 236.3℃ ※3 HVH戻り: 79.2℃ (4/18 13:10 現在)	※2 (原子炉の除熱機能が維持され監視対象外)			
CAMS放射線 モニタ	D/W (A) ※1 (B) 9.92x10 ⁻¹ Sv/h ※3 S/C (A) 2.55x10 ⁻³ Sv/h ※3 (4/18 13:00 現在)	D/W (A) 2.56x10 ⁻¹ Sv/h (B) 2.91x10 ⁻¹ Sv/h S/C (A) 5.84x10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 1.01x10 ⁻³ Sv/h ※3 (4/18 13:00 現在)	D/W (A) 1.58x10 ⁻¹ Sv/h (B) 1.19x10 ⁻¹ Sv/h S/C (A) 5.99x10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 5.54x10 ⁻¹ Sv/h ※3 (4/18 13:45 現在)				
S/C 温度	A系: 53.5℃ B系: 53.3℃ (4/18 12:00 現在)	A系: 75.2℃ B系: 75.5℃ (4/18 13:00 現在)	A系: 43.6℃ B系: 43.6℃ (4/18 13:45 現在)				
D/W 設計使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)				
D/W 最高使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)				
使用済燃料プール 温度	※1	71.0℃ (4/18 13:00 現在)	※1	※1	35.9℃ (4/18 14:00 現在)	34.0℃ (4/18 14:00 現在)	
FPCパイプの 温度	4500mm (4/18 12:00 現在)	5100mm (4/18 13:00 現在)	※1	4450mm (4/18 13:45 現在)	※2		
電源	外部電源受電中 (P/C2C)						
その他情報	外部電源受電中 (P/C4D)						
					共用ケーブル: 33℃程度 (4/18 4:30)	5u: 非熱モード (4/18 9:50~) 6u: SHCモード (4/17 10:2	

圧力換算 ゲージ圧(MPa g) = 絶対圧(MPa abs) - 大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa)
絶対圧(MPa abs) = ゲージ圧(MPa g) + 大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa)

※1: 計器不良
※2: テーラ採取対象
※3: 状況推移を継続中

福島第一原子力発電所 ナラシト関連/ラメータ (水位・圧力・温度などのデータ)

4月19日 7:00 現在

【留意事項】
各計測値については、地震やその他の緊急事態の影響を受けて、通常の使用条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測値は示している。アラートの状況を確認するために、このような計測値の不確かさを示すため、複数の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
原子炉注水状況	給水ポンプを用いた注水注入中。 流量 6m ³ /h (4/3 17:30) 仮設計器	消火ポンプを用いた注水注入中。 流量 7m ³ /h (4/15 17:00) 仮設計器	消火ポンプを用いた注水注入中。 流量 7m ³ /h (4/3 17:32) 仮設計器	※2 (原子炉の降熱機能が維持されて注水不要)	停止値 1682mm (4/19 7:00現在)	停止値 2090mm (4/19 7:00現在)
原子炉水位	燃料槽A: -1600mm 燃料槽B: -1650mm (4/19 6:00現在)	燃料槽A: -1500mm 燃料槽B: -2100mm (4/19 6:00現在)	燃料槽A: -1800mm 燃料槽B: -2250mm (4/19 6:00現在)		0.007MPa g (4/19 7:00現在)	0.010MPa g (4/19 7:00現在)
原子炉圧力	A系 0.423MPa g (A) ※3 B系 1.040MPa g (B) ※3 (4/19 6:00現在)	A系 0.020MPa g (A) ※3 B系 0.029MPa g (D) ※3 (4/19 6:00現在)	A系 0.034MPa g (A) ※3 B系 0.085MPa g (C) ※3 (4/19 6:00現在)		34.0℃ (4/19 7:00現在)	47.7℃ (4/19 7:00現在)
原子炉水温度	保護装置がないため採取不可)					
原子炉圧力容器 まわりの温度	給水ポンプ温度: 169.0℃ ※3 圧力容器下部温度: 115.1℃ (4/19 6:00現在)	給水ポンプ温度: 136.5℃ 圧力容器下部温度: ※1 (4/19 6:00現在)	給水ポンプ温度: 102.2℃ ※3 圧力容器下部温度: 110.3℃ (4/19 6:00現在)	※2 (全燃料取出中にすぎ監視対象外)	※2 (原子炉水温度に監視中)	
D/W-S/C圧力	D/W 0.170MPa abs S/C 0.170MPa abs (4/19 6:00現在)	D/W 0.085MPa abs S/C ※1 (4/19 6:00現在)	D/W 0.104MPa abs S/C 0.1724MPa abs (4/19 6:00現在)			
D/W 雰囲気温度	RPV/クド-シール: 119.4℃ HVH戻り: 96.9℃ (4/19 6:00現在)	RPV/クド-シール: ※1 HVH戻り: 128℃ (4/19 6:00現在)	RPV/クド-シール: 226.5℃ ※3 HVH戻り: 79.5℃ (4/19 6:00現在)			
CAMS放射線 モニタ	D/W (A) ※1 (B) ※1 S/C (A) 9.89×10 ⁻⁵ Sv/h ※3 (B) 2.26×10 ⁻⁵ Sv/h ※3 (4/19 6:00現在)	D/W (A) 2.53×10 ⁻⁵ Sv/h (B) 2.88×10 ⁻⁵ Sv/h S/C (A) 5.68×10 ⁻⁵ Sv/h ※3 (B) 1.14×10 ⁻⁵ Sv/h ※3 (4/19 6:00現在)	D/W (A) 1.57×10 ⁻⁵ Sv/h (B) 1.18×10 ⁻⁵ Sv/h S/C (A) 5.94×10 ⁻⁵ Sv/h ※3 (B) 5.49×10 ⁻⁵ Sv/h ※3 (4/19 6:00現在)		※2 (原子炉の降熱機能が維持されため監視対象外)	
S/C温度	A系: 53.3℃ B系: 53.2℃ (4/19 6:00現在)	A系: 74.5℃ B系: 74.8℃ (4/19 6:00現在)	A系: 43.4℃ B系: 43.3℃ (4/19 6:00現在)			
D/W設計使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)			
D/W最高使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)			
使用済燃料プール 温度	※1	50.0℃ (4/19 6:00現在)	※1	※1	36.8℃ (4/19 7:00現在)	25.0℃ (4/19 7:00現在)
FPC冷却ポンプ 出力	4500mm (4/19 6:00現在)	4200mm (4/19 6:00現在)	※1	4350mm (4/19 6:00現在)	※2	
電源	外部電源受電中 (P/C2C)			外部電源受電中 (P/CAD)		
その他情報	共用プール: 33℃程度 (4/18 4:30)					
				5u: SHCモニター (4/18 19:20~) 6u: 非待機 (4/17 18:00~)		

圧力換算 $\text{ゲージ圧 (MPa g)} = \text{絶対圧 (MPa abs)} - \text{大気圧 (標準大気圧 0.1013 MPa g)}$
 $\text{絶対圧 (MPa abs)} = \text{ゲージ圧 (MPa g)} + \text{大気圧 (標準大気圧 0.1013 MPa g)}$

※1: 計器不良
※2: データ採取対象
※3: 状況推移を監視中

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (水位・圧力・温度などのデータ)

4月19日 1300 現在

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の事故進展の影響を受けて、通常の使用機能を果たしているものもあり、正しく測定されていない可憐性のある計測器も存在している。プラントの状況を把握するために、このような計測器の不確かさを留意し、かつ、複数の計測器から得られる情報を活用して状況の傾向にも留意して総合的に判断している。

号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機	
原子炉注水状況	始末りを用いた汲水注入中。 流量 6m ³ /h (4/3 1730) 仮設計器	消火系を用いた汲水注入中。 流量 7m ³ /h (4/15 1700) 仮設計器	消火系を用いた汲水注入中。 流量 7m ³ /h (4/3 1732) 仮設計器	※2 (全燃料取出中につき監視対象外)	※2 (原子炉の除熱機能が維持されておらず注水不要)	停止域 2222mm (4/19 1300 現在)	停止域 2033mm (4/19 1300 現在)
原子炉水位	燃料罐A: -1600mm 燃料罐B: -1550mm (4/19 1200 現在)	燃料罐A: -1500mm 燃料罐B: -2100mm (4/19 1200 現在)	燃料罐A: -1850mm 燃料罐B: -2250mm (4/19 1200 現在)				
原子炉圧力	A系 0.430MPa g (A) ※3 B系 1.048MPa g (B) ※3 (4/19 1200 現在)	A系 0.020MPa g (A) ※3 B系 0.029MPa g (D) ※3 (4/19 1200 現在)	A系 0.040MPa g (A) ※3 B系 0.085MPa g (C) ※3 (4/19 1200 現在)				
原子炉水温度	(系統流量が低いため採取不可)						
原子炉圧力容器まわりの温度	総水/炉内温度: 167.8℃ ※3 圧力容器下部温度: 114.9℃ (4/19 1200 現在)	総水/炉内温度: 136.5℃ 圧力容器下部温度: ※1 (4/19 600 現在)	総水/炉内温度: 101.1℃ ※3 圧力容器下部温度: 109.8℃ (4/19 1200 現在)	※2 (全燃料取出中につき監視対象外)	※2 (原子炉水温度にて監視中)		
D/W・S/C 圧力	D/W 0.165MPa abs S/C 0.170MPa abs (4/19 1200 現在)	D/W 0.085MPa abs S/C ※1 (4/19 1200 現在)	D/W 0.1036MPa abs S/C 0.1722MPa abs (4/19 1200 現在)				
D/W器内気温度	RPV入口-サークル: 119.2℃ HVH入り: 96.9℃ (4/19 1200 現在)	RPV入口-サークル: ※1 HVH入り: 12.7℃ (4/19 1200 現在)	RPV入口-サークル: 221.6℃ ※3 HVH入り: 80.4℃ (4/19 1200 現在)				
CAMS放射線モニタ	D/W (A) ※1 (B) ※1 S/C (A) 9.88X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 2.21X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (4/19 1200 現在)	D/W (A) 2.53X10 ⁻¹ Sv/h (B) 2.87X10 ⁻¹ Sv/h S/C (A) 5.65X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 1.08X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (4/19 1200 現在)	D/W (A) 1.56X10 ⁻¹ Sv/h (B) 1.17X10 ⁻¹ Sv/h S/C (A) 5.92X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 5.47X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (4/19 1200 現在)	※2 (原子炉の除熱機能が維持されておらず監視対象外)			
S/C 温度	A系: 53.3℃ B系: 53.2℃ (4/19 1200 現在)	A系: 74.4℃ B系: 74.8℃ (4/19 1200 現在)	A系: 43.2℃ B系: 43.2℃ (4/19 1200 現在)				
D/W設計使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)				
D/W最高使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)				
使用済燃料プール温度	※1 (4/19 1200 現在)	49.0℃ (4/19 1200 現在)	※1 (4/19 1200 現在)	※1 (4/19 1200 現在)	37.2℃ (4/19 1300 現在)	25.0℃ (4/19 1300 現在)	
FPC177-リ-リ-リW/B	4500mm (4/19 1200 現在)	4200mm (4/19 1200 現在)	※1 (4/19 1200 現在)	4350mm (4/19 1200 現在)	※2		
電源	外部電源受電中 (P/C2C)						
その他情報	外部電源受電中 (P/C4D)						
					共用プール: 32℃程度 (4/19 730)	5u: 非熱モード (4/19 1002~) 6u: SHCモード (4/19 1033)	

圧力換算 ゲージ圧(MPa g) = 絶対圧(MPa abs) - 大気圧(絶対大気圧 0.1013 MPa g)
絶対圧(MPa abs) = ゲージ圧(MPa g) + 大気圧(絶対大気圧 0.1013 MPa g)

※1: 計器不良
※2: データ採取対象外
※3: 状況推移を継続監視

福島第一原子力発電所 燃料調整室/シフト・圧力・温度などのデータ

4月20日 06:00 現在

4月20日 0600 現在						
号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
原子炉注水状況	給水ポンプを用いた給水注入中。 流量 6m ³ /h (4/3 17:30) 仮設計値	給水ポンプを用いた給水注入中。 流量 7m ³ /h (4/15 17:00) 仮設計値	給水ポンプを用いた給水注入中。 流量 7m ³ /h (4/3 17:32) 仮設計値	※2 (全燃料取出 中につき監視 対象外)	※2 (原子炉の降熱機能が維持されて注水不要) 停止値 2074mm (4/20 0500 現在)	
原子炉水位	燃料域A: -1600mm 燃料域B: -1650mm (4/20 0000 現在)	燃料域A: -1500mm 燃料域B: -2100mm (4/20 0000 現在)	燃料域A: -1850mm 燃料域B: -2250mm (4/20 0002 現在)		停止値 1982mm (4/20 0500 現在)	
原子炉圧力	A系 0.423MPa g (A) ※3 B系 1.070MPa g (B) ※3 (4/20 0000 現在)	A系 0.020MPa g (A) ※3 B系 0.027MPa g (D) ※3 (4/20 0000 現在)	A系 0.038MPa g (A) ※3 B系 0.087MPa g (C) ※3 (4/20 0002 現在)		0.007MPa g (4/20 0500 現在)	
原子炉水温度	(系統配管がいないため観測不可)				34.2℃ (4/20 0500 現在)	
原子炉圧力容器 まわりの温度	給水/戻水温度: 164.1℃ ※3 圧力容器下部温度: 113.9℃ (4/20 0000 現在)	給水/戻水温度: 133.4℃ 圧力容器下部温度: ※1 (4/20 0000 現在)	給水/戻水温度: 98.5℃ ※3 圧力容器下部温度: 109.5℃ (4/20 0002 現在)	※2 (原子炉水温度順にて監視中)		
D/W-S/C 圧力	D/W 0.165MPa abs S/C 0.165MPa abs (4/20 0000 現在)	D/W 0.080MPa abs S/C ※1 (4/20 0000 現在)	D/W 0.104MPa abs S/C 0.1734MPa abs (4/20 0002 現在)			
D/W 受熱管温度	FPVノド-ツール: 118.0℃ HVH戻り: 96.3℃ (4/20 0000 現在)	FPVノド-ツール: ※1 HVH戻り: 124℃ (4/20 0000 現在)	FPVノド-ツール: 216.6℃ ※3 HVH戻り: 78.3℃ (4/20 0002 現在)			
CAMS 燃料線 モニタ	D/W (A) ※1 (B) ※1 S/C (A) 9.89X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 2.10X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (4/20 0000 現在)	D/W (A) 2.51X10 ⁻¹ Sv/h (B) 2.85X10 ⁻¹ Sv/h S/C (A) 5.60X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 8.93X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (4/20 0000 現在)	D/W (A) 1.56X10 ⁻¹ Sv/h (B) 1.17X10 ⁻¹ Sv/h S/C (A) 5.88X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 5.44X10 ⁻¹ Sv/h ※3 (4/20 0002 現在)	※2 (原子炉の降熱機能が維持されてい る監視対象外)		
S/C 温度	A系: 53.3℃ B系: 53.2℃ (4/20 0000 現在)	A系: 74.3℃ B系: 74.6℃ (4/20 0000 現在)	A系: 43.0℃ B系: 43.0℃ (4/20 0002 現在)			
D/W 燃料使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)			
D/W 燃料使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)			
使用燃料燃料 温度	※1 (4/20 0000 現在)	72.0℃ (4/20 0000 現在)	※1 (4/20 0002 現在)			
FPVノド-ツール 圧力	4500mm (4/20 0000 現在)	5050mm (4/20 0000 現在)	※1 (4/20 0002 現在)	4300mm (4/20 0002 現在)		
電源	外部電源受給中 (P/C2C)					
その他情報	外部電源受給中 (P/C4D)					
					共用ツール: 32℃監視 (4/19 7:30)	5u: SIC モード (4/19 19:03~) 6u: SIC モード (4/19 10:33~)

【留意事項】
燃料調整室については、地震やその他の異常事態の発生に際して、通常の使用状態を想定しているものもあり、正しく判定されていない可能性のある計測値も存在している。燃料調整室の異常を監視するために、このような計測値の不確かさを低減するため、複数の計測値から得られる情報を活用して其の傾向にも留意して総合的に判断している。

圧力換算 $P(\text{MPa abs}) = P(\text{MPa abs}) - P(\text{MPa abs}) - P(\text{MPa abs})$
 $P(\text{MPa abs}) = P(\text{MPa abs}) + P(\text{MPa abs})$
 ※1: 計測不良
 ※2: シフト異常発生
 ※3: 燃料線移動を監視中

福島第一原子力発電所 プラント関連/ラマータ (水位・圧力・温度などのデータ)

4月20日 1300 現在

【重要事項】
各計測値については、地震やその他の緊急事態の発生に際して、通常の運用条件を超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測値については、プラントの状況を把握するため、このような計測値の不確かさを示すため、補正の計測値から得られる情報を活用して互いの傾向にちておのづかに判断している。

号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
原子炉注水状況	原子炉注水状況 流量 6m³/h (4/3 17:30) 仮設計値	原子炉注水状況 流量 7m³/h (4/15 17:00) 仮設計値	原子炉注水状況 流量 7m³/h (4/3 17:32) 仮設計値	*2 (原子炉の稼働維持が維持され注水不能) 停止 2059mm (4/20 1300 現在)		
原子炉水位	原子炉水位 A系 0.420MPa g (A) B系 1.078MPa g (B) *3 (4/20 1200 現在)	原子炉水位 A系 0.023MPa g (A) *3 B系 0.028MPa g (D) *3 (4/20 1200 現在)	原子炉水位 A系 0.043MPa g (A) *3 B系 0.085MPa g (C) *3 (4/20 1200 現在)	停止 194.1 (4/20 1300 現在)		
原子炉圧力	原子炉圧力 A系 0.420MPa g (A) B系 1.078MPa g (B) *3 (4/20 1200 現在)	原子炉圧力 A系 0.023MPa g (A) *3 B系 0.028MPa g (D) *3 (4/20 1200 現在)	原子炉圧力 A系 0.043MPa g (A) *3 B系 0.085MPa g (C) *3 (4/20 1200 現在)	0.007MPa g (4/20 1300 現在)		
原子炉水温度	原子炉水温度 熱水/圧力温度: 154.1℃ *3 圧力温度下部温度: 113.3℃ (4/20 1200 現在)	原子炉水温度 熱水/圧力温度: 134.7℃ 圧力温度下部温度: *1 (4/20 1200 現在)	原子炉水温度 熱水/圧力温度: 100.2℃ *3 圧力温度下部温度: 107.5℃ (4/20 1200 現在)	42.4℃ (4/20 1300 現在)		
D/W・S/C圧力	D/W 0.160MPa abs S/C 0.160MPa abs (4/20 1200 現在)	D/W 0.080MPa abs S/C *1 (4/20 1200 現在)	D/W 0.1045MPa abs S/C 0.1741MPa abs (4/20 1200 現在)	*2 (原子炉水温度にて監視中)		
D/W 炉内気温度	炉内気温度: 86.2℃ (4/20 1200 現在)	炉内気温度: 123℃ (4/20 1200 現在)	炉内気温度: 71.5℃ (4/20 1200 現在)	*2 (全燃料取出中に20分監視対象外)		
CAMS放射線モニタ	D/W (A) *1 (B) *1 S/C (A) 9.91x10¹ Sv/h *3 (B) 2.06x10¹ Sv/h *3 (4/20 1200 現在)	D/W (A) 2.49x10¹ Sv/h (B) 2.83x10¹ Sv/h S/C (A) 5.51x10¹ Sv/h *3 (B) 1.03x10¹ Sv/h *3 (4/20 1200 現在)	D/W (A) 1.55x10¹ Sv/h (B) 1.16x10¹ Sv/h S/C (A) 5.85x10¹ Sv/h *3 (B) 5.41x10¹ Sv/h *3 (4/20 1200 現在)	*2 (原子炉の稼働維持が維持されず監視対象外)		
S/C 温度	A系: 53.2℃ B系: 53.1℃ (4/20 1200 現在)	A系: 73.7℃ B系: 74.0℃ (4/20 1200 現在)	A系: 42.8℃ B系: 42.8℃ (4/20 1200 現在)			
D/W 炉内気圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)			
D/W 炉内気圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)			
原子炉注水状況	*1 (4/20 1200 現在)	71.0℃ (4/20 1200 現在)	*1 (4/20 1200 現在)			
原子炉注水状況	4500mm (4/20 1200 現在)	5000mm (4/20 1200 現在)	*1 (4/20 1200 現在)			
電源	外部電源受電中 (P/C2C)			外部電源受電中 (P/CAD)		
その他情報				共用ケーブル: 30℃監視 (4/20 800)		

圧力換算 グーシエ(0.01MPa g) = 絶対圧(0.01MPa abs) - 大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa)
絶対圧(0.01MPa abs) = グーシエ(0.01MPa g) + 大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa)

*1: 計器不良
*2: データ採取対象外
*3: 状況推移を監視中

福島第一原子力発電所 プラント関連/トラブル(水位・圧力・温度などのデータ)

4月21日 1300 現在

【留意事項】
各計測機については、地震やその他の現象連動の影響を受けて、通常の使用条件を逸しているものもあり、正しく規定されていない可能性のある計測機在している。プラントの状況を把握するために、このような計測機の正確さを認めたうえで、複数の計測機から得られる情報を活用して変化の傾向にちがって総合的に判断している。

号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
原子炉注水状況	給水ろけを用いた減水注入中。 流量 6m ³ /h (4/16 17:30) 仮設計値	潜見系ろけを用いた減水注入中。 流量 7m ³ /h (4/16 17:00) 仮設計値	潜見系ろけを用いた減水注入中。 流量 6.8m ³ /h (4/21 11:25) 仮設計値	※2 (原子炉の除熱機能が維持されて注水不要) 停止 242.8 1890mm (4/21 13:00 現在) (4/21 13:00 現在)		
原子炉水位	燃料域A: -1650mm 燃料域B: -1650mm (4/21 12:00 現在)	燃料域A: -1500mm 燃料域B: -2050mm (4/21 12:00 現在)	燃料域A: -1850mm 燃料域B: -2250mm (4/21 12:00 現在)	停止 242.8 1890mm (4/21 13:00 現在)	停止 242.8 1890mm (4/21 13:00 現在)	停止 242.8 1890mm (4/21 13:00 現在)
原子炉圧力	A系 0.433MPa g (A) ※3 B系 1.110MPa g (B) ※3 (4/21 12:00 現在)	A系 0.023MPa g (A) ※3 B系 0.025MPa g (D) ※3 (4/21 12:00 現在)	A系 0.043MPa g (A) ※3 B系 0.087MPa g (C) ※3 (4/21 12:00 現在)	0.007MPa g (4/21 13:00 現在)	0.016MPa g (4/21 13:00 現在)	0.016MPa g (4/21 13:00 現在)
原子炉水温度	(系統流量がないため採取不可)					
原子炉圧力容器 まわり温度	給水/戻水温度: 153.3℃ ※3 圧力容器下部温度: 113.6℃ (4/21 12:00 現在)	給水/戻水温度: 136.0℃ 圧力容器下部温度: ※1 (4/21 12:00 現在)	給水/戻水温度: 104.0℃ ※3 圧力容器下部温度: 110.4℃ (4/21 12:00 現在)	※2 (全燃料取出中につき監視対象外)		
D/W-S/C 圧力	D/W 0.160MPa abs S/C 0.160MPa abs (4/21 12:00 現在)	D/W 0.085MPa abs S/C ※1 (4/21 12:00 現在)	D/W 0.106MPa abs S/C 0.176MPa abs (4/21 12:00 現在)	※2 (原子炉水温度にて監視中)		
D/W 雰囲気温度	RPV/スロ-ジュール: 117.3℃ HV/H戻り: 96.8℃ (4/21 12:00 現在)	RPV/スロ-ジュール: ※1 HV/H戻り: 126℃ (4/21 12:00 現在)	RPV/スロ-ジュール: 192.6℃ ※3 HV/H戻り: 69.4℃ (4/21 12:00 現在)	※2 (原子炉の除熱機能が維持され 監視対象外)		
CAMS 放射線 モニタ	D/W (A) ※1 (B) ※1 S/C (A) 9.96x10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 1.96x10 ⁻¹ Sv/h ※3 (4/21 12:00 現在)	D/W (A) 2.46x10 ⁻¹ Sv/h (B) 2.79x10 ⁻¹ Sv/h S/C (A) 5.34x10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 1.14x10 ⁻¹ Sv/h ※3 (4/21 12:00 現在)	D/W (A) 1.54x10 ⁻¹ Sv/h (B) 1.15x10 ⁻¹ Sv/h S/C (A) 5.77x10 ⁻¹ Sv/h ※3 (B) 5.37x10 ⁻¹ Sv/h ※3 (4/21 12:00 現在)	※2 (原子炉の除熱機能が維持され 監視対象外)		
S/C 温度	A系: 53.0℃ B系: 52.8℃ (4/21 12:00 現在)	A系: 72.8℃ B系: 73.0℃ (4/21 12:00 現在)	A系: 42.5℃ B系: 42.5℃ (4/21 12:00 現在)			
D/W 監視使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)			
D/W 監視使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)			
使用系機器ツール 温度	※1	56.0℃ (4/21 12:00 現在)	※1	※1	37.2℃ (4/21 13:00 現在)	26.5 (4/21 13:00 現在)
FPC 3ヶ所 バルブ	4500mm (4/21 12:00 現在)	4350mm (4/21 12:00 現在)	※1	4200mm (4/21 12:00 現在)	※2	※2
電源	外部電源受電中 (P/C2C)			外部電源受電中 (P/C4D)		
その他情報	・3号機 注水流量の低下が確認されたため、ポンプの流量調整を実施。			外部電源受電中 共用ツール: 30℃程度 (4/20 8:00)		

圧力換算: ゲージ圧(MPa g) = 絶対圧(MPa abs) - 大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa)
絶対圧(MPa abs) = ゲージ圧(MPa g) + 大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa)

※1: 計器不良
※2: ナニヲ採取対象外
※3: 状況推移を監視中

福島第一原子力発電所 原子炉建屋/ボクサー (水位・圧力・温度などのデータ)

4月22日 1300 現在

【補足説明】
各計測値については、地盤やその他の環境要因の影響を受けて、極端な異常値を計測しているものもあり、正しく測定されていない、信頼性のある計測値を計測している。ボクサーの状況を把握するために、このような計測値の不確かさを示して、補綴の計測値から得られる情報を活用して状況の把握に活用して適切に判断している。

号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号
原子炉注水状況	給水ポンプを用いた注水注入中。 流量 6m³/h (4/22 1200 現在)	消火ポンプを用いた注水注入中。 流量 7m³/h (4/22 1200 現在)	消火ポンプを用いた注水注入中。 流量 6.8m³/h (4/22 1200 現在)	※2 (原子炉の除熱機能が維持され注水不変)	※2 (原子炉の除熱機能が維持され注水不変)	
原子炉水位	燃料温度A: -1650mm 燃料温度B: -1650mm (4/22 1200 現在)	燃料温度A: -1500mm 燃料温度B: -2050mm (4/22 1200 現在)	燃料温度A: -1850mm 燃料温度B: -2250mm (4/22 1150 現在)		停止値 1723mm (4/22 1300 現在)	停止 2306 (4/22 1300 現在)
原子炉圧力	A系0.440MPa g (A) ※3 B系1.120MPa g (B) ※3 (4/22 1200 現在)	A系-0.023MPa g (A) ※3 B系-0.027MPa g (D) ※3 (4/22 1200 現在)	A系-0.049MPa g (A) ※3 B系-0.089MPa g (C) ※3 (4/22 1150 現在)	0.003MPa g (4/22 1300 現在)	0.016MPa g (4/22 1300 現在)	
原子炉水温度	(系統断絶が原因のため採取不可)					
原子炉圧力容器 まわりの温度	給水/圧力温度: 136.5℃ ※3 圧力容器下部温度: 112.8℃ (4/22 1200 現在)	給水/圧力温度: 129.2℃ 圧力容器下部温度: ※1 (4/22 1200 現在)	給水/圧力温度: 92.4℃ ※3 圧力容器下部温度: 111.6℃ (4/22 1150 現在)	※2 (全燃料取出中につき監視対象外)		
D/W-S/C圧力	D/W 0.160MPa abs S/C 0.160MPa abs (4/22 1200 現在)	D/W 0.085MPa abs S/C ※1 (4/22 1200 現在)	D/W 0.1048MPa abs S/C 0.1780MPa abs (4/22 1150 現在)			
D/W 冷却水温度	RPV入口-シール: 116.4℃ HVH戻り: 96.5℃ (4/22 1200 現在)	RPV入口-シール: ※1 HVH戻り: 120℃ (4/22 1200 現在)	RPV入口-シール: 137.9℃ ※3 HVH戻り: 62.8℃ (4/22 1150 現在)	※2 (原子炉の除熱機能が維持され監視対象外)		
CAMS放射線 モニタ	D/W (A) ※1 (B) ※1 S/C (A) 9.94x10⁻¹Sv/h ※3 (B) 1.83x10⁻¹Sv/h ※3 (4/22 1200 現在)	D/W (A) 2.42x10⁻¹Sv/h (B) 2.75x10⁻¹Sv/h S/C (A) 5.19x10⁻¹Sv/h ※3 (B) 1.36x10⁻¹Sv/h ※3 (4/22 1200 現在)	D/W (A) 1.52x10⁻¹Sv/h (B) 1.14x10⁻¹Sv/h S/C (A) 5.69x10⁻¹Sv/h ※3 (B) 5.31x10⁻¹Sv/h ※3 (4/22 1150 現在)			
S/C温度	A系: 52.7℃ B系: 52.6℃ (4/22 1200 現在)	A系: 72.4℃ B系: 72.7℃ (4/22 1200 現在)	A系: 42.2℃ B系: 42.2℃ (4/22 1150 現在)			
D/W設計使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)			
D/W最高使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)			
使用済燃料プール 温度	※1 (4/22 1200 現在)	46.0℃ (4/22 1200 現在)	※1 (4/22 1150 現在)	※1 (4/22 1150 現在)	37.7℃ (4/22 1300 現在)	35.0℃ (4/22 1300 現在)
FPCCR-サリヤ レベル	4500mm (4/22 1200 現在)	4300mm (4/22 1200 現在)	※1 (4/22 1150 現在)	4200mm (4/22 1150 現在)	※2	
電源	外部電源受信中 (P/C2C)			外部電源受信中 (P/C4D)		
その他情報				共用プール: 29℃程度 (4/21 17:10)		
				Su: S/Cモード (4/21 18:14~)		
				Su: S/Cモード (4/21 9:45~)		

圧力換算 $P(\text{MPa g}) = \text{絶対圧}(\text{MPa abs}) - \text{大気圧}(\text{標準大気圧 } 0.1013 \text{ MPa})$
 $\text{絶対圧}(\text{MPa abs}) = P(\text{MPa g}) + \text{大気圧}(\text{標準大気圧 } 0.1013 \text{ MPa})$

※1: 計器不良
 ※2: テータ取得失敗
 ※3: 状況推定を継続中

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ (水位・圧力・温度などのデータ)

4月23日 200 現在

【重要事項】
各計測部については、地震やその他の事象連関の影響を受けて、通常の観測条件を逸脱しているものもあり、正しく観測されていない箇所・観測性のある計測部
にしている。プラントの状況を把握するために、このよう計測部の不確かさを
最小化するため、複数の計測部から得られる情報を活用して変化の傾向にも
て総合的に判断している。

号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
原子炉注水状況	給水ポンプを用いた注水注入中。 流量 6.0m³/h (4/23 000 現在)	消火ポンプを用いた注水注入中。 流量 7.0m³/h (4/23 000 現在)	消火ポンプを用いた注水注入中。 流量 6.6m³/h (4/23 000 現在)	※2 (原子炉の除熱機能が維持されてお 水不要) 停止域 1626mm (4/23 200 現在)	停止域 2345mm (4/23 200 現在)	停止域 2345mm (4/23 200 現在)
原子炉水位	燃料温度A: -1660mm 燃料温度B: -1650mm (4/23 000 現在)	燃料温度A: -1500mm 燃料温度B: -2100mm (4/23 000 現在)	燃料温度A: -1850mm 燃料温度B: -2250mm (4/23 000 現在)			
原子炉圧力	A系 0.440MPa g (A) ※3 B系 1.128MPa g (B) ※3 (4/23 000 現在)	A系 0.023MPa g (A) ※3 B系 0.027MPa g (D) ※3 (4/23 000 現在)	A系 0.053MPa g (A) ※3 B系 0.087MPa g (C) ※3 (4/23 000 現在)			
原子炉水温度	(系統断力がなれたため採取不可)					
原子炉圧力容器 まわりの温度	給水/圧力温度: 135.3℃ ※3 圧力容器下部温度: 112.7℃ (4/23 000 現在)	給水/圧力温度: 128.4℃ 圧力容器下部温度: ※1 (4/23 000 現在)	給水/圧力温度: 81.7℃ ※3 圧力容器下部温度: 109.2℃ (4/23 000 現在)	※2 (全燃料取出 中ににつき監視 対象外)		
D/W-S/C 圧力	D/W 0.160MPa abs S/C 0.160MPa abs (4/23 000 現在)	D/W 0.085MPa abs S/C ※1 (4/23 000 現在)	D/W 0.1047MPa abs S/C 0.1785MPa abs (4/23 000 現在)	※2 (原子炉水温度にて監視中)		
D/W 雰囲気温度	FPV/RO-シール: 116.2℃ HVH戻り: 96.8℃ (4/23 000 現在)	FPV/RO-シール: ※1 HVH戻り: 117℃ (4/23 000 現在)	FPV/RO-シール: 135.2℃ ※3 HVH戻り: 58.1℃ (4/23 000 現在)	※2 (原子炉の除熱機能が維持されて め監視対象外)		
CAMS 放射線 モニタ	D/W (A) ※1 (B) ※1 S/C (A) 9.97x10¹Sv/h ※3 (B) 1.80x10²Sv/h ※3 (4/23 000 現在)	D/W (A) 2.41x10¹Sv/h (B) 2.73x10¹Sv/h S/C (A) 5.16x10¹Sv/h ※3 (B) 1.32x10²Sv/h ※3 (4/23 000 現在)	D/W (A) 1.52x10¹Sv/h (B) 1.13x10¹Sv/h S/C (A) 5.66x10¹Sv/h ※3 (B) 5.28x10¹Sv/h ※3 (4/23 000 現在)			
S/C 温度	A系: 52.4℃ B系: 52.4℃ (4/23 000 現在)	A系: 72.2℃ B系: 72.5℃ (4/23 000 現在)	A系: 42.1℃ B系: 42.1℃ (4/23 000 現在)			
D/W 設計使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)			
D/W 最高使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)			
使用済燃料 温度	※1 4500mm (4/23 000 現在)	71.0℃ (4/23 000 現在)	※1 5050mm (4/23 000 現在)	※1 4200mm (4/23 000 現在)	※2	
電源	外部電源受電中 (P/C2C)					
その他情報	外部電源受電中 (P/CAD)					
			共用ケーブル: 29℃程度 (4/22 7:10)		5u: SIC モード (4/22 18:59 ~) 6u: 非稼働 (4/22 17:2	

圧力換算 $P(\text{MPa abs}) = P(\text{MPa abs}) - \text{絶対圧}(\text{MPa abs}) - \text{大気圧}(\text{標準大気圧 } 0.1013 \text{ MPa})$
絶対圧(MPa abs) = $P(\text{MPa abs}) + \text{大気圧}(\text{標準大気圧 } 0.1013 \text{ MPa})$

※1: 計器不良
※2: データ採取対象外
※3: 状況推移を継続監視

福島第一原子力発電所 プラント関連/ラクス-9 (水位・圧力・温度などのデータ)

4月23日 13:00 現在

【留意事項】
各計測値については、機器やその他の事象進展の影響を受けて、通常の使用状態と異なる値を示しているものもあり、正しく判定されない可能性がある計測値を注している。プラントの状況を把握するために、このような計測値の不確かさも踏まえて、機器の計測値から得られる情報を活用して変化の傾向にも留意して総合的に判断している。

号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
原子炉注水状況	給水ポンプを用いた注水注入中。 流量 5.9m³/h (4/23 12:00 現在)	消火ポンプを用いた注水注入中。 流量 6.9m³/h (4/23 12:00 現在)	消火ポンプを用いた注水注入中。 流量 6.6m³/h (4/23 12:00 現在)	※2 (全燃料取出中につき監視対象外)	※2 (原子炉の除熱機能が維持されており、水不要)	
原子炉水位	燃料罐A: -1700mm 燃料罐B: -1700mm (4/23 12:00 現在)	燃料罐A: -1500mm 燃料罐B: -2100mm (4/23 12:00 現在)	燃料罐A: -1850mm 燃料罐B: -2250mm (4/23 11:55 現在)		停止域 1544mm (4/23 13:00 現在)	停止域 2334mm (4/23 13:00 現在)
原子炉圧力	A系 0.440MPa g (A) ※3 B系 1.130MPa g (B) ※3 (4/23 12:00 現在)	A系 0.023MPa g (A) ※3 B系 0.025MPa g (D) ※3 (4/23 12:00 現在)	A系 0.049MPa g (A) ※3 B系 0.087MPa g (C) ※3 (4/23 11:55 現在)		0.003MPa g (4/23 13:00 現在)	0.018MPa g (4/23 13:00 現在)
原子炉水温度	(系統流量が低いため採取不可)					
原子炉圧力容器 まわりの温度	給水/圧力温度: 142.3℃ ※3 圧力容器下部温度: 112.4℃ (4/23 12:00 現在)	給水/圧力温度: 127.7℃ 圧力容器下部温度: ※1 (4/23 12:00 現在)	給水/圧力温度: 85.7℃ ※3 圧力容器下部温度: 108.6℃ (4/23 11:55 現在)	※2 (原子炉水温度にて監視中)		
D/W-S/C 圧力	D/W 0.160MPa abs S/C 0.160MPa abs (4/23 12:00 現在)	D/W 0.080MPa abs S/C ※1 (4/23 12:00 現在)	D/W 0.1038MPa abs S/C 0.1778MPa abs (4/23 11:55 現在)			
D/W 冷却水温度	RPV/圧力-サークル: 115.4℃ H/V/戻り: 96.6℃ (4/23 12:00 現在)	RPV/圧力-サークル: ※1 H/V/戻り: 116℃ (4/23 12:00 現在)	RPV/圧力-サークル: 132.9℃ ※3 H/V/戻り: 55.7℃ (4/23 11:55 現在)	※2 (原子炉の除熱機能が維持されているため監視対象外)		
CAMS 放射線 モニタ	D/W (A) ※1 (B) ※1 S/C (A) 1.00X10⁵Sv/h ※3 (B) 1.77X10⁵Sv/h ※3 (4/23 12:00 現在)	D/W (A) 2.39X10⁵Sv/h (B) 2.68X10⁵Sv/h S/C (A) 5.09X10⁵Sv/h ※3 (B) 1.36X10⁵Sv/h ※3 (4/23 12:00 現在)	D/W (A) 1.51X10⁵Sv/h (B) 1.13X10⁵Sv/h S/C (A) 5.63X10⁵Sv/h ※3 (B) 5.26X10⁵Sv/h ※3 (4/23 11:55 現在)			
S/C 温度	A系: 52.3℃ B系: 52.2℃ (4/23 12:00 現在)	A系: 72.0℃ B系: 72.2℃ (4/23 12:00 現在)	A系: 41.9℃ B系: 41.9℃ (4/23 11:55 現在)			
D/W 設計使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)			
D/W 最高使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)			
使用済燃料 温度	※1	71.0℃ (4/23 12:00 現在)	※1	※1	38.2℃ (4/23 13:00 現在)	26.0℃ (4/23 13:00 現在)
FFC (フューザ) 温度	4500mm (4/23 12:00 現在)	5000mm (4/23 12:00 現在)	※1	4250mm (4/23 11:55 現在)	※2	
電源	外部電源受電中 (P/C2C)			外部電源受電中 (P/C4D)		
その他情報						

$$\text{圧力換算 (ゲージ圧(MPa g))} = \text{絶対圧(MPa abs)} - \text{大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa g)}$$

$$\text{絶対圧(MPa abs)} = \text{ゲージ圧(MPa g)} + \text{大気圧(標準大気圧 0.1013 MPa g)}$$

※1: 計器不良
※2: データ採取対象外
※3: 状況推移を監視中

福島第一原子力発電所 プラント関連/トラブル (水位・圧力・温度などのデータ)

4月24日 1400 現在

4月24日 14:00 現在						
号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
原子炉注水状況	給水ポンプ稼働中。 流量 6.0m³/h (4/24 1200 現在)	消火ポンプ稼働中。 流量 7.0m³/h (4/24 1200 現在)	消火ポンプ稼働中。 流量 6.8m³/h (4/24 1200 現在)	※2 (全燃料取出 中につき監視 対象外)	※2 (原子炉の監視機能が維持されており 水不足)	修正値 2199mm (4/24 1400 現在)
原子炉水位	燃料罐A: -1700mm 燃料罐B: -1700mm (4/24 1200 現在)	燃料罐A: -1500mm 燃料罐B: -2050mm (4/24 1200 現在)	燃料罐A: -1850mm 燃料罐B: -2250mm (4/24 1200 現在)		修正値 2020mm (4/24 1400 現在)	
原子炉圧力	A系 0.433MPa g (A) B系 1.143MPa g (B) ※3 (4/24 1200 現在)	A系 0.018MPa g (A) ※3 B系 0.025MPa g (D) ※3 (4/24 1200 現在)	A系 0.051MPa g (A) ※3 B系 0.091MPa g (C) ※3 (4/24 1200 現在)		0.003MPa g (4/24 1400 現在)	0.016MPa (4/24 1400 現在)
原子炉水温度	(系統監視がないため観測不可)				46.3℃ (4/24 1400 現在)	24.1℃ (4/24 1400 現在)
原子炉圧力容器 まわりの温度	給水/戻り温度: 133.5℃ ※3 圧力容器下部温度: 110.8℃ (4/24 1200 現在)	給水/戻り温度: 124.2℃ 圧力容器下部温度: ※1 (4/24 1200 現在)	給水/戻り温度: 65.5℃ ※3 圧力容器下部温度: 110.6℃ (4/24 1200 現在)	※2 (原子炉水温度) (監視中)	※2 (原子炉の監視機能が維持されており 監視対象外)	
D/W-S/C 圧力	D/W 0.155MPa abs S/C 0.155MPa abs (4/24 1200 現在)	D/W 0.080MPa abs S/C ※1 (4/24 1200 現在)	D/W 0.1031MPa abs S/C 0.1780MPa abs (4/24 1200 現在)		※2 (原子炉の監視機能が維持されており 監視対象外)	
D/W 冷却器温度	RPV/KD-シール: 114.0℃ HVH戻り: 96.3℃ (4/24 1200 現在)	RPV/KD-シール: ※1 HVH戻り: 114℃ (4/24 1200 現在)	RPV/KD-シール: 126.6℃ ※3 HVH戻り: 65.2℃ (4/24 1200 現在)		※2 (原子炉の監視機能が維持されており 監視対象外)	
CAMS 放射線 モニタ	D/W (A) ※1 (B) ※1 S/C (A) 1.02x10⁹ Sv/h ※3 (B) 1.74x10⁹ Sv/h ※3 (4/24 1200 現在)	D/W (A) 2.36x10⁹ Sv/h (B) 2.65x10⁹ Sv/h S/C (A) 4.97x10⁹ Sv/h ※3 (B) 1.15x10⁹ Sv/h ※3 (4/24 1200 現在)	D/W (A) 1.49x10⁹ Sv/h (B) 1.11x10⁹ Sv/h S/C (A) 5.58x10⁹ Sv/h ※3 (B) 5.21x10⁹ Sv/h ※3 (4/24 1200 現在)			
S/C 温度	A系: 51.8℃ B系: 51.8℃ (4/24 1200 現在)	A系: 71.5℃ B系: 71.8℃ (4/24 1200 現在)	A系: 41.7℃ B系: 41.7℃ (4/24 1200 現在)			
D/W 設計使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)			
D/W 設計使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)			
使用済燃料プール 温度	※1	69.0℃ (4/24 1200 現在)	※1	4250mm (4/24 1200 現在)	37.5℃ (4/24 1400 現在)	35.0℃ (4/24 1400 現在)
FCI (F-C) の出力	4500mm (4/24 1200 現在)	4900mm (4/24 1200 現在)	※1	※2		
電源	外部電源受取中 (P/C2C)					
その他情報	4月24日7時における 1F-3 監視に関するトラブル (5:50 現在) の RPV 開口下部温度の 値を次の通り訂正する。 正: 151.9℃、誤: 149.6℃					

【監視事項】
各計測値については、施設やその他の影響を受けず、通常の運用状態
を維持しているものもあり、正しく判定されない可測性のある計測値も
存在している。トラブルの状況を把握するために、このような計測の不確かさも
含め、計測の計測値から得られる情報を活用して至北の検知にも留意し
て継続的に監視している。

$$\text{圧力容器 } \gamma\text{-シール (MPa abs)} = \text{燃料圧 (MPa abs)} - \text{大気圧 (標準大気圧 0.1013 MPa)}$$

$$\text{燃料圧 (MPa abs)} = \gamma\text{-シール (MPa g)} + \text{大気圧 (標準大気圧 0.1013 MPa)}$$

※1: 計測不良
※2: シーシール不良
※3: 状況推移を監視中

4月25日 2:00 現在

【留置活用】
 設計判断については、知識やその他の承継進展の影響を受けて、通常の使用条件を超えているものもあり、正しく判定されていない可能性のある設計判断を捉えている。プロジェクトの状況把握のために、このような設計の不備がもたらしている、知識の設計判断から得られる情報を活用して変化の傾向にも対応的に判断している。

号機	1号機	2号機	3号機	4号機	5号機	6号機
原子炉注水状況	給水ポンプを用いた給水注入中。 流量 6.0m³/h (4/25 000 現在)	消火ポンプを用いた給水注入中。 流量 7.0m³/h (4/25 000 現在)	消火ポンプを用いた給水注入中。 流量 6.8m³/h (4/25 000 現在)	※2 (原子炉の降熱機能が継ぎ足されてお水不要)	※2 (原子炉の降熱機能が継ぎ足されてお水不要)	
原子炉水位	燃料領域A: -1700mm 燃料領域B: -1700mm (4/25 000 現在)	燃料領域A: -1500mm 燃料領域B: -2100mm (4/25 000 現在)	燃料領域A: -1850mm 燃料領域B: -2250mm (4/25 000 現在)	停止域 1979mm (4/25 200 現在)	停止域 2237mm (4/25 200 現在)	
原子炉圧力	A系 0.440MPa g (A) ※3 B系 1.160MPa g (B) ※3 (4/25 000 現在)	A系 0.020MPa g (A) ※3 B系 0.027MPa g (D) ※3 (4/25 000 現在)	A系 0.055MPa g (A) ※3 B系 0.089MPa g (C) ※3 (4/25 000 現在)	0.003MPa g (4/25 200 現在)	0.016MPa g (4/25 200 現在)	
原子炉水温度		(系統流量が低いため採取不可)			46.8℃ (4/25 200 現在)	39.9℃ (4/25 200 現在)
原子炉圧力容器 まわりの温度	給水/戻水温度: 137.7℃ ※3 圧力容器下部温度: 111.3℃ (4/25 000 現在)	給水/戻水温度: 122.9℃ 圧力容器下部温度: ※1 (4/25 000 現在)	給水/戻水温度: 74.6℃ ※3 圧力容器下部温度: 110.8℃ (4/25 000 現在)	※2 (全燃料取出中につき監視対象外)		
D/W-S/C圧力	D/W 0.155MPa abs S/C 0.155MPa abs (4/25 000 現在)	D/W 0.080MPa abs S/C ※1 (4/25 000 現在)	D/W 0.1038MPa abs S/C 0.1787MPa abs (4/25 000 現在)	※2 (原子炉水温度にて監視中)		
D/W 雰囲気温度	RPV/RD-シール: 114.0℃ HVH戻り: 96.5℃ (4/25 000 現在)	RPV/RD-シール: ※1 HVH戻り: 113℃ (4/25 000 現在)	RPV/RD-シール: 124.3℃ ※3 HVH戻り: 67.8℃ (4/25 000 現在)	※2 (原子炉の降熱機能が維持されて 監視対象外)		
CAMS放射線 モニタ	D/W (A) ※1 (B) ※1 S/C (A) 1.04x10⁹Sv/h ※3 (B) 1.74x10⁹Sv/h ※3 (4/25 000 現在)	D/W (A) 2.34x10¹Sv/h (B) 2.63x10¹Sv/h S/C (A) 4.53x10¹Sv/h ※3 (B) 1.19x10²Sv/h ※3 (4/25 000 現在)	D/W (A) 1.48x10¹Sv/h (B) 1.11x10¹Sv/h S/C (A) 5.56x10¹Sv/h ※3 (B) 5.19x10¹Sv/h ※3 (4/25 000 現在)			
S/C温度	A系: 51.5℃ B系: 51.5℃ (4/25 000 現在)	A系: 71.3℃ B系: 71.6℃ (4/25 000 現在)	A系: 41.6℃ B系: 41.6℃ (4/25 000 現在)			
D/W設計使用圧力	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)	0.384MPa g (0.485MPa abs)			
D/W監視使用圧力	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)	0.427MPa g (0.528MPa abs)			
使用済燃料プール 温度	※1	47.0℃ (4/25 000 現在)	※1	※1	35.1℃ (4/25 200 現在)	30.0℃ (4/25 20 現在)
FPC入射γ線 レベル	4550mm (4/25 000 現在)	4900mm (4/25 000 現在)	※1	4250mm (4/25 000 現在)	※2	
電源	外部電源受電中 (P/C2C)			外部電源受電中 (P/CAD)		
その他情報				共用プール: 31℃ (4/24 640)	5u: SHCモード 14/24 2151~)	6u: 非機能 14/24 181

$$\text{圧力換算 } \text{グージ圧 (MPa g)} = \text{絶対圧 (標準大気圧 0.1013 MPa)} - \text{大気圧 (標準大気圧 0.1013 MPa)}$$

- ※1: 計器不良
- ※2: テータ採取失敗
- ※3: 状況推移を監視中

高い放射線量が検出された排水の集中廃棄物処理建屋への移送について

平成 23 年 4 月 19 日

原子力安全・保安院

1. 背景

福島第一原子力発電所には、7 万トン弱の放射線量の高い排水が滞留している。特に、2 号機タービン建屋地下階には、表面線量率で 1,000mSv/h を超える排水が 2 万 5 千トン程度滞留していると見込まれており、冷却のための炉心への注水に伴い高い放射線量の排水の発生が継続している。また、同建屋からは、ピット付近を通じて環境中に放射線量の高い排水が漏洩していた。この漏洩は 4 月 6 日の朝の時点で止水できているものの、再度の漏洩、別の場所における漏洩の可能性は否定できない状況にある。

このため東京電力は、放射線量の高い排水、中でも 2 号機タービン建屋地下階に滞留している排水を集中廃棄物処理建屋に、まず、早急に移送したいとしている。一方で、東京電力は、本来、高濃度放射性排水を移送し貯蔵する目的で設置されたものではない集中廃棄物処理建屋を利用し、かつ、建屋そのものを貯蔵場所とする方法を採用したいとしている。

このため、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下、「原子炉等規制法」という。）第 67 条に基づき、平成 23 年 4 月 10 日付で東京電力に対し、福島第一原子力発電所に滞留している高い放射線量が検出された排水の集中廃棄物処理建屋への移送に関して、その必要性、安全性に係る評価、恒久的な排水保管及び処理施設についての方針等について報告を求めた。

これに対し、東京電力より昨日報告があった。

2. 原子力安全・保安院としての評価

東京電力から提出された、集中廃棄物処理建屋のうちのプロセス主建屋への移送の必要性、安全性に係る評価、恒久的な排水保管及び処理施設についての方針等に係る報告について、以下のとおり確認、評価した。

(1) 代替的な手段が存在せず、リスクを軽減させるためにやむを得ない措置といえるか。

- ・ 既設の設備、増設が計画されている仮設タンク等を比較した結果、発生する滞留水の処理に必要な貯蔵可能容量、遮へい能力、止水工事の要否、利用開始時期等を考慮して集中廃棄物処理建屋が選択されており、まず、そのうち最も貯蔵可能容量の大きいプロセス主建屋に移送することから、移送先の検討は適切に行われたと考えられる。

- ・ 2号機タービン建屋地下階には高い放射線量が検出された多量の排水が滞留しており、水位が上昇して新たな漏えいが発生する可能性があることから、この滞留した排水を移送することはやむを得ない措置であると考えられる。

(2) この措置により発生するリスクは許容可能なものか。

① 建屋の構造健全性

- ・ 集中廃棄物処理建屋プロセス主建屋について、今回の東北地方太平洋沖地震について現在までに得られている地震動データを用いた地震応答解析及び点検により、構造健全性が維持されていることについての確認が行われている。
- ・ 高濃度放射性排水を貯蔵したとする荷重条件において、基準地震動に対して地震応答解析を行い、構造健全性が維持されることについての確認が行われている。

② 建屋からの漏洩防止

- ・ 集中廃棄物処理建屋プロセス主建屋の床面、壁面について、漏えい量評価に基づき必要な水密性を有していることを確認したとしている。
- ・ 建屋の系外への貫通部について現場調査し、それぞれの貫通部に適切な止水工事を実施後、目視により施工状況を確認したとしている。また、床面等における亀裂について現場調査し、目視で確認できるひび割れを全てポリマーセメント系塗膜防水材料により補修したことを確認したとしている。
- ・ 建屋からの放射性物質の漏洩を防止するため、高濃度放射性排水の受け入れを地下1階床面レベルまでとして建屋内の排水の水位を地下水位より低く維持し、地下水が常に建屋内に流れ込むようにしている。また、コンクリート壁中への放射性物質の拡散については、建屋外壁に達するまでの時間を評価し、漏出には至らないとしている。なお、流れ込んだ地下水により上昇する建屋内の水位については、造粒固化体貯槽へのくみ出しにより調整し、造粒固化体貯槽が満杯になる時点までには高濃度放射性排水の処理設備の運用が開始される見込みとしている。
- ・ 地下2階と地下1階の開口部を極力ふさぐことにより地下2階に海水が浸入しないよう施工するとしており、津波により高濃度放射性排水が漏れ出さないよう措置するとしている。

③ 移送に際しての漏洩防止

- ・ 移送ルート可能な限りタービン建屋内として系外への漏出が生じないようにするとともに、建屋の外を通る部分については人が近接することのないルートとする、若しくは、H鋼で保護することにより損傷

を防止するとしている。また、耐放射性を有するホースを使用し、継手部に信頼性の高い継手を採用すること等に加え、移送前には通水チェックにより漏えい確認を行うとしている。

- ・ 地震、津波に対し、敷設方法、移送を停止する条件の設定等、漏洩の発生を回避する措置をとっている。
 - ・ 移送先である集中廃棄物処理建屋プロセス主建屋に予め設置する水位計を監視し、移送が確実に行われていることを確認するとともに、移送ルートのうち建屋外を通る部分において線量率を測定することにより漏洩の発生を検知し、漏洩が発生した場合には、移送の停止、人の接近の防止、土壌の回収等の必要な措置を講じるとしている。
- ④ 建屋における貯蔵状況を監視することができるか。
- ・ 核種分析を実施し移送する排水の性状を確認するとともに、建屋内水位監視のための水位計を設置することにより、貯蔵状況を適切に監視するとしている。
- ⑤ 移送、一時貯蔵に際して、放射線を遮蔽するための十分な措置がとられているか。
- ・ 集中廃棄物処理建屋プロセス主建屋に排水を貯蔵した後の建屋周辺環境の線量を評価し、放射線の水準が十分低減していることを確認している。また、適切な放射線防護指示書を作成し、これを遵守としている。
 - ・ 移送ルート周辺については、人が接近しないよう柵を設けるとともに、人が接近する可能性の高い部分については遮蔽を行うとしている等、被ばく低減のための措置をとっている。
- ⑥ 地下水のモニタリングを実施することとなっているか。
- ・ サブドレン水について、モニタリングを実施するとしており、もし建屋からの漏洩が認められた場合は、建屋内貯留水のくみ上げによる水位差の拡大等を実施するとしている。
- (3) 恒久的な排水保管・処理施設についての方針が策定されているか。
- ・ 炉心の冷却に必要な注水量と水処理装置による処理量をバランスさせ、タービン建屋地下階における滞留水を可能な限り減少させることを方針としている。
 - ・ このため、共沈法（凝集沈殿法）、イオン交換法等を用いた水処理システムを構築するとともに、そこから出てくる中低レベルの排水を貯蔵するタンクを増設し、さらに中低レベルの排水は海水淡水化処理装置により塩分を除去した上で炉心へ注入する水を確保するとしている。また、不測の事態に備えた高濃度放射性排水の移送先として、今後、専用の貯蔵タンクを設置するとしている。

- ・ 上記のシステムを確立することにより、プロセス主建屋に移送した高濃度放射性排水を浄化し、最終的には水を抜き取り適切に建屋の廃棄を行うとしている。

以上を踏まえ、原子力安全・保安院は、東京電力が当該措置を原子炉等規制法第 64 条第 1 項に基づく危険時の措置として実施することについて、放射線障害を防止するために必要な措置であるものと判断した。

なお、以上の評価を行うにあたり、東京電力が行った集中廃棄物処理建屋プロセス主建屋の健全性確認のための点検、移送後の漏洩防止のための封止工事、移送配管の敷設等の安全確保のための作業等について、原子力保安検査官の立会による確認を行った。

3. 今後の対応

高い放射線量が検出された排水の集中廃棄物処理建屋プロセス主建屋への移送について、以下について東京電力に指示するとともに、原子力保安検査官の立会により、これらが確実に実施されることを確認する。

- ・ 滞留排水のプロセス主建屋への移送に当たっては、移送における漏えいの発生の防止、貯蔵する滞留排水の水位管理及びモニタリング、並びに作業者の被ばくの低減を重点として、報告書に記載されている実施計画及び具体的な安全確保策を確実に実施すること。
- ・ 2. 上記の安全対策が適切になされることにより、滞留排水の漏えいの可能性は極めて低く、安全性は十分に確保されるものと考えられるが、プロセス主建屋とつながるほかの建屋等に漏えいした場合も想定し、その対応策についてあらかじめ検討すること。

福島第一原子力発電所 トレンチ内の溜まり水の測定結果

(Bq/cm³)

	2号機 3月30日8時50分採取	3号機 3月30日9時00分採取	5号機 3月30日13時30分採取	6号機 3月30日13時40分採取
Nb-95 (約35日)	検出限界未満	約 1.9×10^{-1}	検出限界未満	検出限界未満
Tc-99m (約6時間)	約 1.6×10^4	約 1.2×10^0	検出限界未満	検出限界未満
Te-129 (約70分)	検出限界未満	約 1.5×10^2	約 2.1×10^2	検出限界未満
Te-129m (約34日)	検出限界未満	約 2.7×10^1	約 8.1×10^{-1}	検出限界未満
I-131 (約8日)	約 6.9×10^6	約 2.0×10^2	約 5.5×10^0	約 1.6×10^0
I-132 (約2時間)	検出限界未満	約 1.6×10^0	約 5.4×10^0	検出限界未満
Te-132 (約3日)	検出限界未満	約 1.1×10^1	約 2.5×10^{-1}	約 5.6×10^{-2}
Cs-134 (約2年)	約 2.0×10^6	約 2.0×10^2	約 1.0×10^0	約 5.7×10^{-1}
Cs-136 (約13日)	約 1.8×10^5	約 2.0×10^0	約 8.9×10^{-2}	約 5.6×10^{-2}
Cs-137 (約30年)	約 2.0×10^6	約 2.1×10^1	約 1.1×10^0	約 5.8×10^{-1}
Ba-140 (約13日)	約 3.7×10^5	約 1.0×10^0	検出限界未満	検出限界未満
La-140 (約2日)	約 2.0×10^5	約 1.1×10^0	検出限界未満	約 1.1×10^{-2}

サブドレン等核種分析結果

参考値

(データ集約：4/21)

採取場所	福島第一 1号機 サブドレン	福島第一 2号機 サブドレン	福島第一 3号機 サブドレン	福島第一 4号機 サブドレン	福島第一 5号機 サブドレン	福島第一 6号機 サブドレン	福島第一 構内深井戸
試料採取日時刻	平成23年4月20日 11時00分	平成23年4月20日 11時05分	平成23年4月20日 11時25分	平成23年4月20日 11時20分	平成23年4月20日 10時30分	平成23年4月20日 10時40分	平成23年4月20日 10時10分
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)						
I-131 (約8日)	2.4E+02	4.4E+02	5.9E+00	1.8E+01	4.0E-02	5.7E-01	ND
Cs-134 (約2年)	7.9E+01	5.2E+00	8.5E+00	2.9E+00	9.9E-02	2.5E-01	ND
Cs-137 (約30年)	9.1E+01	6.2E+00	9.1E+00	3.0E+00	1.1E-01	2.6E-01	ND

※ O.OE-Oとは、O.O×10^{-O}と同じ意味である。
 ※ その他の核種については評価中。